Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45090 (TAC) ALARG. BASE MAT. 1ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS.	31012	1,0000	0,0000	6,44	4,53	5,5000000	35,42
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	5,5000000	518,76
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	5,5000000	213,07
GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T	31013	1,0000	0,0000	0,60	0,41	5,5000000	3,30
						(A)Total:	770,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	5,5000000	133,65
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	5,5000000	107,58
PERFURADOR AC	21009	9,14	19,33	111,50	22,0000000	425,26
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	5,5000000	75,02
					(B)Total:	741,51

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			71,18
EPI	0011	1,1200000	X			8,30
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			35,51
					(C)Total:	114,99

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.627,05
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.627,05

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.627,05**
BDI:20,60%	**335,17**
Preço unitário total:	**1.962,22**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45100 (TAC) ALARG. BASE MAT. 2ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS.	31012	1,0000	0,0000	6,44	4,53	7,5000000	48,30
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	7,5000000	707,40
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	7,5000000	290,55
GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T	31013	1,0000	0,0000	0,60	0,41	7,5000000	4,50
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	3,7500000	91,05
						(A)Total:	1.141,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	7,5000000	182,25
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	7,5000000	146,70
PERFURADOR AC	21009	9,14	19,33	111,50	30,0000000	579,90
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	7,5000000	102,30
					(B)Total:	1.011,15

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			97,07
EPI	0011	1,1200000	X			11,32
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			48,43
					(C)Total:	156,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.309,77
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2.309,77

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.309,77**
BDI:20,60%	**475,81**
Preço unitário total:	**2.785,58**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45105 (TAC) ALARG. BASE MAT. 3ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS.	31012	1,0000	0,0000	6,44	4,53	15,0000000	96,60
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	15,0000000	1.414,80
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	15,0000000	581,10
GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T	31013	1,0000	0,0000	0,60	0,41	15,0000000	9,00
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	7,5000000	182,10
						(A)Total:	2.283,60

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	2,0000000	45,92
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	15,0000000	364,50
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	15,0000000	293,40
PERFURADOR AC	21009	9,14	19,33	111,50	60,0000000	1.159,80
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	15,0000000	204,60
					(B)Total:	2.068,22

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			198,54
EPI	0011	1,1200000	X			23,16
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			99,06
					(C)Total:	320,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4.672,58
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4.672,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	2,0000000	30,86
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	1,4245000	28,67
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,2137000	4,87
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0712000	16,65
				(F)Total:	81,05

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4.753,63**
BDI:20,60%	**979,24**
Preço unitário total:	**5.732,87**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45095 (TAC) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS.	31012	1,0000	0,0000	6,44	4,53	6,0000000	38,64
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	6,0000000	565,92
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	6,0000000	232,44
GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T	31013	1,0000	0,0000	0,60	0,41	6,0000000	3,60
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	3,0000000	72,84
						(A)Total:	913,44

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	6,0000000	145,80
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	6,0000000	117,36
PERFURADOR AC	21009	9,14	19,33	111,50	24,0000000	463,92
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	6,0000000	81,84
					(B)Total:	808,92

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			77,65
EPI	0011	1,1200000	X			9,05
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			38,74
					(C)Total:	125,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.847,80
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.847,80

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.847,80**
BDI:20,60%	**380,64**
Preço unitário total:	**2.228,44**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45104 (TAC) EM ROCHA MAT. 3ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS.	31012	1,0000	0,0000	6,44	4,53	8,0000000	51,52
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	8,0000000	754,56
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	8,0000000	309,92
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	4,0000000	97,12
						(A)Total:	1.213,12

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	2,0000000	45,92
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	8,0000000	194,40
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	8,0000000	156,48
PERFURADOR AC	21009	9,14	19,33	111,50	36,0000000	695,88
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	16,0000000	218,24
					(B)Total:	1.310,92

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			125,84
EPI	0011	1,1200000	X			14,68
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			62,79
					(C)Total:	203,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.727,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2.727,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	1,0000000	15,43
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	1,4245000	28,67
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,2137000	4,87
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0712000	16,65
				(F)Total:	65,62

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.792,97**
BDI:20,60%	**575,35**
Preço unitário total:	**3.368,32**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45085 (TAC) EM SOLO MAT. 1ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMPANULA AR COMPRIMIDO C/ ACESS.	31012	1,0000	0,0000	6,44	4,53	4,0000000	25,76
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	4,0000000	377,28
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	4,0000000	154,96
GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T	31013	1,0000	0,0000	0,60	0,41	4,0000000	2,40
						(A)Total:	560,40

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	4,0000000	97,20
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	4,0000000	78,24
PERFURADOR AC	21009	9,14	19,33	111,50	16,0000000	309,28
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,0000000	54,56
					(B)Total:	539,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			51,77
EPI	0011	1,1200000	X			6,03
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			25,83
					(C)Total:	83,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.183,31
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.183,31

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.183,31**
BDI:20,60%	**243,76**
Preço unitário total:	**1.427,07**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45074 (TCA) ALARG. BASE MAT. 1ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	2,0000000	77,48
GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T	31013	1,0000	0,0000	0,60	0,41	2,0000000	1,20
						(A)Total:	78,68

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	3,0000000	72,90
PERFURADOR	21019	9,14	19,33	111,50	12,0000000	231,96
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	6,0000000	81,84
					(B)Total:	386,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			37,12
EPI	0011	1,1200000	X			4,33
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			18,52
					(C)Total:	59,97

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	525,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	525,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**525,35**
BDI:20,60%	**108,22**
Preço unitário total:	**633,57**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45075 (TCA) ALARG. BASE MAT. 2ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	3,0000000	282,96
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	6,0000000	232,44
GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T	31013	1,0000	0,0000	0,60	0,41	6,0000000	3,60
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	3,0000000	72,84
						(A)Total:	591,84

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	6,0000000	145,80
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	3,0000000	58,68
PERFURADOR	21019	9,14	19,33	111,50	18,0000000	347,94
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	6,0000000	81,84
					(B)Total:	634,26

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			60,88
EPI	0011	1,1200000	X			7,10
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			30,38
					(C)Total:	98,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.324,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.324,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.324,46**
BDI:20,60%	**272,83**
Preço unitário total:	**1.597,29**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45080 (TCA) ALARG. BASE MAT. 3ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	7,0000000	660,24
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	14,0000000	542,36
GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T	31013	1,0000	0,0000	0,60	0,41	14,0000000	8,40
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	7,0000000	169,96
						(A)Total:	1.380,96

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	0,5000000	11,48
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	14,0000000	340,20
PERFURADOR	21019	9,14	19,33	111,50	42,0000000	811,86
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	14,0000000	190,96
					(B)Total:	1.354,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			130,03
EPI	0011	1,1200000	X			15,17
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			64,88
					(C)Total:	210,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.945,54
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2.945,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,2000000	3,08
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	1,4245000	28,67
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,2137000	4,87
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0712000	16,65
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0016000	1,55
				(F)Total:	54,82

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3.000,36**
BDI:20,60%	**618,07**
Preço unitário total:	**3.618,43**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45070 (TCA) EM PEDRA MAT. 2ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	2,5000000	235,80
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	5,0000000	193,70
GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T	31013	1,0000	0,0000	0,60	0,41	5,0000000	3,00
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	2,5000000	60,70
						(A)Total:	493,20

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	5,0000000	121,50
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	2,5000000	48,90
PERFURADOR	21019	9,14	19,33	111,50	15,0000000	289,95
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	5,0000000	68,20
					(B)Total:	528,55

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			50,74
EPI	0011	1,1200000	X			5,91
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			25,31
					(C)Total:	81,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.103,71
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.103,71

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.103,71**
BDI:20,60%	**227,36**
Preço unitário total:	**1.331,07**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45071 (TCA) EM ROCHA MAT. 3ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	3,5000000	330,12
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	7,0000000	271,18
GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T	31013	1,0000	0,0000	0,60	0,41	7,0000000	4,20
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	3,5000000	84,98
						(A)Total:	690,48

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	0,5000000	11,48
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	7,0000000	170,10
PERFURADOR	21019	9,14	19,33	111,50	21,0000000	405,93
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	14,0000000	190,96
					(B)Total:	778,47

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			74,73
EPI	0011	1,1200000	X			8,71
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			37,28
					(C)Total:	120,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.589,67
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.589,67

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,2000000	3,08
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	1,4245000	28,67
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,2137000	4,87
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0712000	16,65
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0016000	1,55
				(F)Total:	54,82

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.644,49**
BDI:20,60%	**338,76**
Preço unitário total:	**1.983,25**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45065 (TCA) EM SOLO MAT. 1ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	3,0000000	116,22
GUINCHO / TALHA MANUAL - 3 T	31013	1,0000	0,0000	0,60	0,41	3,0000000	1,80
						(A)Total:	118,02

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	3,0000000	72,90
PERFURADOR	21019	9,14	19,33	111,50	9,0000000	173,97
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	3,0000000	40,92
					(B)Total:	287,79

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			27,62
EPI	0011	1,1200000	X			3,22
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			13,78
					(C)Total:	44,62

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	450,43
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	450,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**450,43**
BDI:20,60%	**92,78**
Preço unitário total:	**543,21**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40120 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE EMPRESTIMO Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	295,94	120,56	1,0000000	295,94
						(A)Total:	295,94

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	42,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,47
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,12
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,04
					(C)Total:	8,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	347,24
(D) Produção da Equipe	940,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,36**
BDI:20,60%	**0,07**
Preço unitário total:	**0,43**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40305 ACABAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DE JAZIDA Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	295,94	120,56	1,0000000	295,94
						(A)Total:	295,94

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	42,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,47
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,12
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,04
					(C)Total:	8,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	347,24
(D) Produção da Equipe	940,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,36**
BDI:20,60%	**0,07**
Preço unitário total:	**0,43**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45155 AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS) Unidade: Kg

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,0900000	1,36
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	0,0900000	1,80
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0225000	0,54
				(B)Total:		3,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,35
EPI	0011	1,1200000	X			0,04
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,18
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,17
					(C)Total:	0,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4,44
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,44

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	1,1000000	7,05
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	15,46	0,0150000	0,23
				(F)Total:	7,28

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**11,72**
BDI:20,60%	**2,41**
Preço unitário total:	**14,13**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 45475 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,40 M (AC) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,1700000	2,58
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	0,1700000	3,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	2,2900000	55,64
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	9,7700000	197,25
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	12,7400000	173,77
					(B)Total:	432,64

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			41,53
EPI	0011	1,1200000	X			4,84
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			20,72
					(C)Total:	67,09

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	499,73
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	499,73

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	2,4500000	15,70
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,3000000	31,99
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	90,0000000	58,50
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	480,0000000	244,80
				(F)Total:	350,99

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**850,72**
BDI:20,60%	**175,24**
Preço unitário total:	**1.025,96**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45485 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,60 M (AC) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,1700000	2,58
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	0,1700000	3,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	2,5100000	60,99
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	10,7500000	217,04
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	14,0200000	191,23
					(B)Total:	475,24

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			45,62
EPI	0011	1,1200000	X			5,32
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			22,76
					(C)Total:	73,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	548,94
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	548,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	2,4500000	15,70
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,3000000	31,99
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	94,0000000	61,10
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	530,0000000	270,30
				(F)Total:	379,09

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**928,03**
BDI:20,60%	**191,17**
Preço unitário total:	**1.119,20**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45495 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 0,80 M (AC) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,1700000	2,58
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	0,1700000	3,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	5,2500000	127,57
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	22,8000000	460,33
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	29,7400000	405,65
					(B)Total:	999,53

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			95,95
EPI	0011	1,1200000	X			11,19
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			47,87
					(C)Total:	155,01

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.154,54
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.154,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	2,4500000	15,70
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,6000000	63,99
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	200,0000000	130,00
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	1.120,0000000	571,20
				(F)Total:	780,89

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.935,43**
BDI:20,60%	**398,69**
Preço unitário total:	**2.334,12**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45515 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO P.V. PARA REDE D= 1,20 M (AC) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,1700000	2,58
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	0,1700000	3,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	7,9200000	192,45
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	32,7000000	660,21
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	46,1200000	629,07
					(B)Total:	1.487,71

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			142,82
EPI	0011	1,1200000	X			16,66
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			71,26
					(C)Total:	230,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.718,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.718,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	2,4500000	15,70
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,9000000	95,99
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	295,0000000	191,75
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	2.170,0000000	1.106,70
				(F)Total:	1.410,14

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3.128,59**
BDI:20,60%	**644,48**
Preço unitário total:	**3.773,07**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45505 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M (AC) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,1700000	2,58
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	0,1700000	3,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	5,8900000	143,12
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	25,4000000	512,82
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	33,1200000	451,75
					(B)Total:	1.113,67

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			106,91
EPI	0011	1,1200000	X			12,47
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			53,34
					(C)Total:	172,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.286,39
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.286,39

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	2,4500000	15,70
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,7000000	74,66
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	223,0000000	144,95
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	1.240,0000000	632,40
				(F)Total:	867,71

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.154,10**
BDI:20,60%	**443,74**
Preço unitário total:	**2.597,84**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45525 ACRÉSCIMO NA ALTURA DO POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M (AC) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,1700000	2,58
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	0,1700000	3,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	9,2100000	223,80
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	38,1000000	769,23
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	53,6600000	731,92
					(B)Total:	1.730,93

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			166,16
EPI	0011	1,1200000	X			19,38
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			82,91
					(C)Total:	268,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.999,38
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.999,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	2,4500000	15,70
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	1,0600000	113,05
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	346,0000000	224,90
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	2.500,0000000	1.275,00
				(F)Total:	1.628,65

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3.628,03**
BDI:20,60%	**747,37**
Preço unitário total:	**4.375,40**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45123 ADENSAMENTO DE CONCRETO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
VIBRADOR DE IMERSÃO - D = 35 mm	30034	1,0000	0,0000	5,06	0,74	1,0000000	5,06
						(A)Total:	5,06

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	37,94

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,64
EPI	0011	1,1200000	X			0,42
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,89
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,81
					(C)Total:	7,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	50,76
(D) Produção da Equipe	9,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,64

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**5,64**
BDI:20,60%	**1,16**
Preço unitário total:	**6,80**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42101 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42100 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A1 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	106.864,15
Preço unitário total:	106.864,15

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42110 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO A2 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**89.398,10**
Preço unitário total:	**89.398,10**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42120 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B1 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	877.872,87
Preço unitário total:	877.872,87

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42130 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO B2 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**587.583,86**
Preço unitário total:	**587.583,86**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42140 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C1 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**3.035.347,85**
Preço unitário total:	**3.035.347,85**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42150 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO C2 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**2.415.066,24**
Preço unitário total:	**2.415.066,24**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42160 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D1 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	8.529.751,84
Preço unitário total:	8.529.751,84

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42170 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO D2 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**5.111.868,68**
Preço unitário total:	**5.111.868,68**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42180 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO E1 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**14.077.019,95**
Preço unitário total:	**14.077.019,95**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42190 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TIPO F Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**216.955,46**
Preço unitário total:	**216.955,46**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40811 ANCORAGEM DE DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,0000	0,0000	274,40	78,09	1,0000000	274,40
						(A)Total:	274,40

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
MONTADOR	20015	9,48	20,05	111,50	1,0000000	20,05
					(B)Total:	90,01

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,64
EPI	0011	1,1200000	X			1,00
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			4,50
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,31
					(C)Total:	18,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	382,86
(D) Produção da Equipe	7,3800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,87

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	10014	m	495,53	1,0000000	495,53
				(F)Total:	495,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**547,40**
BDI:20,60%	**112,76**
Preço unitário total:	**660,16**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41293 APILOAMENTO MANUAL Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	16,07

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,54
EPI	0011	1,1200000	X			0,17
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,80
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,76
					(C)Total:	3,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	19,34
(D) Produção da Equipe	4,4444
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4,35**
BDI:20,60%	**0,89**
Preço unitário total:	**5,24**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47018 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031	1,0000	0,0000	6,23	0,75	1,0000000	6,23
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,70	0,48	3,0000000	2,10
						(A)Total:	8,33

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	12,0000000	182,64
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
					(B)Total:	202,83

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			19,47
EPI	0011	1,1200000	X			2,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			9,71
					(C)Total:	31,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	242,61
(D) Produção da Equipe	2,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	97,04

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	1,1500000	122,65
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	350,0000000	227,50
				(F)Total:	350,15

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**447,19**
BDI:20,60%	**92,12**
Preço unitário total:	**539,31**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44206 BLOKRET 8 CM - CONCRETO FCK=25 MPA (PAV.URB.) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
					(B)Total:	50,63

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,86
EPI	0011	1,1200000	X			0,56
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,53
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,42
					(C)Total:	10,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	61,00
(D) Produção da Equipe	6,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0600000	6,39
BLOKRET 8CM FCK 25 MPA	10004	m2	89,19	1,0000000	89,19
				(F)Total:	95,58

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**105,74**
BDI:20,60%	**21,78**
Preço unitário total:	**127,52**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41871 BOCA DE BDTC D=0,80M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	24,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,16
					(C)Total:	3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,0900000	40,24
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	2,1700000	707,22
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	4,5000000	269,73
				(G)Total:	1.017,19

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.045,25**
BDI:20,60%	**215,32**
Preço unitário total:	**1.260,57**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41876 BOCA DE BDTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	24,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,16
					(C)Total:	3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,1600000	71,55
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	3,2970000	1.074,52
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	6,2300000	373,42
				(G)Total:	1.519,49

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.547,55**
BDI:20,60%	**318,79**
Preço unitário total:	**1.866,34**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41846 BOCA DE BSTC D=0,60M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	24,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,16
					(C)Total:	3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,0400000	17,88
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	1,4700000	479,08
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	2,3400000	140,25
				(G)Total:	637,21

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**665,27**
BDI:20,60%	**137,04**
Preço unitário total:	**802,31**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41851 BOCA DE BSTC D=0,80M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	24,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,16
					(C)Total:	3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,0600000	26,83
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	1,5180000	494,73
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	3,3500000	200,79
				(G)Total:	722,35

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**750,41**
BDI:20,60%	**154,58**
Preço unitário total:	**904,99**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41856 BOCA DE BSTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	24,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,16
					(C)Total:	3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,0600000	26,83
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	2,2780000	742,42
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	4,6200000	276,92
				(G)Total:	1.046,17

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.074,23**
BDI:20,60%	**221,29**
Preço unitário total:	**1.295,52**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41861 BOCA DE BSTC D=1,20M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	24,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,16
					(C)Total:	3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,1000000	44,71
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	3,0760000	1.002,49
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	5,8200000	348,85
				(G)Total:	1.396,05

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.424,11**
BDI:20,60%	**293,36**
Preço unitário total:	**1.717,47**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41866 BOCA DE BSTC D=1,50M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	24,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,16
					(C)Total:	3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,1200000	53,66
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	6,1760000	2.012,82
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	9,3000000	557,44
				(G)Total:	2.623,92

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.651,98**
BDI:20,60%	**546,30**
Preço unitário total:	**3.198,28**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41881 BOCA DE BTTC D=1,00M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	24,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,16
					(C)Total:	3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,2300000	102,85
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	4,3160000	1.406,62
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	7,8400000	469,92
				(G)Total:	1.979,39

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.007,45**
BDI:20,60%	**413,53**
Preço unitário total:	**2.420,98**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41454 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 01 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,4900000	11,90
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0800000	1,61
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,7500000	10,23
					(B)Total:	23,74

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,27
EPI	0011	1,1200000	X			0,26
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,18
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,13
					(C)Total:	4,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,58
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,1560000	66,78
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	1,7600000	105,49
				(G)Total:	172,27

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**200,85**
BDI:20,60%	**41,37**
Preço unitário total:	**242,22**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41455 BOCA P/ DRENO PROFUNDO - BSD 02 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5200000	12,63
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0800000	1,61
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,7500000	10,23
				(B)Total:		24,47

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,34
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,22
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,17
					(C)Total:	5,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	29,47
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,47

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,2040000	87,33
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	2,1600000	129,47
				(G)Total:	216,80

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**246,27**
BDI:20,60%	**50,73**
Preço unitário total:	**297,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41456 BOCA P/ DRENO SUB-SUPERFICIAL - BSD 03 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2900000	7,04
					(B)Total:	7,04

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,67
EPI	0011	1,1200000	X			0,07
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,33
					(C)Total:	1,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	8,11
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,11

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,0960000	41,09
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,2250000	13,48
				(G)Total:	54,57

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**62,68**
BDI:20,60%	**12,91**
Preço unitário total:	**75,59**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45535 BOCA-DE-LOBO, ALTURA MÉDIA DE 1,30 M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,4000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	95,82
						(A)Total:	95,82

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	3,5400000	86,02
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	10,2500000	206,94
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	25,1800000	343,45
					(B)Total:	636,41

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			61,09
EPI	0011	1,1200000	X			7,12
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			30,48
					(C)Total:	98,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	830,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	830,92

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,3000000	31,99
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,1200000	11,22
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	110,1000000	71,56
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	462,0000000	235,62
				(F)Total:	350,39

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DE-LOBO 50X100 (SVA)	47005	un	50,95	1,0500000	53,49
FABRICAÇÃO DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO (SVA)	47006	un	48,86	1,0500000	51,30
				(G)Total:	104,79

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.286,10**
BDI:20,60%	**264,93**
Preço unitário total:	**1.551,03**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42480 CAIAÇÃO (3 DEMÃOS) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,1500	0,8500	239,55	58,79	1,0000000	85,90
						(A)Total:	85,90

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	10,0000000	136,40
					(B)Total:	148,55

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			14,26
EPI	0011	1,1200000	X			1,66
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			7,42
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,11
					(C)Total:	30,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	264,90
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,64

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAL PARA PINTURA	10009	Kg	2,04	0,4400000	0,89
				(F)Total:	0,89

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,53**
BDI:20,60%	**0,72**
Preço unitário total:	**4,25**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41345 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,60M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	2,2500000	54,67
					(B)Total:	54,67

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,24
EPI	0011	1,1200000	X			0,61
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,61
					(C)Total:	8,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	63,13
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	63,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	379,94	2,2600000	858,66
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	8,1200000	486,71
				(G)Total:	1.345,37

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.408,50**
BDI:20,60%	**290,15**
Preço unitário total:	**1.698,65**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41346 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=0,80M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	2,2500000	54,67
					(B)Total:	54,67

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,24
EPI	0011	1,1200000	X			0,61
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,61
					(C)Total:	8,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	63,13
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	63,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	379,94	2,7100000	1.029,63
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	10,2400000	613,78
				(G)Total:	1.643,41

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.706,54**
BDI:20,60%	**351,54**
Preço unitário total:	**2.058,08**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41347 CAIXA COLETORA EM CONCRETO TUBO D=1,00M EXCETO ESCAVAÇÃO (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	2,2500000	54,67
					(B)Total:	54,67

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,24
EPI	0011	1,1200000	X			0,61
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,61
					(C)Total:	8,46

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	63,13
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	63,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	379,94	3,1400000	1.193,01
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	12,3600000	740,85
				(G)Total:	1.933,86

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.996,99**
BDI:20,60%	**411,37**
Preço unitário total:	**2.408,36**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44400 CALÇADA EM CONCRETO DESEMPENADO 15MPa - ESPESSURA = 5cm (AC/BC) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1900000	4,61
					(B)Total:	4,61

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,44
EPI	0011	1,1200000	X			0,05
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,22
					(C)Total:	0,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5,32
(D) Produção da Equipe	1,5625
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,40

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,1500000	0,90
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,0500000	21,40
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,1575000	0,48
				(G)Total:	22,78

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**26,18**
BDI:20,60%	**5,39**
Preço unitário total:	**31,57**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42201 CANTEIRO DE OBRA - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42200 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A1 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	124.052,19
Preço unitário total:	124.052,19

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42210 CANTEIRO DE OBRA - TIPO A2 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**108.628,81**
Preço unitário total:	**108.628,81**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42220 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B1 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**509.888,01**
Preço unitário total:	**509.888,01**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42230 CANTEIRO DE OBRA - TIPO B2 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**484.170,38**
Preço unitário total:	**484.170,38**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42240 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C1 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**1.415.395,77**
Preço unitário total:	**1.415.395,77**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42250 CANTEIRO DE OBRA - TIPO C2 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**1.131.773,15**
Preço unitário total:	**1.131.773,15**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42260 CANTEIRO DE OBRA - TIPO D1 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**3.486.563,60**
Preço unitário total:	**3.486.563,60**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42270 CANTEIRO DE OBRA - TIPO D2 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**1.824.807,19**
Preço unitário total:	**1.824.807,19**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42280 CANTEIRO DE OBRA - TIPO E1 Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**6.736.796,87**
Preço unitário total:	**6.736.796,87**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42290 CANTEIRO DE OBRA - TIPO F Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**220.289,56**
Preço unitário total:	**220.289,56**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40615 CAPA SELANTE COM PÓ DE PEDRA Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	0,3400	0,6600	227,85	57,76	1,0000000	115,58
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,1000	0,0000	271,89	114,37	1,0000000	27,18
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	1,0000	0,0000	13,50	8,65	1,0000000	13,50
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30012	0,2200	0,7800	246,71	121,31	1,0000000	148,89
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
						(A)Total:	644,30

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	115,62

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			11,09
EPI	0011	1,1200000	X			1,29
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,53
					(C)Total:	17,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	777,83
(D) Produção da Equipe	451,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,72

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA PÓ DE PEDRA (BC)	10093	m3	82,02	0,0040000	0,32
				(F)Total:	0,32

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,04**
BDI:20,60%	**0,42**
Preço unitário total:	**2,46**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44203 CAPA SELANTE COM PÓ-DE-PEDRA (PAV.URB.) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	0,3400	0,6600	227,85	57,76	1,0000000	115,58
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,1000	0,0000	271,89	114,37	1,0000000	27,18
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	1,0000	0,0000	13,50	8,65	1,0000000	13,50
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30012	0,2200	0,7800	246,71	121,31	1,0000000	148,89
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
						(A)Total:	644,30

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	115,62

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			11,09
EPI	0011	1,1200000	X			1,29
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,53
					(C)Total:	17,91

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	777,83
(D) Produção da Equipe	405,9000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,91

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA PÓ DE PEDRA (BC)	10093	m3	82,02	0,0040000	0,32
				(F)Total:	0,32

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,23**
BDI:20,60%	**0,45**
Preço unitário total:	**2,68**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42420 CAPINA MANUAL Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	212,68
(D) Produção da Equipe	240,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,88

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,88**
BDI:20,60%	**0,18**
Preço unitário total:	**1,06**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40005 CARGA DE ENTULHOS Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
						(A)Total:	431,82

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0000000	15,22
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2000000	4,86
					(B)Total:	20,08

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,92
EPI	0011	1,1200000	X			0,22
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,96
					(C)Total:	3,10

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	455,00
(D) Produção da Equipe	191,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,38**
BDI:20,60%	**0,49**
Preço unitário total:	**2,87**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44010 CARGA DE ENTULHOS (PAV.URB.) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	1,0000	0,0000	271,89	114,37	1,0000000	271,89
						(A)Total:	271,89

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	352,69
(D) Produção da Equipe	146,1000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,41

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,41**
BDI:20,60%	**0,49**
Preço unitário total:	**2,90**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45605 CARGA DE MATERIAL DE GALERIAS Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,5000	0,5000	431,82	201,84	1,0000000	316,83
						(A)Total:	316,83

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0100000	0,24
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	13,88

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,15
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,66
					(C)Total:	2,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	332,85
(D) Produção da Equipe	36,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,24

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**9,24**
BDI:20,60%	**1,90**
Preço unitário total:	**11,14**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40800 CERCA DE VEDAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO EM MADEIRA Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,2500000	3,80
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0100000	0,24
					(B)Total:	4,04

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,38
EPI	0011	1,1200000	X			0,04
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,20
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,19
					(C)Total:	0,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4,85
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,85

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARAME LISO	10002	m	0,69	5,1250000	3,53
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	10029	un	21,49	0,2188000	4,70
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	10030	un	83,22	0,0313000	2,60
				(F)Total:	10,83

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**15,68**
BDI:20,60%	**3,23**
Preço unitário total:	**18,91**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 45530 CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA,INCLUSIVE TAMPÃO E ANEL (AC/BC) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,1500	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	35,93
						(A)Total:	35,93

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,1700000	2,58
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	0,1700000	3,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,5000000	36,45
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	6,2700000	126,59
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,3800000	114,30
					(B)Total:	283,32

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			27,19
EPI	0011	1,1200000	X			3,17
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			13,57
					(C)Total:	43,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	363,18
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	363,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	2,4500000	15,70
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	283,0000000	144,33
				(F)Total:	160,03

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO E ANEL (SVA)	47004	un	754,80	1,0000000	754,80
				(G)Total:	754,80

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.278,01**
BDI:20,60%	**263,27**
Preço unitário total:	**1.541,28**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41301 COLCHÃO DRENANTE COM AREIA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,8100	0,1900	274,86	116,89	1,0000000	244,83
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	1,0000	0,0000	239,85	102,75	1,0000000	239,85
						(A)Total:	484,68

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1666667	4,05
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	17,69

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,69
EPI	0011	1,1200000	X			0,19
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,88
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,84
					(C)Total:	3,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	505,97
(D) Produção da Equipe	432,5100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	1,1000000	117,32
				(F)Total:	117,32

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**118,48**
BDI:20,60%	**24,40**
Preço unitário total:	**142,88**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41302 COLCHÃO DRENANTE COM BRITA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,8100	0,1900	274,86	116,89	1,0000000	244,83
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	1,0000	0,0000	239,85	102,75	1,0000000	239,85
						(A)Total:	484,68

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1666667	4,05
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	17,69

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,69
EPI	0011	1,1200000	X			0,19
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,88
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,84
					(C)Total:	3,60

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	505,97
(D) Produção da Equipe	432,5100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	1,1000000	102,88
				(F)Total:	102,88

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**104,04**
BDI:20,60%	**21,43**
Preço unitário total:	**125,47**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42810 COLCHÕES RENO (0,3 M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	5,0000000	76,10
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	2,0000000	40,10
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	5,0000000	100,95
				(B)Total:		241,45

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			23,17
EPI	0011	1,1200000	X			2,70
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			12,07
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			11,56
					(C)Total:	49,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	290,95
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	145,47

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	85,33	1,1000000	93,86
TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,30M) - TIPO COLCHÃO	10056	m3	1.119,06	1,1000000	1.230,96
				(F)Total:	1.324,82

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,4000000	23,17
				(G)Total:	23,17

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.493,46**
BDI:20,60%	**307,65**
Preço unitário total:	**1.801,11**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40101 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,9900	0,0100	285,40	62,10	1,0000000	283,16
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5200	0,4800	4,95	3,43	1,0000000	4,21
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2900	0,7100	274,86	116,89	1,0000000	162,69
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5200	0,4800	135,25	45,53	1,0000000	92,18
						(A)Total:	753,53

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	37,94

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,64
EPI	0011	1,1200000	X			0,42
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,89
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,81
					(C)Total:	7,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	799,23
(D) Produção da Equipe	168,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4,75**
BDI:20,60%	**0,97**
Preço unitário total:	**5,72**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44051 COMPACTAÇÃO A 100% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,9900	0,0100	285,40	62,10	1,0000000	283,16
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5200	0,4800	4,95	3,43	1,0000000	4,21
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2900	0,7100	274,86	116,89	1,0000000	162,69
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5200	0,4800	135,25	45,53	1,0000000	92,18
						(A)Total:	753,53

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	37,94

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,64
EPI	0011	1,1200000	X			0,42
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,89
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,81
					(C)Total:	7,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	799,23
(D) Produção da Equipe	151,9900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,25

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**5,25**
BDI:20,60%	**1,08**
Preço unitário total:	**6,33**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40100 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,6600	0,3400	285,40	62,10	2,0000000	418,94
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,6900	0,3100	4,95	3,43	1,0000000	4,47
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3900	0,6100	274,86	116,89	1,0000000	178,49
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,6900	0,3100	135,25	45,53	1,0000000	107,43
						(A)Total:	920,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	25,79

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,47
EPI	0011	1,1200000	X			0,28
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,28
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,23
					(C)Total:	5,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	951,67
(D) Produção da Equipe	224,2700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,24

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4,24**
BDI:20,60%	**0,87**
Preço unitário total:	**5,11**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44050 COMPACTAÇÃO A 95% DO PROCTOR NORMAL (PAV.URB.) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,6600	0,3400	285,40	62,10	2,0000000	418,94
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,6900	0,3100	4,95	3,43	1,0000000	4,47
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3900	0,6100	274,86	116,89	1,0000000	178,49
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,6900	0,3100	135,25	45,53	1,0000000	107,43
						(A)Total:	920,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	37,94

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,64
EPI	0011	1,1200000	X			0,42
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,89
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,81
					(C)Total:	7,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	966,32
(D) Produção da Equipe	202,6500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4,76**
BDI:20,60%	**0,98**
Preço unitário total:	**5,74**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40102 COMPACTAÇÃO MANUAL Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	0,0000	28,26	20,56	1,0000000	28,26
						(A)Total:	28,26

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,26
(D) Produção da Equipe	4,6688
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,05

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6,05**
BDI:20,60%	**1,24**
Preço unitário total:	**7,29**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44204 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (PAV. URB.) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,5200	0,4800	246,23	118,86	1,0000000	185,08
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30012	0,5200	0,4800	246,71	121,31	1,0000000	186,50
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2400	0,7600	135,25	45,53	1,0000000	67,06
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,2400	0,7600	12,26	7,85	1,0000000	8,90
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	0,7900	0,2100	576,92	266,41	1,0000000	511,70
						(A)Total:	959,24

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,0000000	109,12
					(B)Total:	133,42

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,80
EPI	0011	1,1200000	X			1,49
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,39
					(C)Total:	27,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.120,01
(D) Produção da Equipe	27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,47

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	42496	m3	353,64	1,0200000	360,71
				(G)Total:	360,71

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**401,18**
BDI:20,60%	**82,64**
Preço unitário total:	**483,82**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40618 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,4700	0,5300	246,23	118,86	1,0000000	178,71
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30012	0,4700	0,5300	246,71	121,31	1,0000000	180,24
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2100	0,7900	135,25	45,53	1,0000000	64,36
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,2100	0,7900	12,26	7,85	1,0000000	8,77
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	0,7100	0,2900	576,92	266,41	1,0000000	486,86
						(A)Total:	918,94

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,0000000	109,12
					(B)Total:	133,42

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,80
EPI	0011	1,1200000	X			1,49
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,39
					(C)Total:	27,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.079,71
(D) Produção da Equipe	27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	39,02

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B	42498	m3	352,45	1,0200000	359,49
				(G)Total:	359,49

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**398,51**
BDI:20,60%	**82,09**
Preço unitário total:	**480,60**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40602 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,4700	0,5300	246,23	118,86	1,0000000	178,71
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30012	0,4700	0,5300	246,71	121,31	1,0000000	180,24
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2100	0,7900	135,25	45,53	1,0000000	64,36
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,2100	0,7900	12,26	7,85	1,0000000	8,77
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	0,7100	0,2900	576,92	266,41	1,0000000	486,86
					(A)Total:		918,94

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,0000000	109,12
					(B)Total:	133,42

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,80
EPI	0011	1,1200000	X			1,49
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,39
					(C)Total:	27,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.079,71
(D) Produção da Equipe	27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	39,02

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C	42496	m3	353,64	1,0200000	360,71
				(G)Total:	360,71

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**399,73**
BDI:20,60%	**82,34**
Preço unitário total:	**482,07**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42841 CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	33,35

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,20
EPI	0011	1,1200000	X			0,37
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,66
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,59
					(C)Total:	6,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	40,17
(D) Produção da Equipe	2,6628
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	85,33	0,5260000	44,88
				(F)Total:	44,88

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42831	m3	379,94	0,7000000	265,95
				(G)Total:	265,95

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**325,91**
BDI:20,60%	**67,13**
Preço unitário total:	**393,04**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45250 CONCRETO CICLÓPICO FCK=15 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	33,35

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,20
EPI	0011	1,1200000	X			0,37
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,66
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,59
					(C)Total:	6,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	40,17
(D) Produção da Equipe	2,6402
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,21

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	85,33	0,5260000	44,88
				(F)Total:	44,88

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA	45050	m3	433,73	0,7000000	303,61
				(G)Total:	303,61

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**363,70**
BDI:20,60%	**74,92**
Preço unitário total:	**438,62**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42831 CONCRETO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	22,98	3,53	1,0000000	22,98
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8800	0,1200	0,70	0,48	4,0000000	2,64
GERICA 180 l	30185	0,4100	0,5900	1,79	1,22	3,0000000	4,32
						(A)Total:	29,94

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	9,0000000	122,76
					(B)Total:	186,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			17,93
EPI	0011	1,1200000	X			2,09
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,94
					(C)Total:	38,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	255,05
(D) Produção da Equipe	3,9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	64,91

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,5994800	63,94
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,7350800	68,75
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	280,5341800	182,34
				(F)Total:	315,03

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**379,94**
BDI:20,60%	**78,26**
Preço unitário total:	**458,20**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45050 CONCRETO FCK=15 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,06	0,71	1,0000000	1,06
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	22,98	3,53	1,0000000	22,98
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9200	0,0800	0,70	0,48	4,0000000	2,68
GERICA 180 l	30185	0,4100	0,5900	1,79	1,22	3,0000000	4,32
						(A)Total:	31,04

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	9,0000000	122,76
					(B)Total:	186,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			17,93
EPI	0011	1,1200000	X			2,09
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,94
					(C)Total:	38,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	256,15
(D) Produção da Equipe	3,9602
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	64,68

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	4,2000000	29,90
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,6030000	64,31
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,5710000	53,40
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	332,0000000	215,80
				(F)Total:	363,41

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
				(G)Total:	5,64

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**433,73**
BDI:20,60%	**89,34**
Preço unitário total:	**523,07**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42836 CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,06	0,71	1,0000000	1,06
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	22,98	3,53	1,0000000	22,98
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9200	0,0800	0,70	0,48	4,0000000	2,68
GERICA 180 l	30185	0,4100	0,5900	1,79	1,22	3,0000000	4,32
						(A)Total:	31,04

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	9,0000000	122,76
					(B)Total:	186,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			17,93
EPI	0011	1,1200000	X			2,09
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,94
					(C)Total:	38,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	256,15
(D) Produção da Equipe	3,9602
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	64,68

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	4,2000000	29,90
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,6030000	64,31
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,5710000	53,40
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	332,0000000	215,80
				(F)Total:	363,41

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**428,09**
BDI:20,60%	**88,18**
Preço unitário total:	**516,27**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45160 CONCRETO FCK=20 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,06	0,71	1,0000000	1,06
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	22,98	3,53	1,0000000	22,98
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9000	0,1000	0,70	0,48	4,0000000	2,68
GERICA 180 l	30185	0,4100	0,5900	1,79	1,22	3,0000000	4,32
						(A)Total:	31,04

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	9,0000000	122,76
					(B)Total:	186,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			17,93
EPI	0011	1,1200000	X			2,09
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,94
					(C)Total:	38,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	256,15
(D) Produção da Equipe	3,9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	65,19

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	4,6000000	32,75
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,5900000	62,92
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,5780000	54,06
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	364,0000000	236,60
				(F)Total:	386,33

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
				(G)Total:	5,64

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**457,16**
BDI:20,60%	**94,17**
Preço unitário total:	**551,33**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42838 CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,06	0,71	1,0000000	1,06
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	22,98	3,53	1,0000000	22,98
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,9000	0,1000	0,70	0,48	4,0000000	2,68
GERICA 180 l	30185	0,4100	0,5900	1,79	1,22	3,0000000	4,32
						(A)Total:	31,04

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	9,0000000	122,76
					(B)Total:	186,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			17,93
EPI	0011	1,1200000	X			2,09
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,94
					(C)Total:	38,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	256,15
(D) Produção da Equipe	3,9289
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	65,19

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	4,6000000	32,75
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,5900000	62,92
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,5780000	54,06
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	364,0000000	236,60
				(F)Total:	386,33

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**451,52**
BDI:20,60%	**93,01**
Preço unitário total:	**544,53**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45165 CONCRETO FCK=25 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,06	0,71	1,0000000	1,06
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	22,98	3,53	1,0000000	22,98
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8800	0,1200	0,70	0,48	4,0000000	2,64
GERICA 180 l	30185	0,4000	0,6000	1,79	1,22	3,0000000	4,32
						(A)Total:	31,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	9,0000000	122,76
					(B)Total:	186,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			17,93
EPI	0011	1,1200000	X			2,09
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,94
					(C)Total:	38,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	256,11
(D) Produção da Equipe	3,8906
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	65,82

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	4,9000000	34,88
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,5850000	62,39
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,5868000	54,88
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	389,0000000	252,85
				(F)Total:	405,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
				(G)Total:	5,64

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**476,46**
BDI:20,60%	**98,15**
Preço unitário total:	**574,61**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45166 CONCRETO FCK=30 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,06	0,71	1,0000000	1,06
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	22,98	3,53	1,0000000	22,98
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8600	0,1400	0,70	0,48	4,0000000	2,64
GERICA 180 l	30185	0,4000	0,6000	1,79	1,22	3,0000000	4,32
						(A)Total:	31,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	9,0000000	122,76
					(B)Total:	186,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			17,93
EPI	0011	1,1200000	X			2,09
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,94
					(C)Total:	38,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	256,11
(D) Produção da Equipe	3,8530
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	66,47

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	5,3000000	37,73
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,5700000	60,79
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,5910000	55,27
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	422,0000000	274,30
				(F)Total:	428,09

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
				(G)Total:	5,64

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**500,20**
BDI:20,60%	**103,04**
Preço unitário total:	**603,24**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45167 CONCRETO FCK=35 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,06	0,71	1,0000000	1,06
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	22,98	3,53	1,0000000	22,98
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8300	0,1700	0,70	0,48	4,0000000	2,64
GERICA 180 l	30185	0,3900	0,6100	1,79	1,22	3,0000000	4,29
						(A)Total:	30,97

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	9,0000000	122,76
					(B)Total:	186,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			17,93
EPI	0011	1,1200000	X			2,09
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,94
					(C)Total:	38,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	256,08
(D) Produção da Equipe	3,8088
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	67,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	5,9000000	42,00
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,5402100	57,61
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,5940000	55,55
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	467,0000000	303,55
				(F)Total:	458,71

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
				(G)Total:	5,64

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**531,58**
BDI:20,60%	**109,50**
Preço unitário total:	**641,08**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45168 CONCRETO FCK=40 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BALANÇA DIGITAL - CAPACIDADE 500 kg	30175	1,0000	0,0000	1,06	0,71	1,0000000	1,06
BETONEIRA DE 600L - GASOLINA	30180	1,0000	0,0000	22,98	3,53	1,0000000	22,98
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	0,8100	0,1900	0,70	0,48	4,0000000	2,60
GERICA 180 l	30185	0,3900	0,6100	1,79	1,22	3,0000000	4,29
						(A)Total:	30,93

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	9,0000000	122,76
					(B)Total:	186,81

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			17,93
EPI	0011	1,1200000	X			2,09
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,94
					(C)Total:	38,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	256,04
(D) Produção da Equipe	2,5104
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	101,99

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	6,5000000	46,28
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,5150000	54,92
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,5990000	56,02
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	516,0000000	335,40
				(F)Total:	492,62

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
				(G)Total:	5,64

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**600,25**
BDI:20,60%	**123,65**
Preço unitário total:	**723,90**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45054 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=15 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 15 MPa (COMERCIAL)	11080	m3	535,00	1,0200000	545,70
				(F)Total:	545,70

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL	45121	m3	56,92	1,0000000	56,92
				(G)Total:	62,56

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**608,26**
BDI:20,60%	**125,30**
Preço unitário total:	**733,56**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45152 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=20 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 20 MPa (COMERCIAL)	11081	m3	569,50	1,0200000	580,89
				(F)Total:	580,89

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL	45121	m3	56,92	1,0000000	56,92
				(G)Total:	62,56

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**643,45**
BDI:20,60%	**132,55**
Preço unitário total:	**776,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45153 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 25 MPa (COMERCIAL)	11082	m3	583,25	1,0200000	594,91
				(F)Total:	594,91

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL	45121	m3	56,92	1,0000000	56,92
				(G)Total:	62,56

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**657,47**
BDI:20,60%	**135,43**
Preço unitário total:	**792,90**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45154 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=30 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 30 MPa (COMERCIAL)	11083	m3	599,75	1,0200000	611,74
				(F)Total:	611,74

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL	45121	m3	56,92	1,0000000	56,92
				(G)Total:	62,56

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**674,30**
BDI:20,60%	**138,90**
Preço unitário total:	**813,20**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45156 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=35 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 35 MPa (COMERCIAL)	11084	m3	623,14	1,0200000	635,60
				(F)Total:	635,60

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL	45121	m3	56,92	1,0000000	56,92
				(G)Total:	62,56

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**698,16**
BDI:20,60%	**143,82**
Preço unitário total:	**841,98**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 45157 CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=40 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK = 40 MPa (COMERCIAL)	11085	m3	647,44	1,0200000	660,38
				(F)Total:	660,38

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL	45121	m3	56,92	1,0000000	56,92
				(G)Total:	62,56

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**722,94**
BDI:20,60%	**148,92**
Preço unitário total:	**871,86**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45053 CONCRETO USINADO FCK=15 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 15 MPa (COMERCIAL)	11070	m3	503,00	1,0200000	513,06
				(F)Total:	513,06

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO	45122	m3	9,97	1,0000000	9,97
				(G)Total:	15,61

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**528,67**
BDI:20,60%	**108,90**
Preço unitário total:	**637,57**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45141 CONCRETO USINADO FCK=20 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 20 MPa (COMERCIAL)	11071	m3	546,25	1,0200000	557,17
				(F)Total:	557,17

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO	45122	m3	9,97	1,0000000	9,97
				(G)Total:	15,61

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**572,78**
BDI:20,60%	**117,99**
Preço unitário total:	**690,77**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45142 CONCRETO USINADO FCK=25 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 25 MPa (COMERCIAL)	11072	m3	560,25	1,0200000	571,45
				(F)Total:	571,45

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO	45122	m3	9,97	1,0000000	9,97
				(G)Total:	15,61

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**587,06**
BDI:20,60%	**120,93**
Preço unitário total:	**707,99**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45143 CONCRETO USINADO FCK=30 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 30 MPa (COMERCIAL)	11073	m3	577,00	1,0200000	588,54
				(F)Total:	588,54

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO	45122	m3	9,97	1,0000000	9,97
				(G)Total:	15,61

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**604,15**
BDI:20,60%	**124,45**
Preço unitário total:	**728,60**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45144 CONCRETO USINADO FCK=35 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 35 MPa (COMERCIAL)	11074	m3	604,23	1,0200000	616,31
				(F)Total:	616,31

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO	45122	m3	9,97	1,0000000	9,97
				(G)Total:	15,61

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**631,92**
BDI:20,60%	**130,17**
Preço unitário total:	**762,09**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 45146 CONCRETO USINADO FCK=40 MPA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK = 40 MPa (COMERCIAL)	11075	m3	632,75	1,0200000	645,40
				(F)Total:	645,40

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADENSAMENTO DE CONCRETO	45123	m3	5,64	1,0000000	5,64
LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO	45122	m3	9,97	1,0000000	9,97
				(G)Total:	15,61

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**661,01**
BDI:20,60%	**136,16**
Preço unitário total:	**797,17**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47021 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0000000	15,22
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	1,0000000	20,05
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
					(B)Total:	37,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,61
EPI	0011	1,1200000	X			0,42
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,88
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,80
					(C)Total:	7,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,41
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm	10025	m2	31,20	0,0840000	2,62
				(F)Total:	2,62

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,07**
BDI:20,60%	**0,63**
Preço unitário total:	**3,70**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40880 CONFORMAÇÃO DE TALUDE Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	14,0000000	213,08
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
					(B)Total:	219,15

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			21,03
EPI	0011	1,1200000	X			2,45
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			10,95
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			10,49
					(C)Total:	44,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	264,07
(D) Produção da Equipe	490,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,53

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,53**
BDI:20,60%	**0,10**
Preço unitário total:	**0,63**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41836 CORPO DE BDTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,2000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	86,36
						(A)Total:	86,36

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	5,0000000	76,10
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	2,0000000	40,38
					(B)Total:	140,78

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			13,51
EPI	0011	1,1200000	X			1,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,74
					(C)Total:	21,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	248,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	248,96

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1	10063	m	351,30	2,0000000	702,60
				(F)Total:	702,60

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,0140000	6,26
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	0,6000000	195,54
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,1600000	9,59
				(G)Total:	211,39

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.162,95**
BDI:20,60%	**239,56**
Preço unitário total:	**1.402,51**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41831 CORPO DE BDTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,2000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	86,36
						(A)Total:	86,36

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	2,0000000	40,38
					(B)Total:	156,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			14,97
EPI	0011	1,1200000	X			1,74
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,47
					(C)Total:	24,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	266,54
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	266,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	10064	m	508,73	2,0000000	1.017,46
				(F)Total:	1.017,46

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,0200000	8,94
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	0,9200000	299,83
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,2000000	11,98
				(G)Total:	320,75

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.604,75**
BDI:20,60%	**330,57**
Preço unitário total:	**1.935,32**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41806 CORPO DE BSTC D=0,60M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
					(B)Total:	74,93

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,19
EPI	0011	1,1200000	X			0,83
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			3,74
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,58
					(C)Total:	15,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	90,27
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	90,27

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1	10062	m	225,78	1,0000000	225,78
				(F)Total:	225,78

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,0050000	2,23
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	0,1690000	55,07
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,1200000	7,19
				(G)Total:	64,49

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**380,54**
BDI:20,60%	**78,39**
Preço unitário total:	**458,93**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41811 CORPO DE BSTC D=0,80M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,1000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	43,18
						(A)Total:	43,18

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,5000000	38,05
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
					(B)Total:	82,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,92
EPI	0011	1,1200000	X			0,92
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,95
					(C)Total:	12,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	138,51
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	138,51

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1	10063	m	351,30	1,0000000	351,30
				(F)Total:	351,30

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,0070000	3,13
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	0,3000000	97,77
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,1600000	9,59
				(G)Total:	110,49

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**600,30**
BDI:20,60%	**123,66**
Preço unitário total:	**723,96**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41816 CORPO DE BSTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,1000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	43,18
						(A)Total:	43,18

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
					(B)Total:	90,15

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,65
EPI	0011	1,1200000	X			1,00
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,31
					(C)Total:	13,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	147,29
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	147,29

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	10064	m	508,73	1,0000000	508,73
				(F)Total:	508,73

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,0100000	4,47
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	0,4600000	149,91
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,2000000	11,98
				(G)Total:	166,36

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**822,38**
BDI:20,60%	**169,41**
Preço unitário total:	**991,79**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41821 CORPO DE BSTC D=1,20M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,1000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	43,18
						(A)Total:	43,18

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,5000000	53,27
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
					(B)Total:	97,76

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			9,38
EPI	0011	1,1200000	X			1,09
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,68
					(C)Total:	15,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	156,09
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	156,09

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1	10065	m	610,80	1,0000000	610,80
				(F)Total:	610,80

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,0120000	5,36
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	0,6390000	208,25
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,2400000	14,38
				(G)Total:	227,99

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**994,88**
BDI:20,60%	**204,94**
Preço unitário total:	**1.199,82**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41826 CORPO DE BSTC D=1,50M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,1000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	43,18
						(A)Total:	43,18

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
					(B)Total:	105,37

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			10,11
EPI	0011	1,1200000	X			1,18
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,04
					(C)Total:	16,33

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	164,88
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	164,88

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	10066	m	1.124,12	1,0000000	1.124,12
				(F)Total:	1.124,12

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,0150000	6,70
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	0,9470000	308,63
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,2800000	16,78
				(G)Total:	332,11

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.621,11**
BDI:20,60%	**333,94**
Preço unitário total:	**1.955,05**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41841 CORPO DE BTTC D=1,00M (EXCETO ESCAVAÇÃO) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,3000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	129,54
						(A)Total:	129,54

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	9,0000000	136,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	2,0000000	40,38
					(B)Total:	201,66

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			19,35
EPI	0011	1,1200000	X			2,25
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			9,65
					(C)Total:	31,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	362,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	362,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	10064	m	508,73	3,0000000	1.526,19
				(F)Total:	1.526,19

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,0300000	13,41
CONCRETO CICLÓPICO FCK=11 MPA P/ DRENAGEM	42841	m3	325,91	1,3800000	449,75
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,2000000	11,98
				(G)Total:	475,14

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.363,78**
BDI:20,60%	**486,93**
Preço unitário total:	**2.850,71**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41295 CORTA-RIO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	263,51	120,65	1,0000000	263,51
						(A)Total:	263,51

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0000000	15,22
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	27,37

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,62
EPI	0011	1,1200000	X			0,30
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,31
					(C)Total:	4,23

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	295,11
(D) Produção da Equipe	40,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**7,37**
BDI:20,60%	**1,51**
Preço unitário total:	**8,88**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40810 DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO COM BATE ESTACAS HIDRÁULICO PARA DEFENSA	30125	1,0000	0,0000	274,40	78,09	1,0000000	274,40
						(A)Total:	274,40

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
MONTADOR	20015	9,48	20,05	111,50	1,0000000	20,05
					(B)Total:	90,01

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,64
EPI	0011	1,1200000	X			1,00
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			4,50
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,31
					(C)Total:	18,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	382,86
(D) Produção da Equipe	66,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
DEFENSA METÁLICA SEMI-MALEÁVEL SIMPLES	10014	m	495,53	1,0000000	495,53
				(F)Total:	495,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**501,29**
BDI:20,60%	**103,26**
Preço unitário total:	**604,55**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42825 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0500000	14,38
COMPRESSOR DE AR 340 PCM	30027	1,0000	0,0000	122,28	26,10	1,0000000	122,28
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	3,0000000	72,84
						(A)Total:	209,50

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	37,94

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,64
EPI	0011	1,1200000	X			0,42
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,89
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,81
					(C)Total:	7,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	255,20
(D) Produção da Equipe	0,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	638,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**638,00**
BDI:20,60%	**131,42**
Preço unitário total:	**769,42**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42820 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,1000000	28,77
						(A)Total:	28,77

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,0000000	109,12
					(B)Total:	133,42

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,80
EPI	0011	1,1200000	X			1,49
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,39
					(C)Total:	27,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	189,54
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	189,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**189,54**
BDI:20,60%	**39,04**
Preço unitário total:	**228,58**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41421 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 01 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	24,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,16
					(C)Total:	3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,0300000	0,18
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,2600000	111,30
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,0900000	5,21
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,1620000	9,71
				(G)Total:	126,40

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**154,46**
BDI:20,60%	**31,81**
Preço unitário total:	**186,27**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41422 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 02 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	24,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,16
					(C)Total:	3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,06
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	11,72	4,3200000	50,63
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,0300000	0,18
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,2600000	111,30
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,0900000	5,21
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,1620000	9,71
				(G)Total:	177,03

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**205,09**
BDI:20,60%	**42,24**
Preço unitário total:	**247,33**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41423 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 03 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	2,7600000	67,06
					(B)Total:	67,06

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,43
EPI	0011	1,1200000	X			0,75
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,21
					(C)Total:	10,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	77,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	77,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,1100000	0,66
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,5900000	252,57
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,3700000	21,43
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,2740000	16,42
				(G)Total:	291,08

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**368,53**
BDI:20,60%	**75,91**
Preço unitário total:	**444,44**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41424 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 04 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	2,7600000	67,06
					(B)Total:	67,06

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,43
EPI	0011	1,1200000	X			0,75
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,21
					(C)Total:	10,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	77,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	77,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	11,72	11,9600000	140,17
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,1100000	0,66
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,5900000	252,57
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,3700000	21,43
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,2740000	16,42
				(G)Total:	431,25

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**508,70**
BDI:20,60%	**104,79**
Preço unitário total:	**613,49**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41425 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 05 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	3,3100000	80,43
					(B)Total:	80,43

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,72
EPI	0011	1,1200000	X			0,90
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,85
					(C)Total:	12,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	92,90
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	92,90

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,2600000	1,57
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,8200000	351,03
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,8600000	49,81
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,3180000	19,06
				(G)Total:	421,47

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**514,37**
BDI:20,60%	**105,96**
Preço unitário total:	**620,33**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41426 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 06 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	3,3100000	80,43
				(B)Total:		80,43

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,72
EPI	0011	1,1200000	X			0,90
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,85
					(C)Total:	12,47

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	92,90
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	92,90

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	11,72	14,3300000	167,94
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,2600000	1,57
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,8200000	351,03
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,8600000	49,81
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,3180000	19,06
				(G)Total:	589,41

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**682,31**
BDI:20,60%	**140,55**
Preço unitário total:	**822,86**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41427 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 07 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	3,8800000	94,28
					(B)Total:	94,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			9,05
EPI	0011	1,1200000	X			1,05
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,51
					(C)Total:	14,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	108,89
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	108,89

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,4300000	2,60
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	1,0700000	458,05
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	1,4300000	82,83
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,3640000	21,81
				(G)Total:	565,29

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**674,18**
BDI:20,60%	**138,88**
Preço unitário total:	**813,06**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41428 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 08 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	3,8800000	94,28
					(B)Total:	94,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			9,05
EPI	0011	1,1200000	X			1,05
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,51
					(C)Total:	14,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	108,89
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	108,89

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	11,72	16,7900000	196,77
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,4300000	2,60
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	1,0700000	458,05
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	1,4300000	82,83
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,3640000	21,81
				(G)Total:	762,06

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**870,95**
BDI:20,60%	**179,41**
Preço unitário total:	**1.050,36**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41429 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 09 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	4,3900000	106,67
					(B)Total:	106,67

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			10,24
EPI	0011	1,1200000	X			1,19
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,10
					(C)Total:	16,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	123,20
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	123,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,6600000	3,99
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	1,3400000	573,64
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	2,2100000	128,02
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,4060000	24,33
				(G)Total:	729,98

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**853,18**
BDI:20,60%	**175,75**
Preço unitário total:	**1.028,93**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41430 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 10 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	4,3900000	106,67
					(B)Total:	106,67

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			10,24
EPI	0011	1,1200000	X			1,19
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,10
					(C)Total:	16,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	123,20
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	123,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	11,72	18,7300000	219,51
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,6600000	3,99
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	1,3400000	573,64
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	2,2100000	128,02
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,4060000	24,33
				(G)Total:	949,49

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.072,69**
BDI:20,60%	**220,97**
Preço unitário total:	**1.293,66**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41431 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 11 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	5,7400000	139,48
				(B)Total:		139,48

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			13,39
EPI	0011	1,1200000	X			1,56
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,68
					(C)Total:	21,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	161,11
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	161,11

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	1,0400000	6,29
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	1,7400000	744,87
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	3,4800000	201,59
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,4950000	29,67
				(G)Total:	982,42

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.143,53**
BDI:20,60%	**235,56**
Preço unitário total:	**1.379,09**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41432 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 12 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	5,7400000	139,48
				(B)Total:		139,48

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			13,39
EPI	0011	1,1200000	X			1,56
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,68
					(C)Total:	21,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	161,11
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	161,11

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	11,72	24,7800000	290,42
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	1,0400000	6,29
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	1,7400000	744,87
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	3,4800000	201,59
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,4950000	29,67
				(G)Total:	1.272,84

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.433,95**
BDI:20,60%	**295,39**
Preço unitário total:	**1.729,34**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41433 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 13 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	5,4500000	132,43
					(B)Total:	132,43

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,71
EPI	0011	1,1200000	X			1,48
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,34
					(C)Total:	20,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	152,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	152,96

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	1,3100000	7,92
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	2,2800000	976,04
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	4,3700000	253,15
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,4650000	27,87
				(G)Total:	1.264,98

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.417,94**
BDI:20,60%	**292,09**
Preço unitário total:	**1.710,03**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41434 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 14 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	5,4500000	132,43
					(B)Total:	132,43

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,71
EPI	0011	1,1200000	X			1,48
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,34
					(C)Total:	20,53

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	152,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	152,96

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	11,72	22,9600000	269,09
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	1,3100000	7,92
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	2,2800000	976,04
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	4,3700000	253,15
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,4650000	27,87
				(G)Total:	1.534,07

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.687,03**
BDI:20,60%	**347,52**
Preço unitário total:	**2.034,55**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41435 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 15 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	6,1800000	150,17
					(B)Total:	150,17

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			14,41
EPI	0011	1,1200000	X			1,68
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,19
					(C)Total:	23,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	173,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	173,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	1,9900000	12,03
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	2,9200000	1.250,02
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	6,6300000	384,07
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,5190000	31,10
				(G)Total:	1.677,22

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.850,67**
BDI:20,60%	**381,23**
Preço unitário total:	**2.231,90**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41436 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 16 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	6,1800000	150,17
					(B)Total:	150,17

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			14,41
EPI	0011	1,1200000	X			1,68
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,19
					(C)Total:	23,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	173,45
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	173,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	11,72	26,8500000	314,68
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	1,9900000	12,03
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	2,9200000	1.250,02
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	6,6300000	384,07
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,5190000	31,10
				(G)Total:	1.991,90

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.165,35**
BDI:20,60%	**446,06**
Preço unitário total:	**2.611,41**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41437 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 17 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	7,8500000	190,75
					(B)Total:	190,75

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			18,31
EPI	0011	1,1200000	X			2,13
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			9,13
					(C)Total:	29,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	220,32
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	220,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	3,1500000	19,05
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	3,9300000	1.682,39
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	10,4900000	607,68
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,6270000	37,58
				(G)Total:	2.346,70

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.567,02**
BDI:20,60%	**528,80**
Preço unitário total:	**3.095,82**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41438 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 18 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	7,8500000	190,75
					(B)Total:	190,75

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			18,31
EPI	0011	1,1200000	X			2,13
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			9,13
					(C)Total:	29,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	220,32
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	220,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	11,72	33,6200000	394,02
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	3,1500000	19,05
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	3,9300000	1.682,39
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	10,4900000	607,68
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,6270000	37,58
				(G)Total:	2.740,72

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.961,04**
BDI:20,60%	**609,97**
Preço unitário total:	**3.571,01**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41414 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 02 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	12,15

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,16
EPI	0011	1,1200000	X			0,13
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,58
					(C)Total:	1,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,02
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,02

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,1500000	0,90
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,1370000	58,64
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,2000000	11,58
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,1100000	6,59
				(G)Total:	77,71

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**91,73**
BDI:20,60%	**18,89**
Preço unitário total:	**110,62**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41415 DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 03 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5300000	12,87
					(B)Total:	12,87

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,23
EPI	0011	1,1200000	X			0,14
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,61
					(C)Total:	1,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,85
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,85

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	11,72	4,8400000	56,72
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,1500000	0,90
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,1370000	58,64
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,3100000	17,95
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,1100000	6,59
				(G)Total:	140,80

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**155,65**
BDI:20,60%	**32,06**
Preço unitário total:	**187,71**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41417 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 01 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0100000	24,54
				(B)Total:		24,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,35
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,17
					(C)Total:	3,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,33
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,33

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,1200000	0,72
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,3500000	149,83
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	1,2400000	71,83
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,1680000	10,06
				(G)Total:	232,44

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**260,77**
BDI:20,60%	**53,71**
Preço unitário total:	**314,48**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41418 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0100000	24,54
					(B)Total:	24,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,35
EPI	0011	1,1200000	X			0,27
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,17
					(C)Total:	3,79

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	28,33
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,33

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	11,72	10,5700000	123,88
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,1200000	0,72
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,3500000	149,83
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	1,2400000	71,83
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,1680000	10,06
				(G)Total:	356,32

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**384,65**
BDI:20,60%	**79,23**
Preço unitário total:	**463,88**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41419 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,6000000	38,88
					(B)Total:	38,88

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,73
EPI	0011	1,1200000	X			0,43
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,86
					(C)Total:	6,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	44,90
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	44,90

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,1400000	0,84
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,4200000	179,79
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	1,2800000	74,15
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,2320000	13,90
				(G)Total:	268,68

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**313,58**
BDI:20,60%	**64,59**
Preço unitário total:	**378,17**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41420 DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 04 (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,6000000	38,88
					(B)Total:	38,88

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,73
EPI	0011	1,1200000	X			0,43
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,86
					(C)Total:	6,02

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	44,90
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	44,90

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA50/60 AQUISIÇÃO, ARMAÇÃO E COLOCAÇÃO (INCLUSO PERDAS)	45155	Kg	11,72	11,1400000	130,56
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,1400000	0,84
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,4200000	179,79
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	1,2800000	74,15
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,2320000	13,90
				(G)Total:	399,24

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**444,14**
BDI:20,60%	**91,49**
Preço unitário total:	**535,63**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 40001 DESMATAMENTO E LIMPEZA - INCLUSO DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETROS MENORES DE 15 cm Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	730,52	278,76	1,0000000	730,52
						(A)Total:	730,52

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,4000000	9,72
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	37,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,55
EPI	0011	1,1200000	X			0,41
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,85
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,77
					(C)Total:	7,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	775,10
(D) Produção da Equipe	1.532,9100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,50**
BDI:20,60%	**0,10**
Preço unitário total:	**0,60**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42445 DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,70	0,48	2,0000000	1,40
						(A)Total:	1,40

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	85,18

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,17
EPI	0011	1,1200000	X			0,95
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			4,25
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,08
					(C)Total:	17,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	104,03
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	52,01

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**52,01**
BDI:20,60%	**10,71**
Preço unitário total:	**62,72**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40003 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO DE 15 A 30 cm Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	730,52	278,76	1,0000000	730,52
						(A)Total:	730,52

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,4000000	9,72
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	37,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,55
EPI	0011	1,1200000	X			0,41
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,85
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,77
					(C)Total:	7,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	775,10
(D) Produção da Equipe	20,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	37,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**37,35**
BDI:20,60%	**7,69**
Preço unitário total:	**45,04**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40004 DESTOCAMENTO DE ÁRVORES COM DIÂMETRO MAIOR QUE 30 cm Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	730,52	278,76	1,0000000	730,52
						(A)Total:	730,52

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,4000000	9,72
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	37,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,55
EPI	0011	1,1200000	X			0,41
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,85
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,77
					(C)Total:	7,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	775,10
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	93,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**93,38**
BDI:20,60%	**19,23**
Preço unitário total:	**112,61**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41371 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 01 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,4000000	34,02
					(B)Total:	34,02

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,26
EPI	0011	1,1200000	X			0,38
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,62
					(C)Total:	5,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	39,28
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	39,28

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,2000000	1,21
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,4200000	179,79
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC /BC)	42856	m3	259,77	0,2100000	54,55
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,6700000	38,81
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,3700000	22,17
				(G)Total:	296,53

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**335,81**
BDI:20,60%	**69,17**
Preço unitário total:	**404,98**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41372 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 02 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	3,7000000	89,91
					(B)Total:	89,91

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,63
EPI	0011	1,1200000	X			1,00
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,30
					(C)Total:	13,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	103,84
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	103,84

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,3000000	1,81
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,4400000	188,35
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC /BC)	42856	m3	259,77	0,2200000	57,14
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,7000000	40,55
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,5190000	31,10
				(G)Total:	318,95

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**422,79**
BDI:20,60%	**87,09**
Preço unitário total:	**509,88**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41373 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 03 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	5,8000000	140,94
					(B)Total:	140,94

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			13,53
EPI	0011	1,1200000	X			1,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,75
					(C)Total:	21,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	162,79
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	162,79

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,4000000	2,42
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	1,2000000	513,70
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC /BC)	42856	m3	259,77	0,8700000	225,99
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	4,0300000	233,45
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,7420000	44,47
				(G)Total:	1.020,03

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.182,82**
BDI:20,60%	**243,66**
Preço unitário total:	**1.426,48**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41374 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 04 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	8,4000000	204,12
					(B)Total:	204,12

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			19,59
EPI	0011	1,1200000	X			2,28
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			9,77
					(C)Total:	31,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	235,76
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	235,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,5000000	3,02
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	1,8300000	783,40
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC /BC)	42856	m3	259,77	1,4100000	366,27
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	6,1800000	358,00
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	1,0050000	60,23
				(G)Total:	1.570,92

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.806,68**
BDI:20,60%	**372,17**
Preço unitário total:	**2.178,85**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41375 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 05 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	11,3000000	274,59
					(B)Total:	274,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			26,36
EPI	0011	1,1200000	X			3,07
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			13,15
					(C)Total:	42,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	317,17
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	317,17

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,6000000	3,63
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	2,5900000	1.108,75
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC /BC)	42856	m3	259,77	2,0700000	537,72
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	8,8100000	510,36
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	1,3030000	78,10
				(G)Total:	2.238,56

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.555,73**
BDI:20,60%	**526,48**
Preço unitário total:	**3.082,21**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41376 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 06 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	18,1000000	439,83
				(B)Total:		439,83

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			42,22
EPI	0011	1,1200000	X			4,92
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			21,06
					(C)Total:	68,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	508,03
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	508,03

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,7000000	4,23
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	3,4200000	1.464,06
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC /BC)	42856	m3	259,77	2,8200000	732,55
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	11,7200000	678,93
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	1,7630000	105,67
				(G)Total:	2.985,44

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3.493,47**
BDI:20,60%	**719,65**
Preço unitário total:	**4.213,12**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41377 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 07 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	11,6000000	281,88
					(B)Total:	281,88

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			27,06
EPI	0011	1,1200000	X			3,15
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			13,50
					(C)Total:	43,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	325,59
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	325,59

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,5000000	3,02
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	5,1200000	2.191,82
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC /BC)	42856	m3	259,77	4,3800000	1.137,79
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	17,8700000	1.035,20
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	1,1750000	70,42
				(G)Total:	4.438,25

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4.763,84**
BDI:20,60%	**981,35**
Preço unitário total:	**5.745,19**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41378 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 08 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	15,6000000	379,08
				(B)Total:		379,08

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			36,39
EPI	0011	1,1200000	X			4,24
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			18,15
					(C)Total:	58,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	437,86
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	437,86

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,6000000	3,63
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	3,5100000	1.502,59
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC /BC)	42856	m3	259,77	2,9300000	761,12
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	12,3400000	714,85
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	1,4970000	89,73
				(G)Total:	3.071,92

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3.509,78**
BDI:20,60%	**723,01**
Preço unitário total:	**4.232,79**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41381 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 11 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	20,0000000	486,00
					(B)Total:	486,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			46,65
EPI	0011	1,1200000	X			5,44
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			23,27
					(C)Total:	75,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	561,36
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	561,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,7000000	4,23
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	4,4400000	1.900,71
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC /BC)	42856	m3	259,77	3,8000000	987,12
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	15,8600000	918,76
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	1,6910000	101,35
				(G)Total:	3.912,17

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4.473,53**
BDI:20,60%	**921,54**
Preço unitário total:	**5.395,07**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41350 DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	2,4000000	58,32
					(B)Total:	58,32

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,59
EPI	0011	1,1200000	X			0,65
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,79
					(C)Total:	9,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	67,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	67,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,3500000	2,11
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,3700000	158,39
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,7000000	40,55
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,8700000	52,14
				(G)Total:	253,19

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**320,54**
BDI:20,60%	**66,03**
Preço unitário total:	**386,57**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41367 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 01 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,8000000	19,44
					(B)Total:	19,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,86
EPI	0011	1,1200000	X			0,21
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,93
					(C)Total:	3,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	22,44
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	22,44

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	42856	m3	259,77	0,4800000	124,68
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,3300000	19,11
				(G)Total:	143,79

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**166,23**
BDI:20,60%	**34,24**
Preço unitário total:	**200,47**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41368 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,9500000	23,08
				(B)Total:		23,08

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,21
EPI	0011	1,1200000	X			0,25
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,10
					(C)Total:	3,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	26,64
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,64

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	42856	m3	259,77	0,5700000	148,06
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,3900000	22,59
				(G)Total:	170,65

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**197,29**
BDI:20,60%	**40,64**
Preço unitário total:	**237,93**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41369 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 03 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,3100000	31,83
					(B)Total:	31,83

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,05
EPI	0011	1,1200000	X			0,35
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,52
					(C)Total:	4,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	36,75
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	36,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	42856	m3	259,77	0,6800000	176,64
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,4700000	27,22
				(G)Total:	203,86

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**240,61**
BDI:20,60%	**49,56**
Preço unitário total:	**290,17**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41370 DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 04 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,3700000	33,29
				(B)Total:		33,29

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,19
EPI	0011	1,1200000	X			0,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,59
					(C)Total:	5,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	38,44
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	38,44

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC)	42856	m3	259,77	0,8400000	218,20
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,5700000	33,02
				(G)Total:	251,22

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**289,66**
BDI:20,60%	**59,66**
Preço unitário total:	**349,32**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41313 DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,1600000	2,43
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
					(B)Total:	8,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,81
EPI	0011	1,1200000	X			0,09
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,42
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,40
					(C)Total:	1,72

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	10,22
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,2000000	18,70
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	10026	m2	5,43	2,0000000	10,86
				(F)Total:	29,56

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**39,78**
BDI:20,60%	**8,19**
Preço unitário total:	**47,97**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41314 DRENO CEGO, CORTE EM ROCHA - DPR04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,1200000	1,82
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2000000	4,86
					(B)Total:	6,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,64
EPI	0011	1,1200000	X			0,07
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,33
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,31
					(C)Total:	1,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	8,03
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,03

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,2000000	18,70
				(F)Total:	18,70

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**26,73**
BDI:20,60%	**5,50**
Preço unitário total:	**32,23**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41307 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0100000	2,87
						(A)Total:	2,87

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,5000000	7,61
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
					(B)Total:	10,04

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,96
EPI	0011	1,1200000	X			0,11
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,50
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,48
					(C)Total:	2,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,96

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,6200000	57,98
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	10026	m2	5,43	3,7000000	20,09
				(F)Total:	78,07

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO	41291	m3	31,52	0,1300000	4,09
				(G)Total:	4,09

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**97,12**
BDI:20,60%	**20,00**
Preço unitário total:	**117,12**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41308 DRENO CEGO, CORTE EM SOLO - DPS06 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0100000	2,87
						(A)Total:	2,87

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,5000000	7,61
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
					(B)Total:	10,04

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,96
EPI	0011	1,1200000	X			0,11
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,50
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,48
					(C)Total:	2,05

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	14,96
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,96

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,7500000	70,14
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	10026	m2	5,43	4,3000000	23,34
				(F)Total:	93,48

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**108,44**
BDI:20,60%	**22,33**
Preço unitário total:	**130,77**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 45545 DRENO DE TUBO PEAD 100MM (0,5MX0,4M) (GAP) (AC/BC) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,7500000	11,41
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2700000	6,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0700000	1,41
					(B)Total:	19,38

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,86
EPI	0011	1,1200000	X			0,21
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,96
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,92
					(C)Total:	3,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	23,33
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,33

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,1400000	13,09
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	10026	m2	5,43	2,1500000	11,67
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	10079	m	22,50	1,0000000	22,50
				(F)Total:	47,26

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**70,59**
BDI:20,60%	**14,54**
Preço unitário total:	**85,13**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41449 DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0900000	2,18
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,1000000	1,36
					(B)Total:	3,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,03
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,17
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,16
					(C)Total:	0,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,1600000	17,06
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	10079	m	22,50	1,0000000	22,50
				(F)Total:	39,56

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**43,79**
BDI:20,60%	**9,02**
Preço unitário total:	**52,81**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41450 DRENO PEAD SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1100000	2,67
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0700000	1,41
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,0800000	1,09
					(B)Total:	5,17

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,49
EPI	0011	1,1200000	X			0,05
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,25
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,24
					(C)Total:	1,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	6,20
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,1600000	14,96
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	10026	m2	5,43	2,1500000	11,67
				(F)Total:	26,63

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**32,83**
BDI:20,60%	**6,76**
Preço unitário total:	**39,59**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41311 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,7500000	11,41
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2300000	5,58
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0700000	1,41
					(B)Total:	18,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,76
EPI	0011	1,1200000	X			0,20
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,92
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,88
					(C)Total:	3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	22,16
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	22,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,1400000	13,09
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	10079	m	22,50	1,0000000	22,50
				(F)Total:	35,59

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**57,75**
BDI:20,60%	**11,89**
Preço unitário total:	**69,64**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41312 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,7500000	11,41
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2700000	6,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0700000	1,41
					(B)Total:	19,38

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,86
EPI	0011	1,1200000	X			0,21
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,96
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,92
					(C)Total:	3,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	23,33
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,33

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,1400000	13,09
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	10026	m2	5,43	2,1500000	11,67
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	10079	m	22,50	1,0000000	22,50
				(F)Total:	47,26

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**70,59**
BDI:20,60%	**14,54**
Preço unitário total:	**85,13**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41315 DRENO PROFUNDO, CORTE EM ROCHA PEAD - DPR05 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,7500000	11,41
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2300000	5,58
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0700000	1,41
					(B)Total:	18,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,76
EPI	0011	1,1200000	X			0,20
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,92
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,88
					(C)Total:	3,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	22,16
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	22,16

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,1400000	14,93
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	10079	m	22,50	1,0000000	22,50
				(F)Total:	37,43

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**59,59**
BDI:20,60%	**12,27**
Preço unitário total:	**71,86**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41305 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS11 (ANTIGO DPS03) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0100000	2,87
						(A)Total:	2,87

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,1700000	17,80
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,3200000	7,77
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0700000	1,41
					(B)Total:	26,98

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,59
EPI	0011	1,1200000	X			0,30
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,29
					(C)Total:	5,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,37
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,5900000	62,92
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,1300000	12,15
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	10079	m	22,50	1,0000000	22,50
				(F)Total:	97,57

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO	41291	m3	31,52	0,1200000	3,78
				(G)Total:	3,78

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**136,72**
BDI:20,60%	**28,16**
Preço unitário total:	**164,88**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41306 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS12 (ANTIGO DPS04) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC/BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0100000	2,87
						(A)Total:	2,87

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,1700000	17,80
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,3200000	7,77
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0700000	1,41
					(B)Total:	26,98

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,59
EPI	0011	1,1200000	X			0,30
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,29
					(C)Total:	5,52

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	35,37
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	35,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,7100000	75,72
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,1300000	12,15
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	10079	m	22,50	1,0000000	22,50
				(F)Total:	110,37

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**145,74**
BDI:20,60%	**30,02**
Preço unitário total:	**175,76**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41309 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS13 (ANTIGO DPS07) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0100000	2,87
						(A)Total:	2,87

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0500000	15,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1800000	4,37
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0700000	1,41
					(B)Total:	21,76

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,24
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,08
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,04
					(C)Total:	4,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	29,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,07

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,5600000	52,37
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	10026	m2	5,43	3,7000000	20,09
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	10079	m	22,50	1,0000000	22,50
				(F)Total:	94,96

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO	41291	m3	31,52	0,1300000	4,09
				(G)Total:	4,09

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**128,12**
BDI:20,60%	**26,39**
Preço unitário total:	**154,51**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41310 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PEAD - DPS14 (ANTIGO DPS08) (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0100000	2,87
						(A)Total:	2,87

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0500000	15,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1800000	4,37
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0700000	1,41
					(B)Total:	21,76

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,24
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,08
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,04
					(C)Total:	4,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	29,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,07

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,6900000	64,53
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	10026	m2	5,43	4,3000000	23,34
TUBO DRENO PEAD CORRUGADO PERFURADO D=100mm	10079	m	22,50	1,0000000	22,50
				(F)Total:	110,37

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**139,44**
BDI:20,60%	**28,72**
Preço unitário total:	**168,16**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41303 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0100000	2,87
						(A)Total:	2,87

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0500000	15,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1800000	4,37
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0700000	1,41
					(B)Total:	21,76

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,24
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,08
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,04
					(C)Total:	4,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	29,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,07

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,5900000	62,92
TUBO PERFURADO PVC 100 MM	10068	m	10,86	1,0000000	10,86
				(F)Total:	73,78

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO	41291	m3	31,52	0,1000000	3,15
				(G)Total:	3,15

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**106,00**
BDI:20,60%	**21,83**
Preço unitário total:	**127,83**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41304 DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO PVC - DPS02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0100000	2,87
						(A)Total:	2,87

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0500000	15,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1800000	4,37
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0700000	1,41
					(B)Total:	21,76

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,24
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,08
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,04
					(C)Total:	4,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	29,07
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,07

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,6900000	73,59
TUBO PERFURADO PVC 100 MM	10068	m	10,86	1,0000000	10,86
				(F)Total:	84,45

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**113,52**
BDI:20,60%	**23,38**
Preço unitário total:	**136,90**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41445 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 01 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (AC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0900000	2,18
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,1000000	1,36
					(B)Total:	3,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,03
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,17
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,16
					(C)Total:	0,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,1600000	17,06
TUBO PERFURADO PVC 100 MM	10068	m	10,86	1,0000000	10,86
				(F)Total:	27,92

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**32,15**
BDI:20,60%	**6,62**
Preço unitário total:	**38,77**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41446 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 02 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1100000	2,67
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,1000000	1,36
					(B)Total:	4,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,38
EPI	0011	1,1200000	X			0,04
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,20
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,19
					(C)Total:	0,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4,84
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,84

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,1600000	14,96
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	10026	m2	5,43	2,1500000	11,67
				(F)Total:	26,63

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**31,47**
BDI:20,60%	**6,48**
Preço unitário total:	**37,95**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41447 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 03 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0900000	2,18
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,1000000	1,36
					(B)Total:	3,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,33
EPI	0011	1,1200000	X			0,03
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,17
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,16
					(C)Total:	0,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,1600000	14,96
				(F)Total:	14,96

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**19,19**
BDI:20,60%	**3,95**
Preço unitário total:	**23,14**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41448 DRENO SUB-SUPERFICIAL - DSS 04 (EXCETO ESCAVAÇÃO) (BC) Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1100000	2,67
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,2000000	4,03
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,0800000	1,09
					(B)Total:	7,79

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,74
EPI	0011	1,1200000	X			0,08
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,38
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,37
					(C)Total:	1,57

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	9,36
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,1600000	14,96
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 240 G/M2)	10026	m2	5,43	2,1500000	11,67
TUBO PERFURADO PVC 100 MM	10068	m	10,86	1,0000000	10,86
				(F)Total:	37,49

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**46,85**
BDI:20,60%	**9,65**
Preço unitário total:	**56,50**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45230 DRENOS 100 MM Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,0700000	1,41
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,0700000	0,95
					(B)Total:	2,36

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,22
EPI	0011	1,1200000	X			0,02
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,11
					(C)Total:	0,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2,71
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,71

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO PVC 100 MM	11033	m	16,28	0,3000000	4,88
				(F)Total:	4,88

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**7,59**
BDI:20,60%	**1,56**
Preço unitário total:	**9,15**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45060 ENCHIMENTO COM ARGILA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,0000000	54,56
					(B)Total:	56,99

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,47
EPI	0011	1,1200000	X			0,63
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,72
					(C)Total:	8,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	65,81
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	65,81

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**65,81**
BDI:20,60%	**13,55**
Preço unitário total:	**79,36**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41289 ENLEIVAMENTO (SVA) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	10,0000000	136,40
					(B)Total:	160,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			15,42
EPI	0011	1,1200000	X			1,79
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,03
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,69
					(C)Total:	32,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	193,63
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,87

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADUBO NPK	10000	Kg	4,18	0,0600000	0,25
ADUBO ORGÂNICO	10404	Kg	0,40	0,2000000	0,08
ENXOFRE	10401	Kg	5,00	0,0030000	0,01
PÓ CALCÁRIO	10041	Kg	0,15	0,1750000	0,02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	2,81	0,6000000	1,68
				(F)Total:	2,04

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA)	41292	m2	2,66	1,0000000	2,66
				(G)Total:	2,66

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**8,57**
BDI:20,60%	**1,76**
Preço unitário total:	**10,33**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42856 ENROCAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (AC/BC) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2000000	4,86
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,8000000	16,15
					(B)Total:	81,89

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,86
EPI	0011	1,1200000	X			0,91
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,92
					(C)Total:	12,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	94,58
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	94,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	85,33	1,1500000	98,12
				(F)Total:	98,12

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 (AC)	47018	m3	447,19	0,1500000	67,07
				(G)Total:	67,07

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**259,77**
BDI:20,60%	**53,51**
Preço unitário total:	**313,28**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42845 ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2000000	4,86
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,8000000	16,15
				(B)Total:		81,89

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,86
EPI	0011	1,1200000	X			0,91
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,92
					(C)Total:	12,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	94,58
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	94,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	85,33	1,1000000	93,86
				(F)Total:	93,86

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**188,44**
BDI:20,60%	**38,81**
Preço unitário total:	**227,25**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42850 ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
				(B)Total:		32,87

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,15
EPI	0011	1,1200000	X			0,36
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,57
					(C)Total:	5,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,95
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	37,95

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	85,33	1,0000000	85,33
				(F)Total:	85,33

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**123,28**
BDI:20,60%	**25,39**
Preço unitário total:	**148,67**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45055 ENSECADEIRA Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,5000000	22,83
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	1,5000000	30,07
					(B)Total:	52,90

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,07
EPI	0011	1,1200000	X			0,59
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,53
					(C)Total:	8,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	61,09
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	61,09

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PARAFUSO	11024	un	5,04	9,0000000	45,36
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	81,63	3,0000000	244,89
PRANCHÃO 6 X 16	11027	m	26,46	6,0000000	158,76
				(F)Total:	449,01

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**510,10**
BDI:20,60%	**105,08**
Preço unitário total:	**615,18**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41385 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 01 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1400000	3,40
				(B)Total:		3,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,32
EPI	0011	1,1200000	X			0,03
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,16
					(C)Total:	0,51

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,91
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,91

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,1100000	47,08
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,0300000	1,79
				(G)Total:	48,87

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**52,78**
BDI:20,60%	**10,87**
Preço unitário total:	**63,65**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41386 ENTRADA D'ÁGUA - EDA 02 (AC/BC) Unidade: un
Observações: PROJETO-TIPO DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 4a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1300000	3,15
					(B)Total:	3,15

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,30
EPI	0011	1,1200000	X			0,03
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,15
					(C)Total:	0,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,63
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,63

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,1400000	59,93
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,0100000	0,59
				(G)Total:	60,52

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**64,15**
BDI:20,60%	**13,21**
Preço unitário total:	**77,36**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40423 ESCARIFICAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	274,86	116,89	1,0000000	274,86
						(A)Total:	274,86

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	54,74

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,25
EPI	0011	1,1200000	X			0,61
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,62
					(C)Total:	8,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	338,08
(D) Produção da Equipe	76,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,44

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4,44**
BDI:20,60%	**0,91**
Preço unitário total:	**5,35**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40090 ESCAV. E CARGA 1ª CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
						(A)Total:	269,03

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	349,83
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,82

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,82**
BDI:20,60%	**0,37**
Preço unitário total:	**2,19**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40091 ESCAV. E CARGA 2ª CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
						(A)Total:	269,03

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	349,83
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,76**
BDI:20,60%	**0,56**
Preço unitário total:	**3,32**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40092 ESCAV. E CARGA 3ª CATEG. - SEM TRANSPORTE Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,6100	0,3900	431,82	201,84	1,0000000	342,12
COMPRESSOR DE AR 124 PCM	30130	1,0000	0,0000	42,85	10,61	1,0000000	42,85
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	1,0000000	24,28
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	0,0000	393,68	169,73	1,0000000	393,68
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,5300	0,4700	730,52	278,76	1,0000000	518,18
						(A)Total:	1.321,11

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	77,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,45
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,72
					(C)Total:	12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.410,85
(D) Produção da Equipe	64,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10083	un	721,36	0,0007000	0,50
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,4200000	6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10086	un	2.078,51	0,0010000	2,07
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10085	un	353,83	0,0010000	0,35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	0,0400000	0,80
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m	10415	un	20,68	0,1500000	3,10
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,0157000	0,35
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0014000	0,32
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10084	un	999,93	0,0008000	0,79
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0008000	0,77
				(F)Total:	15,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**37,28**
BDI:20,60%	**7,67**

Preço unitário total:	**44,95**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40050 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.001 A 1.200M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9500	0,0500	287,75	72,75	6,0000000	1.661,94
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2600	0,7400	274,86	116,89	1,0000000	157,95
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	2.941,56

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.022,36
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,12

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**14,12**
BDI:20,60%	**2,90**
Preço unitário total:	**17,02**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40051 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.201 A 1.400M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8700	0,1300	287,75	72,75	7,0000000	1.818,53
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3000	0,7000	274,86	116,89	1,0000000	164,27
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	3.104,47

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.185,27
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,88

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**14,88**
BDI:20,60%	**3,06**
Preço unitário total:	**17,94**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40052 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.401 A 1.600M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9200	0,0800	287,75	72,75	7,0000000	1.893,85
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3200	0,6800	274,86	116,89	1,0000000	167,43
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	3.182,95

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.263,75
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,25

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**15,25**
BDI:20,60%	**3,14**
Preço unitário total:	**18,39**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40053 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.601 A 1.800M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9600	0,0400	287,75	72,75	7,0000000	1.954,05
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3600	0,6400	274,86	116,89	1,0000000	173,74
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	3.249,46

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.330,26
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,56

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**15,56**
BDI:20,60%	**3,20**
Preço unitário total:	**18,76**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40054 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.801 A 2.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9100	0,0900	287,75	72,75	8,0000000	2.147,12
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,4100	0,5900	274,86	116,89	1,0000000	181,65
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
					(A)Total:		3.450,44

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.531,24
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**16,50**
BDI:20,60%	**3,39**
Preço unitário total:	**19,89**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40055 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 2001 A 3000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9600	0,0400	287,75	72,75	9,0000000	2.512,35
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,5200	0,4800	274,86	116,89	1,0000000	199,02
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	3.833,04

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.913,84
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,29

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**18,29**
BDI:20,60%	**3,76**
Preço unitário total:	**22,05**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40046 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9300	0,0700	287,75	72,75	4,0000000	1.090,76
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1200	0,8800	274,86	116,89	1,0000000	135,84
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	2.348,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.429,07
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**11,35**
BDI:20,60%	**2,33**
Preço unitário total:	**13,68**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40056 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3.001 A 5.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9700	0,0300	287,75	72,75	13,0000000	3.656,77
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,7800	0,2200	274,86	116,89	1,0000000	240,10
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	5.018,54

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5.099,34
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,83

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**23,83**
BDI:20,60%	**4,90**
Preço unitário total:	**28,73**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40047 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A 600M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8300	0,1700	287,75	72,75	5,0000000	1.255,95
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1400	0,8600	274,86	116,89	1,0000000	139,00
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	2.516,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.597,42
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**12,13**
BDI:20,60%	**2,49**
Preço unitário total:	**14,62**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40057 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 5.001 A 10.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9600	0,0400	287,75	72,75	18,0000000	5.024,70
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,7400	0,2600	274,86	116,89	2,0000000	467,56
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	6.613,93

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	6.694,73
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,28

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**31,28**
BDI:20,60%	**6,44**
Preço unitário total:	**37,72**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40045 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 51 A 200M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,7700	0,2300	287,75	72,75	4,0000000	953,16
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,0500	0,9500	274,86	116,89	1,0000000	124,78
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	2.199,61

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.280,41
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,65

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**10,65**
BDI:20,60%	**2,19**
Preço unitário total:	**12,84**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40048 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 601 A 800M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9500	0,0500	287,75	72,75	5,0000000	1.384,95
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1900	0,8100	274,86	116,89	1,0000000	146,90
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	2.653,52

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.734,32
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,77

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**12,77**
BDI:20,60%	**2,63**
Preço unitário total:	**15,40**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40049 ESCAV., CARGA E TRANSP. 1ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8700	0,1300	287,75	72,75	6,0000000	1.558,74
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2200	0,7800	274,86	116,89	1,0000000	151,63
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	2.832,04

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.912,84
(D) Produção da Equipe	213,9700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,61

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**13,61**
BDI:20,60%	**2,80**
Preço unitário total:	**16,41**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40065 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.001 A 1.200M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8600	0,1400	287,75	72,75	6,0000000	1.545,84
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2600	0,7400	274,86	116,89	1,0000000	157,95
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	3.389,79

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.470,59
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**21,46**
BDI:20,60%	**4,42**
Preço unitário total:	**25,88**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40066 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.201 A 1.400M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9200	0,0800	287,75	72,75	6,0000000	1.623,30
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3000	0,7000	274,86	116,89	1,0000000	164,27
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	3.473,57

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.554,37
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,98

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**21,98**
BDI:20,60%	**4,52**
Preço unitário total:	**26,50**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40067 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.401 A 1.600M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9800	0,0200	287,75	72,75	6,0000000	1.700,64
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3200	0,6800	274,86	116,89	1,0000000	167,43
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	3.554,07

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.634,87
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	22,48

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**22,48**
BDI:20,60%	**4,63**
Preço unitário total:	**27,11**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40068 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.601 A 1.800M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8700	0,1300	287,75	72,75	7,0000000	1.818,53
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3600	0,6400	274,86	116,89	1,0000000	173,74
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	3.678,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.759,07
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	23,25

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**23,25**
BDI:20,60%	**4,78**
Preço unitário total:	**28,03**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40069 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 1.801 A 2.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9500	0,0500	287,75	72,75	7,0000000	1.938,93
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,4100	0,5900	274,86	116,89	1,0000000	181,65
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	3.806,58

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.887,38
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,04

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**24,04**
BDI:20,60%	**4,95**
Preço unitário total:	**28,99**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40070 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 2.001 A 3.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9800	0,0200	287,75	72,75	8,0000000	2.267,52
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,5200	0,4800	274,86	116,89	1,0000000	199,02
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	4.152,54

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4.233,34
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	26,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**26,18**
BDI:20,60%	**5,39**
Preço unitário total:	**31,57**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40061 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 201 A 400M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8400	0,1600	287,75	72,75	4,0000000	1.013,40
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1200	0,8800	274,86	116,89	1,0000000	135,84
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	2.835,24

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.916,04
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,03

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**18,03**
BDI:20,60%	**3,71**
Preço unitário total:	**21,74**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40071 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 3.001 A 5.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9600	0,0400	287,75	72,75	12,0000000	3.349,80
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,7900	0,2100	274,86	116,89	1,0000000	241,67
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	5.277,47

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5.358,27
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,14

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**33,14**
BDI:20,60%	**6,82**
Preço unitário total:	**39,96**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40062 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 401 A 600M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9400	0,0600	287,75	72,75	4,0000000	1.099,36
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1400	0,8600	274,86	116,89	1,0000000	139,00
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	2.924,36

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.005,16
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**18,58**
BDI:20,60%	**3,82**
Preço unitário total:	**22,40**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40072 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 5.001 A 10.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9800	0,0200	287,75	72,75	16,0000000	4.535,04
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,7400	0,2600	274,86	116,89	2,0000000	467,56
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	6.688,60

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	6.769,40
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	41,86

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**41,86**
BDI:20,60%	**8,62**
Preço unitário total:	**50,48**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40060 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 51 A 200M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9300	0,0700	287,75	72,75	3,0000000	818,07
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,0500	0,9500	274,86	116,89	1,0000000	124,78
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	2.628,85

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.709,65
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,75

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**16,75**
BDI:20,60%	**3,45**
Preço unitário total:	**20,20**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40063 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 601 A 800M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8600	0,1400	287,75	72,75	5,0000000	1.288,20
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1900	0,8100	274,86	116,89	1,0000000	146,90
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	3.121,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.201,90
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,80

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**19,80**
BDI:20,60%	**4,07**
Preço unitário total:	**23,87**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40064 ESCAV., CARGA E TRANSP. 2ª CATEG. C/ CARREGADEIRA P/ PEQUENOS MOVIMENTOS DE TERRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9500	0,0500	287,75	72,75	5,0000000	1.384,95
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	1,0000	0,0000	431,82	201,84	1,0000000	431,82
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2200	0,7800	274,86	116,89	1,0000000	151,63
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6200	0,3800	737,36	282,05	1,0000000	564,33
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,9100	0,0900	730,52	278,76	1,0000000	689,85
						(A)Total:	3.222,58

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.303,38
(D) Produção da Equipe	161,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	20,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**20,43**
BDI:20,60%	**4,20**
Preço unitário total:	**24,63**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40080 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8700	0,1300	287,75	72,75	3,0000000	779,37
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,6100	0,3900	431,82	201,84	1,0000000	342,12
COMPRESSOR DE AR 124 PCM	30130	1,0000	0,0000	42,85	10,61	1,0000000	42,85
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	1,0000000	24,28
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	0,0000	393,68	169,73	1,0000000	393,68
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,5300	0,4700	730,52	278,76	1,0000000	518,18
						(A)Total:	2.100,48

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	77,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,45
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,72
					(C)Total:	12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.190,22
(D) Produção da Equipe	64,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,77

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10083	un	721,36	0,0007000	0,50
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,4200000	6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10086	un	2.078,51	0,0010000	2,07
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10085	un	353,83	0,0010000	0,35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	0,0400000	0,80
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m	10415	un	20,68	0,1500000	3,10
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,0157000	0,35
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0014000	0,32
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10084	un	999,93	0,0008000	0,79
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0008000	0,77
				(F)Total:	15,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**49,30**
BDI:20,60%	**10,15**
Preço unitário total:	**59,45**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40081 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9300	0,0700	287,75	72,75	3,0000000	818,07
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,6100	0,3900	431,82	201,84	1,0000000	342,12
COMPRESSOR DE AR 124 PCM	30130	1,0000	0,0000	42,85	10,61	1,0000000	42,85
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	1,0000000	24,28
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	0,0000	393,68	169,73	1,0000000	393,68
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,5300	0,4700	730,52	278,76	1,0000000	518,18
						(A)Total:	2.139,18

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	77,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,45
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,72
					(C)Total:	12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.228,92
(D) Produção da Equipe	64,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10083	un	721,36	0,0007000	0,50
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,4200000	6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10086	un	2.078,51	0,0010000	2,07
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10085	un	353,83	0,0010000	0,35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	0,0400000	0,80
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m	10415	un	20,68	0,1500000	3,10
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,0157000	0,35
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0014000	0,32
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10084	un	999,93	0,0008000	0,79
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0008000	0,77
				(F)Total:	15,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**49,90**
BDI:20,60%	**10,27**
Preço unitário total:	**60,17**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40082 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9800	0,0200	287,75	72,75	3,0000000	850,32
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,6100	0,3900	431,82	201,84	1,0000000	342,12
COMPRESSOR DE AR 124 PCM	30130	1,0000	0,0000	42,85	10,61	1,0000000	42,85
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	1,0000000	24,28
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	0,0000	393,68	169,73	1,0000000	393,68
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,5300	0,4700	730,52	278,76	1,0000000	518,18
						(A)Total:	2.171,43

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	77,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,45
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,72
					(C)Total:	12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.261,17
(D) Produção da Equipe	64,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,87

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10083	un	721,36	0,0007000	0,50
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,4200000	6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10086	un	2.078,51	0,0010000	2,07
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10085	un	353,83	0,0010000	0,35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	0,0400000	0,80
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m	10415	un	20,68	0,1500000	3,10
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,0157000	0,35
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0014000	0,32
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10084	un	999,93	0,0008000	0,79
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0008000	0,77
				(F)Total:	15,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**50,40**
BDI:20,60%	**10,38**
Preço unitário total:	**60,78**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40083 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,7800	0,2200	287,75	72,75	4,0000000	961,76
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,6100	0,3900	431,82	201,84	1,0000000	342,12
COMPRESSOR DE AR 124 PCM	30130	1,0000	0,0000	42,85	10,61	1,0000000	42,85
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	1,0000000	24,28
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	0,0000	393,68	169,73	1,0000000	393,68
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,5300	0,4700	730,52	278,76	1,0000000	518,18
						(A)Total:	2.282,87

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	77,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,45
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,72
					(C)Total:	12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.372,61
(D) Produção da Equipe	64,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	36,59

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10083	un	721,36	0,0007000	0,50
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,4200000	6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10086	un	2.078,51	0,0010000	2,07
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10085	un	353,83	0,0010000	0,35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	0,0400000	0,80
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m	10415	un	20,68	0,1500000	3,10
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,0157000	0,35
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0014000	0,32
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10084	un	999,93	0,0008000	0,79
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0008000	0,77
				(F)Total:	15,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**52,12**
BDI:20,60%	**10,73**
Preço unitário total:	**62,85**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40084 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8200	0,1800	287,75	72,75	4,0000000	996,16
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,6100	0,3900	431,82	201,84	1,0000000	342,12
COMPRESSOR DE AR 124 PCM	30130	1,0000	0,0000	42,85	10,61	1,0000000	42,85
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	1,0000000	24,28
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	0,0000	393,68	169,73	1,0000000	393,68
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,5300	0,4700	730,52	278,76	1,0000000	518,18
						(A)Total:	2.317,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	77,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,45
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,72
					(C)Total:	12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.407,01
(D) Produção da Equipe	64,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	37,12

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10083	un	721,36	0,0007000	0,50
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,4200000	6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10086	un	2.078,51	0,0010000	2,07
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10085	un	353,83	0,0010000	0,35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	0,0400000	0,80
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m	10415	un	20,68	0,1500000	3,10
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,0157000	0,35
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0014000	0,32
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10084	un	999,93	0,0008000	0,79
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0008000	0,77
				(F)Total:	15,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**52,65**
BDI:20,60%	**10,84**
Preço unitário total:	**63,49**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40076 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 201 A 400M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8900	0,1100	287,75	72,75	2,0000000	528,18
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,6100	0,3900	431,82	201,84	1,0000000	342,12
COMPRESSOR DE AR 124 PCM	30130	1,0000	0,0000	42,85	10,61	1,0000000	42,85
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	1,0000000	24,28
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	0,0000	393,68	169,73	1,0000000	393,68
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,5300	0,4700	730,52	278,76	1,0000000	518,18
						(A)Total:	1.849,29

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	77,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,45
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,72
					(C)Total:	12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.939,03
(D) Produção da Equipe	64,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,90

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10083	un	721,36	0,0007000	0,50
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,4200000	6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10086	un	2.078,51	0,0010000	2,07
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10085	un	353,83	0,0010000	0,35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	0,0400000	0,80
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m	10415	un	20,68	0,1500000	3,10
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,0157000	0,35
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0014000	0,32
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10084	un	999,93	0,0008000	0,79
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0008000	0,77
				(F)Total:	15,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**45,43**
BDI:20,60%	**9,35**
Preço unitário total:	**54,78**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40077 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 401 A 600M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,6700	0,3300	287,75	72,75	3,0000000	650,37
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,6100	0,3900	431,82	201,84	1,0000000	342,12
COMPRESSOR DE AR 124 PCM	30130	1,0000	0,0000	42,85	10,61	1,0000000	42,85
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	1,0000000	24,28
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	0,0000	393,68	169,73	1,0000000	393,68
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,5300	0,4700	730,52	278,76	1,0000000	518,18
						(A)Total:	1.971,48

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	77,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,45
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,72
					(C)Total:	12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.061,22
(D) Produção da Equipe	64,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,78

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10083	un	721,36	0,0007000	0,50
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,4200000	6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10086	un	2.078,51	0,0010000	2,07
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10085	un	353,83	0,0010000	0,35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	0,0400000	0,80
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m	10415	un	20,68	0,1500000	3,10
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,0157000	0,35
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0014000	0,32
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10084	un	999,93	0,0008000	0,79
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0008000	0,77
				(F)Total:	15,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**47,31**
BDI:20,60%	**9,74**
Preço unitário total:	**57,05**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40075 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 51 A 200M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,7500	0,2500	287,75	72,75	2,0000000	467,98
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,6100	0,3900	431,82	201,84	1,0000000	342,12
COMPRESSOR DE AR 124 PCM	30130	1,0000	0,0000	42,85	10,61	1,0000000	42,85
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	1,0000000	24,28
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	0,0000	393,68	169,73	1,0000000	393,68
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,5300	0,4700	730,52	278,76	1,0000000	518,18
						(A)Total:	1.789,09

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	77,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,45
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,72
					(C)Total:	12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.878,83
(D) Produção da Equipe	64,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	28,97

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10083	un	721,36	0,0007000	0,50
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,4200000	6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10086	un	2.078,51	0,0010000	2,07
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10085	un	353,83	0,0010000	0,35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	0,0400000	0,80
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m	10415	un	20,68	0,1500000	3,10
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,0157000	0,35
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0014000	0,32
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10084	un	999,93	0,0008000	0,79
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0008000	0,77
				(F)Total:	15,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**44,50**
BDI:20,60%	**9,16**
Preço unitário total:	**53,66**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40078 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 601 A 800M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,7400	0,2600	287,75	72,75	3,0000000	695,52
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,6100	0,3900	431,82	201,84	1,0000000	342,12
COMPRESSOR DE AR 124 PCM	30130	1,0000	0,0000	42,85	10,61	1,0000000	42,85
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	1,0000000	24,28
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	0,0000	393,68	169,73	1,0000000	393,68
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,5300	0,4700	730,52	278,76	1,0000000	518,18
						(A)Total:	2.016,63

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	77,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,45
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,72
					(C)Total:	12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.106,37
(D) Produção da Equipe	64,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	32,48

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10083	un	721,36	0,0007000	0,50
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,4200000	6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10086	un	2.078,51	0,0010000	2,07
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10085	un	353,83	0,0010000	0,35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	0,0400000	0,80
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m	10415	un	20,68	0,1500000	3,10
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,0157000	0,35
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0014000	0,32
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10084	un	999,93	0,0008000	0,79
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0008000	0,77
				(F)Total:	15,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**48,01**
BDI:20,60%	**9,89**
Preço unitário total:	**57,90**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40079 ESCAV., CARGA E TRANSP. 3ª CATEG. C/ CARREGADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8100	0,1900	287,75	72,75	3,0000000	740,67
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,6100	0,3900	431,82	201,84	1,0000000	342,12
COMPRESSOR DE AR 124 PCM	30130	1,0000	0,0000	42,85	10,61	1,0000000	42,85
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	1,0000000	24,28
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	0,0000	393,68	169,73	1,0000000	393,68
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,5300	0,4700	730,52	278,76	1,0000000	518,18
						(A)Total:	2.061,78

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	77,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,45
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,72
					(C)Total:	12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.151,52
(D) Produção da Equipe	64,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10083	un	721,36	0,0007000	0,50
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,4200000	6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10086	un	2.078,51	0,0010000	2,07
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10085	un	353,83	0,0010000	0,35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	0,0400000	0,80
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m	10415	un	20,68	0,1500000	3,10
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,0157000	0,35
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0014000	0,32
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10084	un	999,93	0,0008000	0,79
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0008000	0,77
				(F)Total:	15,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**48,71**
BDI:20,60%	**10,03**
Preço unitário total:	**58,74**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40020 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	5,0000000	1.438,75
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2600	0,7400	274,86	116,89	1,0000000	157,95
						(A)Total:	1.865,73

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.946,53
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,15

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**10,15**
BDI:20,60%	**2,09**
Preço unitário total:	**12,24**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40021 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9000	0,1000	287,75	72,75	6,0000000	1.597,44
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3000	0,7000	274,86	116,89	1,0000000	164,27
						(A)Total:	2.030,74

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.111,54
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,01

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**11,01**
BDI:20,60%	**2,26**
Preço unitário total:	**13,27**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40022 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9500	0,0500	287,75	72,75	6,0000000	1.661,94
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3200	0,6800	274,86	116,89	1,0000000	167,43
						(A)Total:	2.098,40

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.179,20
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**11,36**
BDI:20,60%	**2,34**
Preço unitário total:	**13,70**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40023 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9900	0,0100	287,75	72,75	6,0000000	1.713,54
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3600	0,6400	274,86	116,89	1,0000000	173,74
						(A)Total:	2.156,31

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.237,11
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,66

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**11,66**
BDI:20,60%	**2,40**
Preço unitário total:	**14,06**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40024 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9200	0,0800	287,75	72,75	7,0000000	1.893,85
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,4100	0,5900	274,86	116,89	1,0000000	181,65
						(A)Total:	2.344,53

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.425,33
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,64

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**12,64**
BDI:20,60%	**2,60**
Preço unitário total:	**15,24**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40025 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9600	0,0400	287,75	72,75	8,0000000	2.233,20
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,5200	0,4800	274,86	116,89	1,0000000	199,02
						(A)Total:	2.701,25

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.782,05
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,51

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**14,51**
BDI:20,60%	**2,98**
Preço unitário total:	**17,49**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40016 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8100	0,1900	287,75	72,75	4,0000000	987,56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1200	0,8800	274,86	116,89	1,0000000	135,84
						(A)Total:	1.392,43

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.473,23
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	7,68

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**7,68**
BDI:20,60%	**1,58**
Preço unitário total:	**9,26**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40026 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9400	0,0600	287,75	72,75	12,0000000	3.298,08
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,7900	0,2100	274,86	116,89	1,0000000	241,67
						(A)Total:	3.808,78

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.889,58
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	20,28

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**20,28**
BDI:20,60%	**4,17**
Preço unitário total:	**24,45**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40017 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9100	0,0900	287,75	72,75	4,0000000	1.073,56
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1400	0,8600	274,86	116,89	1,0000000	139,00
						(A)Total:	1.481,59

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.562,39
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,14

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**8,14**
BDI:20,60%	**1,67**
Preço unitário total:	**9,81**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40027 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9700	0,0300	287,75	72,75	16,0000000	4.500,64
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,7400	0,2600	274,86	116,89	2,0000000	467,56
						(A)Total:	5.237,23

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5.318,03
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	27,73

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**27,73**
BDI:20,60%	**5,71**
Preço unitário total:	**33,44**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40015 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9000	0,1000	287,75	72,75	3,0000000	798,72
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,0500	0,9500	274,86	116,89	1,0000000	124,78
						(A)Total:	1.192,53

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.273,33
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,64

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6,64**
BDI:20,60%	**1,36**
Preço unitário total:	**8,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40018 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8300	0,1700	287,75	72,75	5,0000000	1.255,95
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1900	0,8100	274,86	116,89	1,0000000	146,90
						(A)Total:	1.671,88

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.752,68
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,14

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**9,14**
BDI:20,60%	**1,88**
Preço unitário total:	**11,02**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40019 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 1ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9200	0,0800	287,75	72,75	5,0000000	1.352,75
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2200	0,7800	274,86	116,89	1,0000000	151,63
						(A)Total:	1.773,41

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.854,21
(D) Produção da Equipe	191,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,67

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**9,67**
BDI:20,60%	**1,99**
Preço unitário total:	**11,66**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40035 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.001 A 1.200M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	4,0000000	1.151,00
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2600	0,7400	274,86	116,89	1,0000000	157,95
						(A)Total:	1.577,98

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.658,78
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,10

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**13,10**
BDI:20,60%	**2,69**
Preço unitário total:	**15,79**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40036 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.201 A 1.400M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8600	0,1400	287,75	72,75	5,0000000	1.288,20
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3000	0,7000	274,86	116,89	1,0000000	164,27
						(A)Total:	1.721,50

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.802,30
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,24

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**14,24**
BDI:20,60%	**2,93**
Preço unitário total:	**17,17**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40037 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.401 A 1.600M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9100	0,0900	287,75	72,75	5,0000000	1.341,95
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3200	0,6800	274,86	116,89	1,0000000	167,43
						(A)Total:	1.778,41

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.859,21
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,69

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**14,69**
BDI:20,60%	**3,02**
Preço unitário total:	**17,71**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40038 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.601 A 1.800M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9400	0,0600	287,75	72,75	5,0000000	1.374,20
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,3600	0,6400	274,86	116,89	1,0000000	173,74
						(A)Total:	1.816,97

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.897,77
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	14,99

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**14,99**
BDI:20,60%	**3,08**
Preço unitário total:	**18,07**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40039 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 1.801 A 2.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8600	0,1400	287,75	72,75	6,0000000	1.545,84
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,4100	0,5900	274,86	116,89	1,0000000	181,65
						(A)Total:	1.996,52

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.077,32
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,41

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**16,41**
BDI:20,60%	**3,38**
Preço unitário total:	**19,79**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40040 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 2.001 A 3.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8700	0,1300	287,75	72,75	7,0000000	1.818,53
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,5200	0,4800	274,86	116,89	1,0000000	199,02
						(A)Total:	2.286,58

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.367,38
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,70

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**18,70**
BDI:20,60%	**3,85**
Preço unitário total:	**22,55**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40031 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8800	0,1200	287,75	72,75	3,0000000	785,85
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1200	0,8800	274,86	116,89	1,0000000	135,84
						(A)Total:	1.190,72

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.271,52
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,04

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**10,04**
BDI:20,60%	**2,06**
Preço unitário total:	**12,10**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40041 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 3.001 A 5.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9900	0,0100	287,75	72,75	9,0000000	2.570,31
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,7900	0,2100	274,86	116,89	1,0000000	241,67
						(A)Total:	3.081,01

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.161,81
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,98

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**24,98**
BDI:20,60%	**5,14**
Preço unitário total:	**30,12**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40032 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9600	0,0400	287,75	72,75	3,0000000	837,45
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1400	0,8600	274,86	116,89	1,0000000	139,00
						(A)Total:	1.245,48

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.326,28
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,48

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**10,48**
BDI:20,60%	**2,15**
Preço unitário total:	**12,63**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40042 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 5.001 A 10.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9500	0,0500	287,75	72,75	13,0000000	3.600,87
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,7400	0,2600	274,86	116,89	2,0000000	467,56
						(A)Total:	4.337,46

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4.418,26
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,91

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**34,91**
BDI:20,60%	**7,19**
Preço unitário total:	**42,10**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40030 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 51 A 200M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,7100	0,2900	287,75	72,75	3,0000000	676,17
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,0500	0,9500	274,86	116,89	1,0000000	124,78
						(A)Total:	1.069,98

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.150,78
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,09

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**9,09**
BDI:20,60%	**1,87**
Preço unitário total:	**10,96**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40033 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,8300	0,1700	287,75	72,75	4,0000000	1.004,76
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1900	0,8100	274,86	116,89	1,0000000	146,90
						(A)Total:	1.420,69

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.501,49
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,86

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**11,86**
BDI:20,60%	**2,44**
Preço unitário total:	**14,30**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40034 ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DE MAT. 2ª CATEG. - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,9200	0,0800	287,75	72,75	4,0000000	1.082,20
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - CAT 323DL OU EQUIVALENTE	30057	1,0000	0,0000	269,03	121,12	1,0000000	269,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2200	0,7800	274,86	116,89	1,0000000	151,63
						(A)Total:	1.502,86

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.583,66
(D) Produção da Equipe	126,5500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,51

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**12,51**
BDI:20,60%	**2,57**
Preço unitário total:	**15,08**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45600 ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM VALAS (GAP) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	0,0533000	5,02
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	0,1600000	3,88
						(A)Total:	8,90

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,4000000	9,72
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	12,0000000	163,68
					(B)Total:	196,36

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			18,85
EPI	0011	1,1200000	X			2,19
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,81
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			9,40
					(C)Total:	40,25

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	245,51
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	245,51

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,2000000	3,08
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	1,4245000	28,67
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,2137000	4,87
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0712000	16,65
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0016000	1,55
				(F)Total:	54,82

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**300,33**
BDI:20,60%	**61,86**
Preço unitário total:	**362,19**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44020 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MAT. DE 1ºCAT (PAV.URB.) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	1,0000	0,0000	271,89	114,37	1,0000000	271,89
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D4 OU EQUIVALENTE	30059	0,6500	0,3500	243,10	100,33	2,0000000	386,24
						(A)Total:	658,13

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	69,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,35
					(C)Total:	10,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	738,93
(D) Produção da Equipe	193,3500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,82

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,82**
BDI:20,60%	**0,78**
Preço unitário total:	**4,60**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40315 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	263,51	120,65	1,0000000	263,51
						(A)Total:	263,51

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	25,79

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,47
EPI	0011	1,1200000	X			0,28
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,28
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,23
					(C)Total:	5,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	294,56
(D) Produção da Equipe	76,2900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,86

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,86**
BDI:20,60%	**0,79**
Preço unitário total:	**4,65**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44100 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (PAV.URB.) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,7700	0,2300	431,82	201,84	1,0000000	378,92
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	730,52	278,76	1,0000000	730,52
						(A)Total:	1.109,44

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	25,79

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,47
EPI	0011	1,1200000	X			0,28
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,28
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,23
					(C)Total:	5,26

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.140,49
(D) Produção da Equipe	165,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,91

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6,91**
BDI:20,60%	**1,42**
Preço unitário total:	**8,33**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47027 ESCAVAÇÃO MANUAL Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
					(B)Total:	48,09

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,61
EPI	0011	1,1200000	X			0,53
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,40
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,30
					(C)Total:	9,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	57,93
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	57,93

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**57,93**
BDI:20,60%	**11,93**
Preço unitário total:	**69,86**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45400 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	16,07

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,54
EPI	0011	1,1200000	X			0,17
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,80
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,76
					(C)Total:	3,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	19,34
(D) Produção da Equipe	0,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	64,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**64,46**
BDI:20,60%	**13,27**
Preço unitário total:	**77,73**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45005 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 1ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,0000000	54,56
					(B)Total:	56,99

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,47
EPI	0011	1,1200000	X			0,63
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,72
					(C)Total:	8,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	65,81
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	65,81

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**65,81**
BDI:20,60%	**13,55**
Preço unitário total:	**79,36**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45010 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 2ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	0,2500000	23,58
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	0,2500000	6,07
						(A)Total:	29,65

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,0000000	54,56
					(B)Total:	56,99

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,47
EPI	0011	1,1200000	X			0,63
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,84
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,72
					(C)Total:	11,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	98,30
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	98,30

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**98,30**
BDI:20,60%	**20,24**
Preço unitário total:	**118,54**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45015 ESCAVAÇÃO MANUAL MAT. 3ª CAT. Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	1,0000	0,0000	94,32	23,93	0,0533000	5,02
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	0,1600000	3,88
						(A)Total:	8,90

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0625000	1,51
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	12,2867000	167,59
					(B)Total:	192,06

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			18,43
EPI	0011	1,1200000	X			2,15
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,60
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			9,19
					(C)Total:	39,37

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	240,33
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	240,33

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,2000000	3,08
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	1,4245000	28,67
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,2137000	4,87
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0712000	16,65
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0016000	1,55
				(F)Total:	54,82

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**295,15**
BDI:20,60%	**60,80**
Preço unitário total:	**355,95**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47023 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 1ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 ,5 T	30036	0,6300	0,3700	170,75	56,63	1,0000000	128,52
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,6300	0,3700	271,89	114,37	1,0000000	213,60
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	141,80	70,88	1,0000000	141,80
						(A)Total:	483,92

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	42,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,47
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,04
					(C)Total:	6,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	533,10
(D) Produção da Equipe	30,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,77

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**17,77**
BDI:20,60%	**3,66**
Preço unitário total:	**21,43**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47022 ESCAVAÇÃO MEC. DE VALAS DE MAT. 3ª CAT. (INCL. TRANSPORTE) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	0,1400	0,8600	287,75	72,75	1,0000000	102,84
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,1400	0,8600	271,89	114,37	1,0000000	136,41
COMPRESSOR DE AR 340 PCM	30027	1,0000	0,0000	122,28	26,10	1,0000000	122,28
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	0,1000	0,0000	24,28	22,12	8,0000000	19,36
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	0,1900	0,8100	141,80	70,88	1,0000000	84,35
						(A)Total:	465,24

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	65,55

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,29
EPI	0011	1,1200000	X			0,73
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,13
					(C)Total:	10,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	540,94
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	108,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,2000000	3,08
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	1,4245000	28,67
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,2137000	4,87
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0712000	16,65
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0016000	1,55
				(F)Total:	54,82

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**163,00**
BDI:20,60%	**33,57**
Preço unitário total:	**196,57**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47024 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	141,80	70,88	1,0000000	141,80
						(A)Total:	141,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	16,07

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,54
EPI	0011	1,1200000	X			0,17
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,80
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,76
					(C)Total:	3,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	161,14
(D) Produção da Equipe	9,1833
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,54

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**17,54**
BDI:20,60%	**3,61**
Preço unitário total:	**21,15**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45415 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM CASCALHO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	141,80	70,88	1,0000000	141,80
						(A)Total:	141,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2000000	4,86
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	32,14

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,35
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,53
					(C)Total:	4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	178,90
(D) Produção da Equipe	13,6000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,15

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**13,15**
BDI:20,60%	**2,70**
Preço unitário total:	**15,85**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45420 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM ROCHA DECOMP. OU MATACÃO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	141,80	70,88	1,0000000	141,80
						(A)Total:	141,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2000000	4,86
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	32,14

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,35
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,53
					(C)Total:	4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	178,90
(D) Produção da Equipe	8,7000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	20,56

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**20,56**
BDI:20,60%	**4,23**
Preço unitário total:	**24,79**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45425 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM SOLO MOLE Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	141,80	70,88	1,0000000	141,80
						(A)Total:	141,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2000000	4,86
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	32,14

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,35
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,53
					(C)Total:	4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	178,90
(D) Produção da Equipe	5,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	32,52

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**32,52**
BDI:20,60%	**6,69**
Preço unitário total:	**39,21**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45410 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM TERRA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	141,80	70,88	1,0000000	141,80
						(A)Total:	141,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2000000	4,86
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	32,14

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,35
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,53
					(C)Total:	4,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	178,90
(D) Produção da Equipe	17,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,52

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**10,52**
BDI:20,60%	**2,16**
Preço unitário total:	**12,68**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45020 ESCAVAÇÃO MECÂNIZADA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	0,0400	0,0000	141,80	70,88	1,0000000	5,67
						(A)Total:	5,67

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0200000	0,48
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,0400000	0,54
					(B)Total:	1,02

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,09
EPI	0011	1,1200000	X			0,01
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,04
					(C)Total:	0,14

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	6,83
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,83

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6,83**
BDI:20,60%	**1,40**
Preço unitário total:	**8,23**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40010 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 50M Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	730,52	278,76	1,0000000	730,52
						(A)Total:	730,52

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0000000	15,22
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,3000000	7,29
					(B)Total:	22,51

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,16
EPI	0011	1,1200000	X			0,25
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,07
					(C)Total:	3,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	756,51
(D) Produção da Equipe	275,4600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,74

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,74**
BDI:20,60%	**0,56**
Preço unitário total:	**3,30**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40011 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA ATÉ 50M Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30002	0,6300	0,3700	737,36	282,05	1,0000000	568,88
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	730,52	278,76	1,0000000	730,52
						(A)Total:	1.299,40

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0000000	15,22
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,3000000	7,29
					(B)Total:	22,51

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,16
EPI	0011	1,1200000	X			0,25
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,07
					(C)Total:	3,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.325,39
(D) Produção da Equipe	209,7100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6,32**
BDI:20,60%	**1,30**
Preço unitário total:	**7,62**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40012 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA ATÉ 50M Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 124 PCM	30130	1,0000	0,0000	42,85	10,61	1,0000000	42,85
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	1,0000	0,0000	24,28	22,12	1,0000000	24,28
PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - CRAWLER DRILL OU EQUIVALENTE	30029	1,0000	0,0000	393,68	169,73	1,0000000	393,68
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	0,5300	0,4700	730,52	278,76	1,0000000	518,18
						(A)Total:	978,99

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
BLASTER	20014	10,86	22,96	111,50	1,0000000	22,96
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	77,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,45
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,72
					(C)Total:	12,04

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.068,73
(D) Produção da Equipe	64,8400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,48

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10083	un	721,36	0,0007000	0,50
EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	10015	Kg	15,43	0,4200000	6,48
HASTE PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10086	un	2.078,51	0,0010000	2,07
LUVA PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10085	un	353,83	0,0010000	0,35
NONEL DE COLUNA - C = 6,0 m	10410	un	20,13	0,0400000	0,80
NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 m	10415	un	20,68	0,1500000	3,10
NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 m	10420	un	22,80	0,0157000	0,35
NONEL INICIADOR - C = 150,0 m	10425	un	233,97	0,0014000	0,32
PUNHO PARA PERFURATRIZ DE ESTEIRA	10084	un	999,93	0,0008000	0,79
SÉRIE DE BROCAS S-12 D=22mm	10088	un	973,26	0,0008000	0,77
				(F)Total:	15,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**32,01**
BDI:20,60%	**6,59**
Preço unitário total:	**38,60**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40085 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 000 A 200M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 ,5 T	30036	0,7200	0,2800	170,75	56,63	3,0000000	416,37
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	263,51	120,65	1,0000000	263,51
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	0,1400	0,8600	295,94	120,56	1,0000000	145,11
						(A)Total:	824,99

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	42,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,47
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,04
					(C)Total:	6,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	874,17
(D) Produção da Equipe	45,5300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,19

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**19,19**
BDI:20,60%	**3,95**
Preço unitário total:	**23,14**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40086 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 201 A 400M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 ,5 T	30036	0,8300	0,1700	170,75	56,63	3,0000000	454,02
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	263,51	120,65	1,0000000	263,51
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	0,1400	0,8600	295,94	120,56	1,0000000	145,11
						(A)Total:	862,64

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	42,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,47
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,04
					(C)Total:	6,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	911,82
(D) Produção da Equipe	45,5300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	20,02

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**20,02**
BDI:20,60%	**4,12**
Preço unitário total:	**24,14**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40087 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 401 A 600M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 ,5 T	30036	0,8800	0,1200	170,75	56,63	3,0000000	471,15
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	263,51	120,65	1,0000000	263,51
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	0,1400	0,8600	295,94	120,56	1,0000000	145,11
						(A)Total:	879,77

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	42,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,47
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,04
					(C)Total:	6,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	928,95
(D) Produção da Equipe	45,5300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	20,40

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**20,40**
BDI:20,60%	**4,20**
Preço unitário total:	**24,60**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40088 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 601 A 800M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 ,5 T	30036	0,9600	0,0400	170,75	56,63	3,0000000	498,54
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	263,51	120,65	1,0000000	263,51
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	0,1400	0,8600	295,94	120,56	1,0000000	145,11
						(A)Total:	907,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	42,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,47
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,04
					(C)Total:	6,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	956,34
(D) Produção da Equipe	45,5300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**21,00**
BDI:20,60%	**4,32**
Preço unitário total:	**25,32**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40089 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE SOLO MOLE - C/ ESCAVADEIRA - (DT: 801 A 1.000M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 ,5 T	30036	0,7700	0,2300	170,75	56,63	4,0000000	577,96
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - 320DL OU EQUIVALENTE	30011	1,0000	0,0000	263,51	120,65	1,0000000	263,51
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	0,1400	0,8600	295,94	120,56	1,0000000	145,11
						(A)Total:	986,58

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	42,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,47
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,04
					(C)Total:	6,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.035,76
(D) Produção da Equipe	45,5300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	22,74

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**22,74**
BDI:20,60%	**4,68**
Preço unitário total:	**27,42**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45590 ESCORAMENTO CONTÍNUO EM VALAS(ESP. 2,00M) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	1,4000000	28,07
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2800000	6,80
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,4000000	19,09
					(B)Total:	53,96

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,18
EPI	0011	1,1200000	X			0,60
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,58
					(C)Total:	8,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	62,32
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	62,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PONTALETES D=15 cm	11017	m	7,09	0,1400000	0,99
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	11038	m	5,87	1,3700000	8,04
VIGOTA 6 X 16	11039	m	41,59	0,1500000	6,23
				(F)Total:	15,26

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**77,58**
BDI:20,60%	**15,98**
Preço unitário total:	**93,56**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45595 ESCORAMENTO DESCONTÍNUO EM VALAS(ESPAÇ.1,80 M) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,5500000	11,02
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1100000	2,67
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,5500000	7,50
					(B)Total:	21,19

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,03
EPI	0011	1,1200000	X			0,23
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,01
					(C)Total:	3,27

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	24,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	24,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PONTALETES D=15 cm	11017	m	7,09	0,1700000	1,20
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	81,63	0,1100000	8,97
				(F)Total:	10,17

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**34,63**
BDI:20,60%	**7,13**
Preço unitário total:	**41,76**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45140 ESCORAMENTO PARA BUEIRO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	0,0699700	2,71
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	1,08	0,74	0,0699700	0,07
						(A)Total:	2,78

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,5000000	7,61
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,5000000	10,02
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	0,0699700	1,36
					(B)Total:	18,99

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,82
EPI	0011	1,1200000	X			0,21
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,94
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,90
					(C)Total:	3,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	25,64
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	25,64

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	15,90	0,6468000	10,28
PONTALETES D=15 cm	11017	m	7,09	0,1078000	0,76
PRANCHA (TÁBUA) 2,5 X 15	11038	m	5,87	0,3040000	1,78
PREGO	10044	Kg	20,54	0,3195700	6,56
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	2,81	2,7734800	7,79
TABUA DE 30	11030	m	12,78	0,0676800	0,86
				(F)Total:	28,03

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**53,67**
BDI:20,60%	**11,05**
Preço unitário total:	**64,72**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45135 ESCORAMENTO PARA PONTE Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
MOTOSSERRA	31015	0,2000	0,8000	4,70	1,45	1,0000000	2,10
						(A)Total:	2,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	1,0000000	20,05
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
					(B)Total:	52,92

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,59
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,53
					(C)Total:	8,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	63,22
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	63,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MADEIRA ROLIÇA 10 A 12 CM	11020	m	9,74	0,4000000	3,89
PONTALETES D= 20 CM (TRONCO P/ ESCORAMENTO)	11021	m	19,35	0,2500000	4,83
PREGO	10044	Kg	20,54	0,2000000	4,10
SARRAFO	10048	m	6,50	1,0000000	6,50
				(F)Total:	19,32

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**82,54**
BDI:20,60%	**17,00**
Preço unitário total:	**99,54**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40145 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	1,0000	0,0000	295,94	120,56	1,0000000	295,94
						(A)Total:	295,94

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,0000000	13,64
					(B)Total:	13,64

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,30
EPI	0011	1,1200000	X			0,15
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,68
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,65
					(C)Total:	2,78

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	312,36
(D) Produção da Equipe	176,8100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,76**
BDI:20,60%	**0,36**
Preço unitário total:	**2,12**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40607 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA - USINA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,1700	0,8300	285,40	62,10	1,0000000	100,05
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	0,4100	0,5900	13,50	8,65	1,0000000	10,63
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2900	0,7100	274,86	116,89	1,0000000	162,69
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	1,0000	0,0000	246,23	118,86	1,0000000	246,23
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5200	0,4800	239,85	102,75	1,0000000	174,04
						(A)Total:	693,64

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	9,0000000	136,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	168,69

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,19
EPI	0011	1,1200000	X			1,88
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,08
					(C)Total:	26,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	888,48
(D) Produção da Equipe	57,5600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA)	47100	m3	147,63	1,0000000	147,63
				(G)Total:	147,63

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**163,06**
BDI:20,60%	**33,59**
Preço unitário total:	**196,65**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40617 ESTABILIZAÇÃO BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO (BGTC) - USINA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,1700	0,8300	285,40	62,10	1,0000000	100,05
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	0,4100	0,5900	13,50	8,65	1,0000000	10,63
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2900	0,7100	274,86	116,89	1,0000000	162,69
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	1,0000	0,0000	246,23	118,86	1,0000000	246,23
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5400	0,4600	239,85	102,75	1,0000000	176,77
						(A)Total:	696,37

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	9,0000000	136,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	168,69

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,19
EPI	0011	1,1200000	X			1,88
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,08
					(C)Total:	26,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	891,21
(D) Produção da Equipe	57,5600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,48

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC (SVA)	47104	m3	199,26	1,0000000	199,26
				(G)Total:	199,26

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**214,74**
BDI:20,60%	**44,23**
Preço unitário total:	**258,97**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40140 ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM RACHÃO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR ESTEIRAS COM LÂMINA - CAT D8 OU EQUIVALENTE	30001	1,0000	0,0000	730,52	278,76	1,0000000	730,52
						(A)Total:	730,52

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	3,0000000	40,92
					(B)Total:	65,22

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,26
EPI	0011	1,1200000	X			0,73
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,12
					(C)Total:	10,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	805,85
(D) Produção da Equipe	170,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,74

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	85,33	1,0000000	85,33
				(F)Total:	85,33

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**90,07**
BDI:20,60%	**18,55**
Preço unitário total:	**108,62**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44150 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA (PAV.URB.) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,5400	0,4600	285,40	62,10	1,0000000	182,67
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,3700	0,6300	4,95	3,43	1,0000000	3,99
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,6900	0,3100	274,86	116,89	1,0000000	225,88
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,1400	0,8600	239,85	102,75	1,0000000	121,93
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,3700	0,6300	135,25	45,53	1,0000000	78,72
						(A)Total:	824,48

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	123,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			11,81
EPI	0011	1,1200000	X			1,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,89
					(C)Total:	19,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	966,58
(D) Produção da Equipe	45,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	21,47

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**21,47**
BDI:20,60%	**4,42**
Preço unitário total:	**25,89**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40335 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. Unidade: m3
PROCTOR: 26 GOLPES (100% P.I.)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,3100	0,6900	285,40	62,10	1,0000000	131,31
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,1800	0,8200	4,95	3,43	1,0000000	3,70
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2800	0,7200	274,86	116,89	1,0000000	161,12
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5200	0,4800	239,85	102,75	1,0000000	174,04
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1800	0,8200	135,25	45,53	1,0000000	61,67
						(A)Total:	743,13

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	123,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			11,81
EPI	0011	1,1200000	X			1,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,89
					(C)Total:	19,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	885,23
(D) Produção da Equipe	55,6900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	15,89

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**15,89**
BDI:20,60%	**3,27**
Preço unitário total:	**19,16**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40336 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 39 GOLPES (100% P.IM.) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,2600	0,7400	285,40	62,10	1,0000000	120,15
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,1500	0,8500	4,95	3,43	1,0000000	3,65
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2400	0,7600	274,86	116,89	1,0000000	154,79
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,4400	0,5600	239,85	102,75	1,0000000	163,07
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1500	0,8500	135,25	45,53	1,0000000	58,98
						(A)Total:	711,93

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	123,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			11,81
EPI	0011	1,1200000	X			1,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,89
					(C)Total:	19,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	854,03
(D) Produção da Equipe	47,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	17,89

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**17,89**
BDI:20,60%	**3,68**
Preço unitário total:	**21,57**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40337 ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA SEM MISTURA - REF. PROCTOR: 55 GOLPES (100% P.M.) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,2300	0,7700	285,40	62,10	1,0000000	113,45
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,1300	0,8700	4,95	3,43	1,0000000	3,62
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,2100	0,7900	274,86	116,89	1,0000000	150,06
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,3900	0,6100	239,85	102,75	1,0000000	156,21
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1300	0,8700	135,25	45,53	1,0000000	57,19
						(A)Total:	691,82

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	123,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			11,81
EPI	0011	1,1200000	X			1,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,89
					(C)Total:	19,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	833,92
(D) Produção da Equipe	41,7700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,96

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**19,96**
BDI:20,60%	**4,11**
Preço unitário total:	**24,07**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40601 ESTABILIZAÇÃO SOLO AREIA 20% PESO - USINA (AC) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,1700	0,8300	285,40	62,10	1,0000000	100,05
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	0,4000	0,6000	13,50	8,65	1,0000000	10,59
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5200	0,4800	239,85	102,75	1,0000000	174,04
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
						(A)Total:	495,97

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	9,0000000	136,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	168,69

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,19
EPI	0011	1,1200000	X			1,88
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,08
					(C)Total:	26,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	690,81
(D) Produção da Equipe	55,6900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,40

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE SOLO AREIA 20% EM PESO (SVA)	47110	m3	39,56	1,0000000	39,56
				(G)Total:	39,56

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**51,96**
BDI:20,60%	**10,70**
Preço unitário total:	**62,66**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40606 ESTABILIZAÇÃO SOLO BRITA 50% PESO - USINA (BC) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,1700	0,8300	285,40	62,10	1,0000000	100,05
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	0,4000	0,6000	13,50	8,65	1,0000000	10,59
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5200	0,4800	239,85	102,75	1,0000000	174,04
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
						(A)Total:	495,97

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	9,0000000	136,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	168,69

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,19
EPI	0011	1,1200000	X			1,88
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,08
					(C)Total:	26,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	690,81
(D) Produção da Equipe	55,6900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,40

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE SOLO BRITA 50% EM PESO (SVA)	47115	m3	74,66	1,0000000	74,66
				(G)Total:	74,66

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**87,06**
BDI:20,60%	**17,93**
Preço unitário total:	**104,99**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40350 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO - PISTA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	0,1500	0,8500	418,35	90,26	1,0000000	139,47
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,2800	0,7200	285,40	62,10	1,0000000	124,62
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,3000	0,7000	4,95	3,43	1,0000000	3,88
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,4200	0,5800	274,86	116,89	1,0000000	183,23
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5200	0,4800	239,85	102,75	1,0000000	174,04
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,3000	0,7000	135,25	45,53	1,0000000	72,44
						(A)Total:	908,97

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	123,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			11,81
EPI	0011	1,1200000	X			1,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,89
					(C)Total:	19,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.051,07
(D) Produção da Equipe	55,6900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,87

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	41,2600000	26,81
				(F)Total:	26,81

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**45,68**
BDI:20,60%	**9,41**
Preço unitário total:	**55,09**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44151 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 2% PESO-PISTA (PAV.URB.) S/ TRANS. LOCAL DE CIMENTO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	0,3333000	79,84
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,6000	0,4000	285,40	62,10	1,0000000	196,08
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5600	0,4400	4,95	3,43	1,0000000	4,27
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,9200	0,0800	274,86	116,89	1,0000000	262,22
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,1400	0,8600	246,23	118,86	1,0000000	136,68
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5600	0,4400	135,25	45,53	1,0000000	95,77
						(A)Total:	986,15

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	12,0000000	182,64
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	226,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			21,74
EPI	0011	1,1200000	X			2,53
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			10,84
					(C)Total:	35,11

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.247,76
(D) Produção da Equipe	40,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,80

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	40,0000000	26,00
				(F)Total:	26,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**56,80**
BDI:20,60%	**11,70**
Preço unitário total:	**68,50**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40375 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 3% PESO - PISTA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	0,2200	0,7800	418,35	90,26	1,0000000	162,43
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,2800	0,7200	285,40	62,10	1,0000000	124,62
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,3600	0,6400	4,95	3,43	1,0000000	3,97
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,4200	0,5800	274,86	116,89	1,0000000	183,23
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5200	0,4800	239,85	102,75	1,0000000	174,04
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,3600	0,6400	135,25	45,53	1,0000000	77,82
						(A)Total:	937,40

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	123,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			11,81
EPI	0011	1,1200000	X			1,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,89
					(C)Total:	19,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.079,50
(D) Produção da Equipe	55,6900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	61,8900000	40,22
				(F)Total:	40,22

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**59,60**
BDI:20,60%	**12,27**
Preço unitário total:	**71,87**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40370 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 4% PESO - PISTA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO DISTRIBUIDOR DE CIMENTO	30120	0,3000	0,7000	418,35	90,26	1,0000000	188,68
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,2800	0,7200	285,40	62,10	1,0000000	124,62
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,4200	0,5800	4,95	3,43	1,0000000	4,05
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,4200	0,5800	274,86	116,89	1,0000000	183,23
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5200	0,4800	239,85	102,75	1,0000000	174,04
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,4200	0,5800	135,25	45,53	1,0000000	83,20
						(A)Total:	969,11

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	123,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			11,81
EPI	0011	1,1200000	X			1,37
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,89
					(C)Total:	19,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.111,21
(D) Produção da Equipe	55,6900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	19,95

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	82,5200000	53,63
				(F)Total:	53,63

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**73,58**
BDI:20,60%	**15,15**
Preço unitário total:	**88,73**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40365 ESTABILIZAÇÃO SOLO-CIMENTO 6% PESO - USINA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,1700	0,8300	285,40	62,10	1,0000000	100,05
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	0,4000	0,6000	13,50	8,65	1,0000000	10,59
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,5200	0,4800	239,85	102,75	1,0000000	174,04
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
						(A)Total:	495,97

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	9,0000000	136,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	168,69

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,19
EPI	0011	1,1200000	X			1,88
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,08
					(C)Total:	26,15

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	690,81
(D) Produção da Equipe	55,6900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,40

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE SOLO MELHORADO COM 6% DE CIMENTO EM PESO (SVA)	47120	m3	90,54	1,0000000	90,54
				(G)Total:	90,54

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**102,94**
BDI:20,60%	**21,20**
Preço unitário total:	**124,14**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45275 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 31 cm Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min	30141	1,0000	0,0000	6,88	3,96	0,0225000	0,15
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	0,0100	0,9900	216,01	52,37	1,0000000	54,00
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,70	0,48	0,0836200	0,05
COMPRESSOR DE AR 1.146PCM	30165	1,0000	0,0000	422,11	73,29	1,0000000	422,11
GRUPO GERADOR 68 kVA	30041	1,0000	0,0000	63,54	6,95	0,0299800	1,90
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l	30143	1,0000	0,0000	25,29	22,86	0,0299800	0,75
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30170	1,0000	0,0000	279,30	152,40	1,0000000	279,30
						(A)Total:	758,26

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	4,0836200	99,23
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,0836200	55,70
					(B)Total:	154,93

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			14,87
EPI	0011	1,1200000	X			1,73
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			7,74
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,42
					(C)Total:	31,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	944,95
(D) Produção da Equipe	0,7470
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.264,99

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0647600	6,90
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	49,8168000	32,38
COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 251 mm (9 7/8")	11060	un	8.373,38	0,0025000	20,93
MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8")	11055	un	30.890,04	0,0002000	6,17
				(F)Total:	66,38

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.331,37**
BDI:20,60%	**274,26**
Preço unitário total:	**1.605,63**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45276 ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA - D = 40 cm Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min	30141	1,0000	0,0000	6,88	3,96	0,0252000	0,17
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	0,0100	0,9900	216,01	52,37	1,0000000	54,00
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,70	0,48	0,0928100	0,06
COMPRESSOR DE AR 1.146PCM	30165	1,0000	0,0000	422,11	73,29	1,0000000	422,11
GRUPO GERADOR 68 kVA	30041	1,0000	0,0000	63,54	6,95	0,0407900	2,59
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l	30143	1,0000	0,0000	25,29	22,86	0,0407900	1,03
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30170	1,0000	0,0000	279,30	152,40	1,0000000	279,30
						(A)Total:	759,26

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	4,0928100	99,45
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,0928100	55,82
					(B)Total:	155,27

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			14,90
EPI	0011	1,1200000	X			1,73
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			7,76
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,43
					(C)Total:	31,82

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	946,35
(D) Produção da Equipe	0,4900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.931,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,1078200	11,50
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	82,9356000	53,90
COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS - D = 305 mm (12")	11061	un	12.461,25	0,0025000	31,15
MARTELO DE FUNDO DTH - DN = 203 mm (8")	11055	un	30.890,04	0,0002000	6,17
				(F)Total:	102,72

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.034,04**
BDI:20,60%	**419,01**
Preço unitário total:	**2.453,05**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45265 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 31 cm Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min	30141	1,0000	0,0000	6,88	3,96	0,1225000	0,84
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	0,0600	0,9400	216,01	52,37	1,0000000	62,18
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,70	0,48	0,4552500	0,31
GRUPO GERADOR 68 kVA	30041	1,0000	0,0000	63,54	6,95	0,1632000	10,36
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l	30143	1,0000	0,0000	25,29	22,86	0,1632000	4,12
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30170	1,0000	0,0000	279,30	152,40	1,0000000	279,30
						(A)Total:	357,11

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	4,4552500	108,26
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,4552500	60,76
					(B)Total:	169,02

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,22
EPI	0011	1,1200000	X			1,89
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,45
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,09
					(C)Total:	34,65

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	560,78
(D) Produção da Equipe	4,0670
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	137,88

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0647600	6,90
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	49,8168000	32,38
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 273,0 mm	11050	m	1.584,38	0,0010000	1,58
				(F)Total:	40,86

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**178,74**
BDI:20,60%	**36,82**
Preço unitário total:	**215,56**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45266 ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO - D = 40 cm Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BOMBA PARA INJEÇÃO DE ARGAMASSA - 50 l/min	30141	1,0000	0,0000	6,88	3,96	0,1596200	1,09
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	0,0700	0,9300	216,01	52,37	1,0000000	63,82
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,70	0,48	0,5878000	0,41
GRUPO GERADOR 68 kVA	30041	1,0000	0,0000	63,54	6,95	0,2583100	16,41
MISTURADOR DE ARGAMASSA - 200 l	30143	1,0000	0,0000	25,29	22,86	0,2583100	6,53
PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS PARA ESTACA RAIZ	30170	1,0000	0,0000	279,30	152,40	1,0000000	279,30
						(A)Total:	367,56

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	4,5878000	111,48
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,5878000	62,57
					(B)Total:	174,05

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,70
EPI	0011	1,1200000	X			1,94
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,70
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,33
					(C)Total:	35,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	577,28
(D) Produção da Equipe	3,1540
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	183,03

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,1078200	11,50
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	82,9356000	53,90
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm	11051	m	2.070,59	0,0010000	2,07
				(F)Total:	67,47

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**250,50**
BDI:20,60%	**51,60**
Preço unitário total:	**302,10**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47055 FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031	0,2000	0,8000	6,23	0,75	1,0000000	1,84
FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	30045	0,5000	0,5000	3,62	2,22	1,0000000	2,92
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 kVA	30044	0,5000	0,5000	2,89	0,22	1,0000000	1,55
						(A)Total:	6,31

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	0,5000000	10,02
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
					(B)Total:	145,83

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			13,99
EPI	0011	1,1200000	X			1,63
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			7,29
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,98
					(C)Total:	29,89

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	182,03
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	91,01

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	3,8000000	24,35
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0252000	2,68
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,0300000	2,80
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	13,7400000	8,93
				(F)Total:	38,76

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**129,77**
BDI:20,60%	**26,73**
Preço unitário total:	**156,50**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47005 FABRICAÇÃO DE TAMPA PARA BOCA-DE-LOBO 50X100 (SVA) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	30045	0,5000	0,5000	3,62	2,22	1,0000000	2,92
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 kVA	30044	0,5000	0,5000	2,89	0,22	1,0000000	1,55
						(A)Total:	4,47

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	2,0000000	40,38
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,0000000	109,12
					(B)Total:	173,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,68
EPI	0011	1,1200000	X			1,94
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,32
					(C)Total:	26,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	205,21
(D) Produção da Equipe	15,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,68

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	1,2300000	7,88
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	15,46	0,0714000	1,10
TELA SOLDADA NERVURADA Nº 246	11049	m2	34,91	0,5000000	17,45
				(F)Total:	26,43

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA	45050	m3	433,73	0,0250000	10,84
				(G)Total:	10,84

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**50,95**
BDI:20,60%	**10,49**
Preço unitário total:	**61,44**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47004 FABRICAÇÃO DE TAMPÃO DE CONCRETO E ANEL (SVA) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 ,5 T	30036	0,1000	0,0000	170,75	56,63	1,0000000	17,07
FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	30045	0,5000	0,5000	3,62	2,22	1,0000000	2,92
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 kVA	30044	0,5000	0,5000	2,89	0,22	1,0000000	1,55
						(A)Total:	21,54

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,4399000	52,35
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	3,4400000	68,97
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	2,0000000	40,38
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,0000000	109,12
					(B)Total:	295,12

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			28,33
EPI	0011	1,1200000	X			3,30
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			14,13
					(C)Total:	45,76

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	362,42
(D) Produção da Equipe	1,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	241,61

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	64,5000000	413,44
				(F)Total:	413,44

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA	45050	m3	433,73	0,2300000	99,75
				(G)Total:	99,75

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**754,80**
BDI:20,60%	**155,48**
Preço unitário total:	**910,28**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47006 FABRICAÇÃO DE VIGA PARA BOCA-DE-LOBO (SVA) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
FÁBRICA DE PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	30045	0,5000	0,5000	3,62	2,22	1,0000000	2,92
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 kVA	30044	0,5000	0,5000	2,89	0,22	1,0000000	1,55
						(A)Total:	4,47

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	2,0000000	40,38
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,0000000	109,12
					(B)Total:	173,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,68
EPI	0011	1,1200000	X			1,94
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,32
					(C)Total:	26,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	205,21
(D) Produção da Equipe	15,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	13,68

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	2,8100000	18,01
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	15,46	0,1500000	2,31
				(F)Total:	20,32

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA	45050	m3	433,73	0,0254000	11,01
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA)	47007	tkm	4,10	0,9400000	3,85
				(G)Total:	14,86

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**48,86**
BDI:20,60%	**10,06**
Preço unitário total:	**58,92**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40885 FLORESTAMENTO Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	12,0000000	182,64
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	206,94

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			19,86
EPI	0011	1,1200000	X			2,31
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			10,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			9,91
					(C)Total:	42,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	488,91
(D) Produção da Equipe	90,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADUBO NPK	10000	Kg	4,18	0,0200000	0,08
MUDA DE ÁRVORE H=1,0m	10031	un	30,00	0,1300000	3,90
PÓ CALCÁRIO	10041	Kg	0,15	0,1500000	0,02
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	2,81	0,2000000	0,56
				(F)Total:	4,56

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**9,99**
BDI:20,60%	**2,05**
Preço unitário total:	**12,04**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45038 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	0,1004000	3,88
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	1,08	0,74	0,1004000	0,10
						(A)Total:	3,98

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,6000000	9,13
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,6000000	12,03
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0600000	1,45
					(B)Total:	22,61

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,17
EPI	0011	1,1200000	X			0,25
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,13
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,08
					(C)Total:	4,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	31,22
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	15,90	1,2222100	19,43
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm	11010	m2	70,33	1,1000000	77,36
DESMOLDANTE P/ FORMA	11016	l	9,41	0,0100000	0,09
PREGO	10044	Kg	20,54	0,2039600	4,18
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	2,81	0,5416400	1,52
SARRAFO	10048	m	6,50	5,6864500	36,96
TABUA DE 30	11030	m	12,78	0,9777900	12,49
				(F)Total:	152,03

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**183,25**
BDI:20,60%	**37,74**
Preço unitário total:	**220,99**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45150 FORMA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 17 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	0,0401600	1,55
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	1,08	0,74	0,0401600	0,04
						(A)Total:	1,59

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,7000000	10,65
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,7000000	14,03
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0700000	1,70
					(B)Total:	26,38

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,53
EPI	0011	1,1200000	X			0,29
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,31
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,26
					(C)Total:	5,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	33,36
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	15,90	0,4492200	7,14
COMPENSADO PLASTIFICADO - 17 mm	11010	m2	70,33	0,4043000	28,43
DESMOLDANTE P/ FORMA	11016	l	9,41	0,0111100	0,10
PREGO	10044	Kg	20,54	0,2039600	4,18
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	2,81	0,1990800	0,55
SARRAFO	10048	m	6,50	2,0900300	13,58
TABUA DE 30	11030	m	12,78	0,3593800	4,59
				(F)Total:	58,57

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**91,93**
BDI:20,60%	**18,93**
Preço unitário total:	**110,86**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45033 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 1X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	0,1004000	3,88
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	1,08	0,74	0,1004000	0,10
						(A)Total:	3,98

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,6000000	9,13
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,6000000	12,03
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0600000	1,45
					(B)Total:	22,61

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,17
EPI	0011	1,1200000	X			0,25
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,13
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,08
					(C)Total:	4,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	31,22
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	15,90	1,2222100	19,43
COMPENSADO RESINADO - 12 mm	11009	m2	32,93	1,1000000	36,22
DESMOLDANTE P/ FORMA	11016	l	9,41	0,0166700	0,15
PREGO	10044	Kg	20,54	0,2039600	4,18
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	2,81	0,5416400	1,52
SARRAFO	10048	m	6,50	5,6864500	36,96
TABUA DE 30	11030	m	12,78	0,9777900	12,49
				(F)Total:	110,95

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**142,17**
BDI:20,60%	**29,28**
Preço unitário total:	**171,45**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45145 FORMA CHAPA COMPENSADA RESINADA 12 mm - UTILIZAÇÃO 3X (CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	0,0401600	1,55
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	1,08	0,74	0,0401600	0,04
						(A)Total:	1,59

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,7000000	10,65
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,7000000	14,03
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0700000	1,70
					(B)Total:	26,38

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,53
EPI	0011	1,1200000	X			0,29
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,31
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,26
					(C)Total:	5,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	33,36
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	15,90	0,4492200	7,14
COMPENSADO RESINADO - 12 mm	11009	m2	32,93	0,4043000	13,31
DESMOLDANTE P/ FORMA	11016	l	9,41	0,0185200	0,17
PREGO	10044	Kg	20,54	0,2039600	4,18
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	2,81	0,1990800	0,55
SARRAFO	10048	m	6,50	2,0900300	13,58
TABUA DE 30	11030	m	12,78	0,3593800	4,59
				(F)Total:	43,52

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**76,88**
BDI:20,60%	**15,83**
Preço unitário total:	**92,71**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47020 FORMA DE PLACA COMPENSADA Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	0,0401600	1,55
SERRA CIRCULAR 12" COM BANCADA	30047	1,0000	0,0000	1,08	0,74	0,0401600	0,04
						(A)Total:	1,59

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,7000000	10,65
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,7000000	14,03
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0700000	1,70
					(B)Total:	26,38

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,53
EPI	0011	1,1200000	X			0,29
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,31
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,26
					(C)Total:	5,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	33,36
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	33,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPENSADO RESINADO - 10 mm	10025	m2	31,20	0,4084000	12,74
PREGO	10044	Kg	20,54	0,0600000	1,23
SARRAFO	10048	m	6,50	1,9400000	12,61
				(F)Total:	26,58

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**59,94**
BDI:20,60%	**12,34**
Preço unitário total:	**72,28**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40520 FORNECIMENTO DE CAP-30/45 Unidade: t

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40525 FORNECIMENTO DE CAP-50/70 Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40515 FORNECIMENTO DE CAP-60/85 COM POLÍMERO Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40526 FORNECIMENTO DE CAP-BORRACHA - AB8 Unidade: t

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40480 FORNECIMENTO DE CM-30 Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40485 FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI Unidade: t

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40511 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RC-1C COM POLÍMERO Unidade: t

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40500 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 40501 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RL-1C COM POLÍMERO Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40505 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RM-1C Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40510 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40490 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40495 FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-2C COM POLÍMERO Unidade: T

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40317 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JAZIDA / CASCALHO	10146	m3	14,97	1,2500000	18,71
				(F)Total:	18,71

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**18,71**
BDI:20,60%	**3,85**
Preço unitário total:	**22,56**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45440 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,40 M Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2300000	5,58
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,4000000	8,07
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,9400000	26,46
					(B)Total:	40,11

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,85
EPI	0011	1,1200000	X			0,44
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,92
					(C)Total:	6,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	46,32
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	46,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0023000	0,24
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	0,9100000	0,59
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,40 M - PA1	11043	m	131,02	1,0500000	137,57
				(F)Total:	138,40

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**184,72**
BDI:20,60%	**38,05**
Preço unitário total:	**222,77**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45445 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,60 M Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,3900000	9,47
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,7000000	14,13
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	3,1700000	43,23
					(B)Total:	66,83

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,41
EPI	0011	1,1200000	X			0,74
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,20
					(C)Total:	10,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	77,18
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	77,18

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0042000	0,44
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	1,8500000	1,20
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,60 M - PA1	10062	m	225,78	1,0500000	237,06
				(F)Total:	238,70

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**315,88**
BDI:20,60%	**65,07**
Preço unitário total:	**380,95**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45450 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=0,80 M Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	141,80	70,88	0,1500000	21,27
						(A)Total:	21,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5500000	13,36
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,5200000	61,65
					(B)Total:	95,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			9,13
EPI	0011	1,1200000	X			1,06
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,56
					(C)Total:	14,75

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	131,22
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	131,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0084000	0,89
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	3,6200000	2,35
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 0,80 M - PA1	10063	m	351,30	1,0500000	368,86
				(F)Total:	372,10

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**503,32**
BDI:20,60%	**103,68**
Preço unitário total:	**607,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45455 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,00 M Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	141,80	70,88	0,1500000	21,27
						(A)Total:	21,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,8600000	20,89
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,5000000	30,28
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	7,0500000	96,16
					(B)Total:	147,33

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			14,14
EPI	0011	1,1200000	X			1,65
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,05
					(C)Total:	22,84

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	191,44
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	191,44

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0157000	1,67
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	6,8000000	4,42
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,00 M - PA1	10064	m	508,73	1,0500000	534,16
				(F)Total:	540,25

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**731,69**
BDI:20,60%	**150,72**
Preço unitário total:	**882,41**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45460 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,20 M Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	141,80	70,88	0,1500000	21,27
						(A)Total:	21,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,2500000	30,37
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,5000000	30,28
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	9,4600000	129,03
					(B)Total:	189,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			18,20
EPI	0011	1,1200000	X			2,12
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			9,08
					(C)Total:	29,40

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	240,35
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	240,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0261000	2,78
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	11,3300000	7,36
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,20 M - PA1	10065	m	610,80	1,0500000	641,34
				(F)Total:	651,48

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**891,83**
BDI:20,60%	**183,71**
Preço unitário total:	**1.075,54**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45465 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO D=1,50 M Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	1,0000	0,0000	141,80	70,88	0,1500000	21,27
						(A)Total:	21,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,5600000	37,90
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	3,7500000	75,71
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	11,8300000	161,36
					(B)Total:	274,97

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			26,39
EPI	0011	1,1200000	X			3,07
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			13,17
					(C)Total:	42,63

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	338,87
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	338,87

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0330000	3,51
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	14,1600000	9,20
TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 1,50 M - PA1	10066	m	1.124,12	1,0500000	1.180,32
				(F)Total:	1.193,03

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.531,90**
BDI:20,60%	**315,57**
Preço unitário total:	**1.847,47**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45735 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	30140	0,2700	0,7300	5,20	2,99	1,0000000	3,58
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO	30145	0,6700	0,3300	13,12	7,30	1,0000000	11,19
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	1,0000000	38,74
						(A)Total:	53,51

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,8500000	28,15
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	1,8500000	37,09
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	3,0000000	60,15
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,4600000	11,17
					(B)Total:	136,56

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			13,10
EPI	0011	1,1200000	X			1,52
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,54
					(C)Total:	21,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	211,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	211,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	0,8526000	6,07
ANCORAGEM P/ CABO 12V D=1/2" - MAC (CONJUNTO)	10115	un	1.090,08	1,0000000	1.090,08
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	54,0517000	35,13
INTERPLAST N OU EQUIVALENTE	10112	Kg	10,79	1,0486000	11,31
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	81,63	0,3000000	24,48
				(F)Total:	1.167,07

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.378,30**
BDI:20,60%	**283,92**
Preço unitário total:	**1.662,22**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 45745 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (12 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	30140	0,2700	0,7300	5,20	2,99	1,0000000	3,58
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO	30145	0,6700	0,3300	13,12	7,30	1,0000000	11,19
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	1,0000000	38,74
						(A)Total:	53,51

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,8500000	28,15
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	1,8500000	37,09
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	3,0000000	60,15
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,4600000	11,17
					(B)Total:	136,56

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			13,10
EPI	0011	1,1200000	X			1,52
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,54
					(C)Total:	21,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	211,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	211,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	1,0887000	7,75
ANCORAGEM P/ CABO 12V D=5/8" - MAC (CONJUNTO)	10116	un	1.347,28	1,0000000	1.347,28
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	69,0250000	44,86
INTERPLAST N OU EQUIVALENTE	10112	Kg	10,79	1,3391000	14,44
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	81,63	0,3000000	24,48
				(F)Total:	1.438,81

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.650,04**
BDI:20,60%	**339,90**
Preço unitário total:	**1.989,94**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45730 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6 CORDOALHAS D=12,7mm) - MAC Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	30140	0,2700	0,7300	5,20	2,99	1,0000000	3,58
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO	30145	0,6700	0,3300	13,12	7,30	1,0000000	11,19
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	1,0000000	38,74
						(A)Total:	53,51

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,8500000	28,15
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	1,8500000	37,09
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	3,0000000	60,15
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,4600000	11,17
					(B)Total:	136,56

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			13,10
EPI	0011	1,1200000	X			1,52
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,54
					(C)Total:	21,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	211,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	211,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	0,3044000	2,16
ANCORAGEM P/ CABO 6V D=1/2" - MAC (CONJUNTO)	10113	un	602,99	1,0000000	602,99
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	36,1629000	23,50
INTERPLAST N OU EQUIVALENTE	10112	Kg	10,79	0,7103000	7,66
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	81,63	0,3000000	24,48
				(F)Total:	660,79

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**872,02**
BDI:20,60%	**179,63**
Preço unitário total:	**1.051,65**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45740 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANCORAGENS ATIVAS, PROTENSÃO E INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO (6 CORDOALHAS D=15,2mm) - MAC Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BOMBA PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO	30140	0,2700	0,7300	5,20	2,99	1,0000000	3,58
CONJUNTO BOMBA E MACACO HIDRAULICO PARA PROTENÇÃO	30145	0,6700	0,3300	13,12	7,30	1,0000000	11,19
GRUPO GERADOR 36 / 40 kVA	30042	1,0000	0,0000	38,74	4,81	1,0000000	38,74
						(A)Total:	53,51

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,8500000	28,15
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	1,8500000	37,09
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	3,0000000	60,15
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,4600000	11,17
					(B)Total:	136,56

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			13,10
EPI	0011	1,1200000	X			1,52
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,54
					(C)Total:	21,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	211,23
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	211,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR	10097	Kg	7,12	0,3461000	2,46
ANCORAGEM P/ CABO 6V D=5/8" - MAC (CONJUNTO)	10114	un	694,53	1,0000000	694,53
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	41,1125000	26,72
INTERPLAST N OU EQUIVALENTE	10112	Kg	10,79	0,8076000	8,71
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	81,63	0,3000000	24,48
				(F)Total:	756,90

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**968,13**
BDI:20,60%	**199,43**
Preço unitário total:	**1.167,56**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45710 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D= 55,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	8,0000000	121,76
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	8,0000000	160,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	294,31

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			28,25
EPI	0011	1,1200000	X			3,29
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			14,71
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			14,09
					(C)Total:	60,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	103,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,44

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	15,46	0,1000000	1,54
BAINHA METÁLICA D=55,0mm - MAC	10104	m	21,91	1,0000000	21,91
PURGADOR PLÁSTICO	10101	un	1,14	0,1165000	0,13
TUBO PLÁSTICO PARA PURGADORES	10103	m	8,25	0,1631000	1,34
				(F)Total:	24,92

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**28,36**
BDI:20,60%	**5,84**
Preço unitário total:	**34,20**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45720 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D= 60,0mm P/ 6 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	8,0000000	121,76
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	8,0000000	160,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
				(B)Total:		294,31

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			28,25
EPI	0011	1,1200000	X			3,29
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			14,71
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			14,09
					(C)Total:	60,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	103,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,44

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	15,46	0,1000000	1,54
BAINHA METÁLICA D=60,0mm - MAC	10105	m	24,97	1,0000000	24,97
PURGADOR PLÁSTICO	10101	un	1,14	0,1165000	0,13
TUBO PLÁSTICO PARA PURGADORES	10103	m	8,25	0,1631000	1,34
				(F)Total:	27,98

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**31,42**
BDI:20,60%	**6,47**
Preço unitário total:	**37,89**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45715 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D= 70,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=12,7mm) - MAC Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	8,0000000	121,76
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	8,0000000	160,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	294,31

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			28,25
EPI	0011	1,1200000	X			3,29
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			14,71
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			14,09
					(C)Total:	60,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	103,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,44

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	15,46	0,1000000	1,54
BAINHA METÁLICA D=70,0mm - MAC	10106	m	28,31	1,0000000	28,31
PURGADOR PLÁSTICO	10101	un	1,14	0,1165000	0,13
TUBO PLÁSTICO PARA PURGADORES	10103	m	8,25	0,1631000	1,34
				(F)Total:	31,32

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**34,76**
BDI:20,60%	**7,16**
Preço unitário total:	**41,92**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45725 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE BAINHA METÁLICA D= 80,0mm P/ 12 CORDOALHAS (D=15,2mm) - MAC Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	8,0000000	121,76
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	8,0000000	160,40
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	294,31

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			28,25
EPI	0011	1,1200000	X			3,29
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			14,71
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			14,09
					(C)Total:	60,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	354,65
(D) Produção da Equipe	103,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,44

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARAME RECOZIDO	11003	Kg	15,46	0,1000000	1,54
BAINHA METÁLICA D=80,0mm - MAC	10107	m	32,02	1,0000000	32,02
PURGADOR PLÁSTICO	10101	un	1,14	0,1165000	0,13
TUBO PLÁSTICO PARA PURGADORES	10103	m	8,25	0,1631000	1,34
				(F)Total:	35,03

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**38,47**
BDI:20,60%	**7,92**
Preço unitário total:	**46,39**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45701 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=12,7mm C/ ADERÊNCIA Unidade: Kg

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	10,0000000	200,50
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	377,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			36,19
EPI	0011	1,1200000	X			4,22
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			18,85
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			18,05
					(C)Total:	77,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	454,31
(D) Produção da Equipe	2.247,2800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,20

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CORDOALHA CP-190 RB	10102	Kg	12,74	1,0300000	13,12
				(F)Total:	13,12

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**13,32**
BDI:20,60%	**2,74**
Preço unitário total:	**16,06**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45702 FORNECIMENTO, CORTE E COLOCAÇÃO DE CABO CP-190 RB D=15 ,2mm C/ ADERÊNCIA Unidade: Kg

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	10,0000000	200,50
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	377,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			36,19
EPI	0011	1,1200000	X			4,22
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			18,85
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			18,05
					(C)Total:	77,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	454,31
(D) Produção da Equipe	3.477,5800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CORDOALHA CP-190 RB	10102	Kg	12,74	1,0300000	13,12
				(F)Total:	13,12

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**13,25**
BDI:20,60%	**2,72**
Preço unitário total:	**15,97**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40470 FRESAGEM CONTÍNUA Á FRIO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,1100000	319,40
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	0,3200	0,6800	216,01	52,37	1,0000000	104,73
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30019	1,0000	0,0000	1.344,04	445,78	1,0000000	1.344,04
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30058	0,8600	0,1400	136,21	67,79	1,0000000	126,63
						(A)Total:	1.894,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,0000000	109,12
					(B)Total:	133,42

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,80
EPI	0011	1,1200000	X			1,49
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,39
					(C)Total:	27,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.055,57
(D) Produção da Equipe	27,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	76,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BIT P/ FRESADORA W 200	10091	un	40,07	0,6480000	25,96
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200	10090	un	563,68	0,0014000	0,78
				(F)Total:	26,74

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**102,87**
BDI:20,60%	**21,19**
Preço unitário total:	**124,06**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40465 FRESAGEM DESCONTÍNUA À FRIO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0600000	305,01
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	0,1700	0,8300	216,01	52,37	1,0000000	80,18
FRESADORA A FRIO - W 200 F OU EQUIVALENTE	30019	1,0000	0,0000	1.344,04	445,78	1,0000000	1.344,04
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30058	0,4700	0,5300	136,21	67,79	1,0000000	99,93
						(A)Total:	1.829,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,0000000	109,12
					(B)Total:	133,42

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,80
EPI	0011	1,1200000	X			1,49
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,39
					(C)Total:	27,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.989,93
(D) Produção da Equipe	14,7600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	134,81

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BIT P/ FRESADORA W 200	10091	un	40,07	0,6480000	25,96
PORTA BIT P/ FRESADORA W 200	10090	un	563,68	0,0014000	0,78
				(F)Total:	26,74

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**161,55**
BDI:20,60%	**33,27**
Preço unitário total:	**194,82**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40466 FRESAGEM DESCONTÍNUA PARA REPARO LOCALIZADO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0600000	305,01
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM FRESADORA	30158	1,0000	0,0000	166,71	74,07	1,0000000	166,71
MINI-CARREGADEIRA DE PNEUS COM VASSOURA DE 1,8 m	30058	0,2739	0,7261	136,21	67,79	1,0000000	86,52
						(A)Total:	558,24

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,0000000	109,12
					(B)Total:	133,42

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,80
EPI	0011	1,1200000	X			1,49
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,39
					(C)Total:	27,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	719,01
(D) Produção da Equipe	8,6284
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	83,33

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BIT PARA MINI-CARREGADEIRA FRESADORA	10190	un	81,98	0,8000000	65,58
PORTA BIT PARA MINI-CAREGADEIRA FRESADORA	10191	un	226,05	0,0023000	0,51
				(F)Total:	66,09

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**149,42**
BDI:20,60%	**30,78**
Preço unitário total:	**180,20**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42805 GABIÕES (0,5 M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	5,0000000	76,10
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	1,0000000	20,05
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	5,0000000	100,95
				(B)Total:		221,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			21,25
EPI	0011	1,1200000	X			2,47
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			11,07
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			10,60
					(C)Total:	45,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	266,79
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	133,39

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	85,33	1,1000000	93,86
TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (0,50M) - TIPO CAIXÃO	10057	m3	549,70	1,1000000	604,67
				(F)Total:	698,53

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,4000000	23,17
				(G)Total:	23,17

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**855,09**
BDI:20,60%	**176,14**
Preço unitário total:	**1.031,23**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42800 GABIÕES (1,00 M) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	5,0000000	76,10
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	1,0000000	20,05
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	5,0000000	100,95
				(B)Total:		221,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			21,25
EPI	0011	1,1200000	X			2,47
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			11,07
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			10,60
					(C)Total:	45,39

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	266,79
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	133,39

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	85,33	1,1000000	93,86
TELA DE AÇO REVEST. PVC P/ GABIÕES (1,00M) - TIPO CAIXÃO	10055	m3	366,96	1,1000000	403,65
				(F)Total:	497,51

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,4000000	23,17
				(G)Total:	23,17

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**654,07**
BDI:20,60%	**134,73**
Preço unitário total:	**788,80**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45575 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,2000000	29,16
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,8000000	10,91
					(B)Total:	40,07

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,84
EPI	0011	1,1200000	X			0,44
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,91
					(C)Total:	6,19

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	46,26
(D) Produção da Equipe	22,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,10

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
GEOTEXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO (GRAMATURA 300 G/M2)	11040	m2	6,65	1,0000000	6,65
				(F)Total:	6,65

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**8,75**
BDI:20,60%	**1,80**
Preço unitário total:	**10,55**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40196 GUINDASTE 120 T - MÍNIMO 10H/DIA Unidade: h

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
GUINDASTE 120 T - MÍNIMO 10H/DIA	10196	h	1.350,00	1,0000000	1.350,00
				(F)Total:	1.350,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.350,00**
BDI:20,60%	**278,10**
Preço unitário total:	**1.628,10**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40193 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA Unidade: h

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA	10193	h	300,00	1,0000000	300,00
				(F)Total:	300,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**300,00**
BDI:20,60%	**61,80**
Preço unitário total:	**361,80**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40194 GUINDASTE 60 T - MÍNIMO 10H/DIA Unidade: h

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
GUINDASTE 60 T - MÍNIMO 10H/DIA	10194	h	480,00	1,0000000	480,00
				(F)Total:	480,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**480,00**
BDI:20,60%	**98,88**
Preço unitário total:	**578,88**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40195 GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA Unidade: h

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
GUINDASTE 90 T - MÍNIMO 10H/DIA	10195	h	1.100,00	1,0000000	1.100,00
				(F)Total:	1.100,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.100,00**
BDI:20,60%	**226,60**
Preço unitário total:	**1.326,60**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40380 IMPRIMAÇÃO Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0500	0,0000	285,40	62,10	1,0000000	14,27
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	227,85	57,76	1,0000000	227,85
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,3500	0,6500	135,25	45,53	1,0000000	76,92
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,3500	0,6500	12,26	7,85	1,0000000	9,39
						(A)Total:	379,83

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	51,58

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,95
EPI	0011	1,1200000	X			0,57
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,47
					(C)Total:	10,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	441,97
(D) Produção da Equipe	1.125,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,39

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,39**
BDI:20,60%	**0,08**
Preço unitário total:	**0,47**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44200 IMPRIMAÇÃO (PAV.URB.) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0500	0,0000	285,40	62,10	1,0000000	14,27
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	227,85	57,76	1,0000000	227,85
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,3500	0,6500	135,25	45,53	1,0000000	76,92
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,3500	0,6500	12,26	7,85	1,0000000	9,39
						(A)Total:	379,83

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	51,58

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,95
EPI	0011	1,1200000	X			0,57
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,47
					(C)Total:	10,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	441,97
(D) Produção da Equipe	1.016,5663
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,43**
BDI:20,60%	**0,08**
Preço unitário total:	**0,51**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45200 INSTALAÇÃO DE SONDA SÔBRE ÁGUA Unidade: un
Observações: PROJETOS E CONSULTORIA

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	10,0000000	200,50
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	10,0000000	136,40
					(B)Total:	336,90

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			32,34
EPI	0011	1,1200000	X			3,77
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			16,13
					(C)Total:	52,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	389,14
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	389,14

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CABO DE AÇO D = 6,3 mm	11007	m	7,13	20,0000000	142,60
PRANCHÃO - 5,0 CM X 30,0 CM	11026	m	81,63	9,0000000	734,67
TAMBOR DE 200 L	11031	un	106,67	8,0000000	853,36
				(F)Total:	1.730,63

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.119,77**
Preço unitário total:	**2.119,77**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40603 LAMA ASFÁLTICA FINA Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,0000	285,40	62,10	1,0000000	285,40
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,5000	0,5000	271,89	114,37	1,0000000	193,12
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1800	0,8200	135,25	45,53	1,0000000	61,67
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,0000	0,0000	627,06	165,05	1,0000000	627,06
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,1800	0,8200	12,26	7,85	1,0000000	8,63
						(A)Total:	1.227,28

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	27,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.431,14
(D) Produção da Equipe	597,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,39

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0035000	0,37
BRITA PÓ DE PEDRA (BC)	10093	m3	82,02	0,0050000	0,41
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	0,0500000	0,03
				(F)Total:	0,81

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,20**
BDI:20,60%	**0,65**
Preço unitário total:	**3,85**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44208 LAMA ASFÁLTICA FINA (PAV.URB.) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 6.000L	30039	0,2010	0,7980	216,01	52,37	1,0000000	85,20
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,1000	0,9000	271,89	114,37	1,0000000	130,11
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1800	0,8200	135,25	45,53	1,0000000	61,67
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,0000	0,0000	627,06	165,05	1,0000000	627,06
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,1800	0,8200	12,26	7,85	1,0000000	8,63
						(A)Total:	964,07

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.176,75
(D) Produção da Equipe	299,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,93

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0036000	0,38
FILLER	10020	Kg	0,27	3,0000000	0,81
				(F)Total:	1,19

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**5,12**
BDI:20,60%	**1,05**
Preço unitário total:	**6,17**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40605 LAMA ASFÁLTICA FINA COM POLIMERO (AC/BC) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,0000	285,40	62,10	1,0000000	285,40
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,5000	0,5000	271,89	114,37	1,0000000	193,12
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1800	0,8200	135,25	45,53	1,0000000	61,67
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,0000	0,0000	627,06	165,05	1,0000000	627,06
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,1800	0,8200	12,26	7,85	1,0000000	8,63
						(A)Total:	1.227,28

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	27,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.431,14
(D) Produção da Equipe	425,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0035000	0,37
BRITA PÓ DE PEDRA (BC)	10093	m3	82,02	0,0050000	0,41
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	0,0500000	0,03
				(F)Total:	0,81

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4,17**
BDI:20,60%	**0,85**
Preço unitário total:	**5,02**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40604 LAMA ASFÁLTICA GROSSA Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,0000	285,40	62,10	1,0000000	285,40
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,5000	0,5000	431,82	201,84	1,0000000	316,83
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1400	0,8600	135,25	45,53	1,0000000	58,08
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,0000	0,0000	627,06	165,05	1,0000000	627,06
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,1400	0,8600	12,26	7,85	1,0000000	8,46
						(A)Total:	1.347,23

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	27,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.551,09
(D) Produção da Equipe	483,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,21

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0030000	0,31
BRITA PÓ DE PEDRA (BC)	10093	m3	82,02	0,0030000	0,24
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	0,1200000	0,07
PEDRISCO	10094	m3	103,31	0,0030000	0,30
				(F)Total:	0,92

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4,13**
BDI:20,60%	**0,85**
Preço unitário total:	**4,98**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45122 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
GERICA 180 l	30185	0,9600	0,0400	1,79	1,22	8,0000000	14,00
						(A)Total:	14,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	11,0000000	150,04
					(B)Total:	194,53

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			18,67
EPI	0011	1,1200000	X			2,17
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			9,72
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			9,31
					(C)Total:	39,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	248,40
(D) Produção da Equipe	24,9000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,97

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**9,97**
BDI:20,60%	**2,05**
Preço unitário total:	**12,02**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 45121 LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,0000000	54,56
					(B)Total:	99,05

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			9,50
EPI	0011	1,1200000	X			1,10
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			4,95
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,74
					(C)Total:	20,29

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	119,34
(D) Produção da Equipe	33,2000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,59

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BOMBEAMENTO DE CONCRETO USINADO (COMERCIAL)	11090	m3	53,33	1,0000000	53,33
				(F)Total:	53,33

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**56,92**
BDI:20,60%	**11,72**
Preço unitário total:	**68,64**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41294 LASTRO DE BRITA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	0,0000	28,26	20,56	1,0000000	28,26
						(A)Total:	28,26

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1500000	3,64
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,5000000	20,46
					(B)Total:	24,10

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,31
EPI	0011	1,1200000	X			0,26
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,20
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,15
					(C)Total:	4,92

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	57,28
(D) Produção da Equipe	3,5793
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	16,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	1,0500000	98,20
				(F)Total:	98,20

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**114,20**
BDI:20,60%	**23,52**
Preço unitário total:	**137,72**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45580 LASTRO DE BRITA (GAP) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	1,0000	0,0000	28,26	20,56	1,0000000	28,26
						(A)Total:	28,26

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,3000000	7,29
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	1,5000000	20,46
					(B)Total:	27,75

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,66
EPI	0011	1,1200000	X			0,31
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,38
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,32
					(C)Total:	5,67

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	61,68
(D) Produção da Equipe	1,7896
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	34,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	1,0500000	98,20
				(F)Total:	98,20

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**132,66**
BDI:20,60%	**27,32**
Preço unitário total:	**159,98**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45030 LASTRO DE PEDRA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	3,0000000	40,92
					(B)Total:	53,07

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,09
EPI	0011	1,1200000	X			0,59
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,65
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,54
					(C)Total:	10,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	63,94
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	63,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	85,33	1,0000000	85,33
				(F)Total:	85,33

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**149,27**
BDI:20,60%	**30,74**
Preço unitário total:	**180,01**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45585 LASTRO DE PEDRA MARROADA (GAP) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,6000000	38,88
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	6,0000000	81,84
					(B)Total:	120,72

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			11,58
EPI	0011	1,1200000	X			1,35
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,03
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,78
					(C)Total:	24,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	145,46
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	145,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PEDRA DE MÃO / MARROADA	10034	m3	85,33	1,0000000	85,33
				(F)Total:	85,33

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**230,79**
BDI:20,60%	**47,54**
Preço unitário total:	**278,33**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44001 LIMPEZA (PAV.URB.) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	274,86	116,89	1,0000000	274,86
						(A)Total:	274,86

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,4000000	9,72
					(B)Total:	40,16

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,85
EPI	0011	1,1200000	X			0,44
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,92
					(C)Total:	6,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	321,23
(D) Produção da Equipe	1.353,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,23

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,23**
BDI:20,60%	**0,04**
Preço unitário total:	**0,27**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42425 LIMPEZA DE MEIO-FIO E DESCIDA D´AGUA Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,70	0,48	3,0000000	2,10
						(A)Total:	2,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	214,78
(D) Produção da Equipe	350,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,61

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,61**
BDI:20,60%	**0,12**
Preço unitário total:	**0,73**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42440 LIMPEZA DE PONTE Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,3000	0,7000	239,55	58,79	1,0000000	113,01
						(A)Total:	113,01

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	73,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,01
EPI	0011	1,1200000	X			0,81
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,49
					(C)Total:	11,31

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	197,35
(D) Produção da Equipe	30,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,57

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6,57**
BDI:20,60%	**1,35**
Preço unitário total:	**7,92**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42430 LIMPEZA DE SARJETA Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,70	0,48	3,0000000	2,10
						(A)Total:	2,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	214,78
(D) Produção da Equipe	200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,07

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,07**
BDI:20,60%	**0,22**
Preço unitário total:	**1,29**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42435 LIMPEZA DE VALETAS DE CORTE Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	212,68
(D) Produção da Equipe	150,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,41

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,41**
BDI:20,60%	**0,29**
Preço unitário total:	**1,70**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45245 LIMPEZA GERAL Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,2000000	2,72
					(B)Total:	2,72

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,26
EPI	0011	1,1200000	X			0,03
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,13
					(C)Total:	0,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3,14
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,14

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,14**
BDI:20,60%	**0,64**
Preço unitário total:	**3,78**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41330 MEIO FIO COM SARJETA - MFC01 Unidade: m
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	37,62	25,53	1,0000000	37,62
						(A)Total:	37,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	53,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,13
EPI	0011	1,1200000	X			0,59
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,56
					(C)Total:	10,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	102,11
(D) Produção da Equipe	30,3700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1025000	46,28
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,0975000	5,64
				(G)Total:	51,92

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**55,28**
BDI:20,60%	**11,38**
Preço unitário total:	**66,66**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41331 MEIO FIO COM SARJETA - MFC02 Unidade: m
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	37,62	25,53	1,0000000	37,62
						(A)Total:	37,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	53,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,13
EPI	0011	1,1200000	X			0,59
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,56
					(C)Total:	10,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	102,11
(D) Produção da Equipe	35,9400
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,84

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0866000	39,10
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,0975000	5,64
				(G)Total:	44,74

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**47,58**
BDI:20,60%	**9,80**
Preço unitário total:	**57,38**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41332 MEIO FIO COM SARJETA - MFC03 Unidade: m
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	37,62	25,53	1,0000000	37,62
						(A)Total:	37,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	53,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,13
EPI	0011	1,1200000	X			0,59
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,56
					(C)Total:	10,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	102,11
(D) Produção da Equipe	74,1100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0420000	18,96
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,0300000	1,73
				(G)Total:	20,69

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**22,06**
BDI:20,60%	**4,54**
Preço unitário total:	**26,60**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41333 MEIO FIO COM SARJETA - MFC04 Unidade: m
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	37,62	25,53	1,0000000	37,62
						(A)Total:	37,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	53,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,13
EPI	0011	1,1200000	X			0,59
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,56
					(C)Total:	10,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	102,11
(D) Produção da Equipe	100,7300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,01

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0309000	13,95
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,0300000	1,73
				(G)Total:	15,68

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:	0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**16,69**
BDI:20,60%	**3,43**
Preço unitário total:	**20,12**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44455 MEIO FIO COM SARJETA - MFU02 Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	37,62	25,53	1,0000000	37,62
						(A)Total:	37,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
					(B)Total:	6,07

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,58
EPI	0011	1,1200000	X			0,06
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,29
					(C)Total:	0,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	44,62
(D) Produção da Equipe	57,6100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,77

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,0548000	23,45
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,0500000	2,89
				(G)Total:	26,34

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**27,11**
BDI:20,60%	**5,58**
Preço unitário total:	**32,69**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41334 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC05 Unidade: m
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	37,62	25,53	1,0000000	37,62
						(A)Total:	37,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	53,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,13
EPI	0011	1,1200000	X			0,59
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,56
					(C)Total:	10,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	102,11
(D) Produção da Equipe	93,1900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,09

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0334000	15,08
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,0180000	1,04
				(G)Total:	16,12

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**17,21**
BDI:20,60%	**3,54**
Preço unitário total:	**20,75**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41335 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC06 Unidade: m
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	37,62	25,53	1,0000000	37,62
						(A)Total:	37,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	53,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,13
EPI	0011	1,1200000	X			0,59
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,56
					(C)Total:	10,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	102,11
(D) Produção da Equipe	138,3300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,73

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0225000	10,15
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,0180000	1,04
				(G)Total:	11,19

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**11,92**
BDI:20,60%	**2,45**
Preço unitário total:	**14,37**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41336 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC07 Unidade: m
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	37,62	25,53	1,0000000	37,62
						(A)Total:	37,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	53,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,13
EPI	0011	1,1200000	X			0,59
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,56
					(C)Total:	10,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	102,11
(D) Produção da Equipe	80,6300
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,26

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0386000	17,42
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,0263000	1,52
				(G)Total:	18,94

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**20,20**
BDI:20,60%	**4,16**
Preço unitário total:	**24,36**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41337 MEIO FIO SEM SARJETA - MFC08 Unidade: m
Observações: IPR - 736: ÁLBUM DE PROJETOS-TIPO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 5ª edição, 2018 - EMENDA 1

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	37,62	25,53	1,0000000	37,62
						(A)Total:	37,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	53,54

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,13
EPI	0011	1,1200000	X			0,59
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,56
					(C)Total:	10,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	102,11
(D) Produção da Equipe	43,1700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0721000	32,55
ESCAVAÇÃO MANUAL	47027	m3	57,93	0,0210000	1,21
				(G)Total:	33,76

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**36,12**
BDI:20,60%	**7,44**
Preço unitário total:	**43,56**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44450 MEIO FIO SEM SARJETA - MFU01 Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
EXTRUSORA PARA MEIO FIO DE CONCRETO	30115	1,0000	0,0000	37,62	25,53	1,0000000	37,62
						(A)Total:	37,62

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
					(B)Total:	6,07

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,58
EPI	0011	1,1200000	X			0,06
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,29
					(C)Total:	0,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	44,62
(D) Produção da Equipe	167,9100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,26

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=15 MPA P/ DRENAGEM	42836	m3	428,09	0,0188000	8,04
				(G)Total:	8,04

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**8,30**
BDI:20,60%	**1,70**
Preço unitário total:	**10,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40610 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0700000	20,14
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,3000	0,7000	239,55	58,79	1,0000000	113,01
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,3000	0,7000	285,40	62,10	1,0000000	129,09
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,0900	0,9100	271,89	114,37	1,0000000	128,54
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,7700	0,2300	246,23	118,86	1,0000000	216,92
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	2,0000000	102,80
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,7200	0,2800	135,25	45,53	1,0000000	110,12
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,0000	0,0000	627,06	165,05	1,0000000	627,06
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,7200	0,2800	12,26	7,85	1,0000000	11,01
						(A)Total:	1.458,69

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	85,18

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,17
EPI	0011	1,1200000	X			0,95
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,08
					(C)Total:	13,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.557,07
(D) Produção da Equipe	1.125,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,0080000	0,74
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	0,1800000	0,11
				(F)Total:	0,85

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PENEIRAMENTO	40620	m3	10,87	0,0080000	0,08
				(G)Total:	0,08

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,31**
BDI:20,60%	**0,47**
Preço unitário total:	**2,78**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40611 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0700000	20,14
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,3000	0,7000	239,55	58,79	1,0000000	113,01
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,3000	0,7000	285,40	62,10	1,0000000	129,09
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,0900	0,9100	271,89	114,37	1,0000000	128,54
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	2,0000000	102,80
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,7200	0,2800	135,25	45,53	1,0000000	110,12
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,0000	0,0000	627,06	165,05	1,0000000	627,06
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,7200	0,2800	12,26	7,85	1,0000000	11,01
						(A)Total:	1.241,77

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	85,18

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,17
EPI	0011	1,1200000	X			0,95
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,08
					(C)Total:	13,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.340,15
(D) Produção da Equipe	1.125,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,19

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,0080000	0,74
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	0,1800000	0,11
				(F)Total:	0,85

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PENEIRAMENTO	40620	m3	10,87	0,0080000	0,08
				(G)Total:	0,08

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,12**
BDI:20,60%	**0,43**
Preço unitário total:	**2,55**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44210 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 0,8cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0300000	8,63
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,3000	0,7000	239,55	58,79	1,0000000	113,01
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,3000	0,7000	285,40	62,10	1,0000000	129,09
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,0360	0,9640	271,89	114,37	1,0000000	120,03
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	2,0000000	102,80
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1500	0,8500	135,25	45,53	1,0000000	58,98
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,0000	0,0000	627,06	165,05	1,0000000	627,06
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,1500	0,8500	12,26	7,85	1,0000000	8,50
						(A)Total:	1.168,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	85,18

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,17
EPI	0011	1,1200000	X			0,95
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			4,25
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,08
					(C)Total:	17,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.270,73
(D) Produção da Equipe	468,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,71

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,0080000	0,74
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	0,1800000	0,11
				(F)Total:	0,85

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PENEIRAMENTO	40620	m3	10,87	0,0080000	0,08
				(G)Total:	0,08

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,64**
BDI:20,60%	**0,74**
Preço unitário total:	**4,38**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40612 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm C/ COMPACTAÇÃO (BC) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0700000	20,14
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,3000	0,7000	239,55	58,79	1,0000000	113,01
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,3000	0,7000	285,40	62,10	1,0000000	129,09
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,0900	0,9100	271,89	114,37	1,0000000	128,54
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,7700	0,2300	246,23	118,86	1,0000000	216,92
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	2,0000000	102,80
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5800	0,4200	135,25	45,53	1,0000000	97,56
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,0000	0,0000	627,06	165,05	1,0000000	627,06
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,5800	0,4200	12,26	7,85	1,0000000	10,40
						(A)Total:	1.445,52

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	85,18

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,17
EPI	0011	1,1200000	X			0,95
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,08
					(C)Total:	13,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.543,90
(D) Produção da Equipe	900,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,71

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,0100000	0,93
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	0,2250000	0,14
				(F)Total:	1,07

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PENEIRAMENTO	40620	m3	10,87	0,0100000	0,10
				(G)Total:	0,10

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,88**
BDI:20,60%	**0,59**
Preço unitário total:	**3,47**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40613 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/ COMPACTAÇÃO (BC) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0700000	20,14
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,3000	0,7000	239,55	58,79	1,0000000	113,01
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,3000	0,7000	285,40	62,10	1,0000000	129,09
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,0900	0,9100	271,89	114,37	1,0000000	128,54
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	2,0000000	102,80
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5800	0,4200	135,25	45,53	1,0000000	97,56
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,0000	0,0000	627,06	165,05	1,0000000	627,06
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,5800	0,4200	12,26	7,85	1,0000000	10,40
						(A)Total:	1.228,60

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	85,18

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,17
EPI	0011	1,1200000	X			0,95
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,08
					(C)Total:	13,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.326,98
(D) Produção da Equipe	900,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,47

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,0100000	0,93
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	0,2250000	0,14
				(F)Total:	1,07

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PENEIRAMENTO	40620	m3	10,87	0,0100000	0,10
				(G)Total:	0,10

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,64**
BDI:20,60%	**0,54**
Preço unitário total:	**3,18**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44211 MICRORREVESTIMENTO À FRIO - 1,0cm S/COMP. (BC) (PAV.URB.) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,0300000	8,63
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,3000	0,7000	239,55	58,79	1,0000000	113,01
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,3000	0,7000	285,40	62,10	1,0000000	129,09
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,0360	0,9640	271,89	114,37	1,0000000	120,03
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	2,0000000	102,80
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1202	0,8798	135,25	45,53	1,0000000	56,30
USINA MÓVEL PARA MICRO REVESTIMENTO	30030	1,0000	0,0000	627,06	165,05	1,0000000	627,06
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,1202	0,8798	12,26	7,85	1,0000000	8,37
						(A)Total:	1.165,29

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	85,18

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,17
EPI	0011	1,1200000	X			0,95
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			4,25
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,08
					(C)Total:	17,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.267,92
(D) Produção da Equipe	375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,0100000	0,93
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	0,2250000	0,14
				(F)Total:	1,07

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PENEIRAMENTO	40620	m3	10,87	0,0100000	0,10
				(G)Total:	0,10

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4,55**
BDI:20,60%	**0,93**
Preço unitário total:	**5,48**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42301 MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO - CONFORME DEMONSTRATIVO Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Adotado:	**0,00**
Preço unitário total:	**0,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45235 NEOPRENE Unidade: Kg

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,2100000	4,23
				(B)Total:		4,23

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,40
EPI	0011	1,1200000	X			0,04
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,21
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,20
					(C)Total:	0,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	5,08
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APARELHO DE NEOPRENE FRETADO	11001	dm3	98,21	0,3900000	38,30
ISOPOR 5CM DE ESPESSURA	10098	m2	20,53	0,1500000	3,07
				(F)Total:	41,37

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**46,45**
BDI:20,60%	**9,56**
Preço unitário total:	**56,01**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41292 OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO (SVA) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	1,0000	0,0000	135,25	45,53	0,4000000	54,10
						(A)Total:	54,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	266,78
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,66

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,66**
BDI:20,60%	**0,54**
Preço unitário total:	**3,20**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44207 PARALELEPÍPEDO (PAV.URB.) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0000000	15,22
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,8000000	16,15
					(B)Total:	31,37

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,01
EPI	0011	1,1200000	X			0,35
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,56
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,50
					(C)Total:	6,42

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	37,79
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	18,89

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0800000	8,53
PARALELEPIPEDO	10033	m2	58,25	1,0000000	58,25
				(F)Total:	66,78

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**85,67**
BDI:20,60%	**17,64**
Preço unitário total:	**103,31**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42860 PATROLAMENTO Unidade: ARE

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,1000	0,0000	274,86	116,89	1,0000000	27,48
						(A)Total:	27,48

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0100000	0,24
					(B)Total:	0,24

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,02
EPI	0011	1,1200000	X			0,00
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,01
					(C)Total:	0,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	27,75
(D) Produção da Equipe	6,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,26

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4,26**
BDI:20,60%	**0,87**
Preço unitário total:	**5,13**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40620 PENEIRAMENTO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	5,0000000	68,20
					(B)Total:	70,63

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			6,78
EPI	0011	1,1200000	X			0,79
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,38
					(C)Total:	10,95

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	81,58
(D) Produção da Equipe	7,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,87

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**10,87**
BDI:20,60%	**2,23**
Preço unitário total:	**13,10**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45220 PINTURA À CAL (3 DEMÃOS) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	10,0000000	136,40
					(B)Total:	148,55

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			14,26
EPI	0011	1,1200000	X			1,66
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			7,42
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,11
					(C)Total:	30,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	179,00
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,79

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAL PARA PINTURA	10009	Kg	2,04	0,4400000	0,89
				(F)Total:	0,89

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,68**
BDI:20,60%	**0,55**
Preço unitário total:	**3,23**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45221 PINTURA COM NATA DE CIMENTO Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	10,0000000	136,40
					(B)Total:	148,55

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			14,26
EPI	0011	1,1200000	X			1,66
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			7,42
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,11
					(C)Total:	30,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	179,00
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	0,0200000	0,01
				(F)Total:	0,01

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,59**
BDI:20,60%	**0,73**
Preço unitário total:	**4,32**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40385 PINTURA DE LIGAÇÃO Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	227,85	57,76	1,0000000	227,85
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	2,0000000	102,80
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,4700	0,5300	135,25	45,53	1,0000000	87,69
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,4700	0,5300	12,26	7,85	1,0000000	9,92
						(A)Total:	428,26

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	51,58

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,95
EPI	0011	1,1200000	X			0,57
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,47
					(C)Total:	10,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	490,40
(D) Produção da Equipe	1.500,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,32

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,32**
BDI:20,60%	**0,06**
Preço unitário total:	**0,38**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44201 PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	227,85	57,76	1,0000000	227,85
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	2,0000000	102,80
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,4700	0,5300	135,25	45,53	1,0000000	87,69
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,4700	0,5300	12,26	7,85	1,0000000	9,92
						(A)Total:	428,26

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	51,58

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,95
EPI	0011	1,1200000	X			0,57
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,47
					(C)Total:	10,56

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	490,40
(D) Produção da Equipe	1.355,4217
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,36

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,36**
BDI:20,60%	**0,07**
Preço unitário total:	**0,43**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45137 PLATAFORMA DE TRABALHO EM MADEIRA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0000000	15,22
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	1,0000000	20,05
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
					(B)Total:	37,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,61
EPI	0011	1,1200000	X			0,42
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,88
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,80
					(C)Total:	7,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	45,41
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	22,70

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CAIBROS DE 7,5 CM X 7,5 CM	11008	m	15,90	1,0696500	17,00
PREGO	10044	Kg	20,54	0,3626700	7,44
RIPAS DE 2,5CM X 5,0CM	10045	m	2,81	2,9415300	8,26
TABUA DE 30	11030	m	12,78	0,2971200	3,79
				(F)Total:	36,49

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**59,19**
BDI:20,60%	**12,19**
Preço unitário total:	**71,38**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45470 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,40 M (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,9700000	29,98
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	1,9200000	38,49
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,3200000	6,41
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	4,2200000	102,54
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	11,1500000	225,11
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	27,1900000	370,87
					(B)Total:	773,40

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			74,24
EPI	0011	1,1200000	X			8,66
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			37,04
					(C)Total:	119,94

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	893,34
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	893,34

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	27,6000000	176,91
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,7000000	74,66
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	1,4399000	134,67
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	270,0000000	175,50
PREGO	10044	Kg	20,54	0,0400000	0,82
TÁBUA 1 X 6	11037	m	4,73	0,2100000	0,99
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	280,0000000	142,80
				(F)Total:	706,35

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.599,69**
BDI:20,60%	**329,53**
Preço unitário total:	**1.929,22**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45480 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/1,00M DE ALTURA (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,2700000	34,54
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	2,2400000	44,91
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,3500000	7,01
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	5,0500000	122,71
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	12,4500000	251,36
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	33,5700000	457,89
				(B)Total:		918,42

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			88,16
EPI	0011	1,1200000	X			10,28
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			43,99
					(C)Total:	142,43

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.060,85
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.060,85

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	32,2000000	206,40
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,8000000	85,32
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	1,8000000	168,35
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	320,0000000	208,00
PREGO	10044	Kg	20,54	0,0500000	1,02
TÁBUA 1 X 6	11037	m	4,73	0,2300000	1,08
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	530,0000000	270,30
				(F)Total:	940,47

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.001,32**
BDI:20,60%	**412,27**
Preço unitário total:	**2.413,59**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45490 POÇO DE VISITA PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00M DE ALTURA (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	0,2000	0,0000	141,80	70,88	1,0000000	28,36
						(A)Total:	28,36

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,3800000	97,10
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	6,2000000	124,31
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,8100000	16,24
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	9,8700000	239,84
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	22,4700000	453,66
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	62,7800000	856,31
					(B)Total:	1.787,46

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			171,59
EPI	0011	1,1200000	X			20,01
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			85,61
					(C)Total:	277,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.093,03
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2.093,03

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	88,5500000	567,60
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	1,7000000	181,32
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	3,1000000	289,94
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	720,0000000	468,00
PREGO	10044	Kg	20,54	0,1100000	2,25
TÁBUA 1 X 6	11037	m	4,73	0,5400000	2,55
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	1.120,0000000	571,20
				(F)Total:	2.082,86

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA)	47007	tkm	4,10	22,5000000	92,25
				(G)Total:	92,25

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4.268,14**
BDI:20,60%	**879,23**
Preço unitário total:	**5.147,37**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45500 POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	0,2500	0,0000	141,80	70,88	1,0000000	35,45
						(A)Total:	35,45

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	8,4100000	128,00
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	8,3200000	166,81
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,8900000	17,84
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	11,0500000	268,51
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	23,1700000	467,80
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	69,4900000	947,84
					(B)Total:	1.996,80

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			191,69
EPI	0011	1,1200000	X			22,36
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			95,64
					(C)Total:	309,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	2.341,94
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2.341,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	119,6000000	766,63
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	2,0000000	213,32
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	3,6000000	336,70
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	840,0000000	546,00
PREGO	10044	Kg	20,54	0,1200000	2,46
TÁBUA 1 X 6	11037	m	4,73	0,5900000	2,79
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	1.240,0000000	632,40
				(F)Total:	2.500,30

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA)	47007	tkm	4,10	26,2500000	107,62
				(G)Total:	107,62

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4.949,86**
BDI:20,60%	**1.019,67**
Preço unitário total:	**5.969,53**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45510 POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	0,2500	0,0000	141,80	70,88	1,0000000	35,45
						(A)Total:	35,45

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	14,9100000	226,93
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	14,8000000	296,74
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	1,0500000	21,05
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	14,5600000	353,80
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	26,8800000	542,70
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	87,9500000	1.199,63
					(B)Total:	2.640,85

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			253,52
EPI	0011	1,1200000	X			29,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			126,49
					(C)Total:	409,58

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.085,88
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3.085,88

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	185,0000000	1.185,85
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	2,3000000	245,31
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	4,5999000	430,22
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	1.000,0000000	650,00
PREGO	10044	Kg	20,54	0,1300000	2,67
TÁBUA 1 X 6	11037	m	4,73	0,6700000	3,16
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	1.420,0000000	724,20
				(F)Total:	3.241,41

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA)	47007	tkm	4,10	22,5000000	92,25
				(G)Total:	92,25

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6.419,54**
BDI:20,60%	**1.322,42**
Preço unitário total:	**7.741,96**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45520 POÇO DE VISITA PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (AC/BC) Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS - CATERPILLAR 416E OU EQUIVALENTE	30008	0,3000	0,0000	141,80	70,88	1,0000000	42,54
						(A)Total:	42,54

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	21,2300000	323,12
ARMADOR	20018	9,48	20,05	111,50	21,1200000	423,45
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	1,1400000	22,85
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	17,6000000	427,68
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	28,2400000	570,16
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	104,2400000	1.421,83
					(B)Total:	3.189,09

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			306,15
EPI	0011	1,1200000	X			35,71
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			152,75
					(C)Total:	494,61

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.726,24
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3.726,24

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AÇO CA - 50	10069	Kg	6,41	264,0000000	1.692,24
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	2,8000000	298,64
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	5,5999000	523,75
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	1.210,0000000	786,50
PREGO	10044	Kg	20,54	0,1500000	3,08
TÁBUA 1 X 6	11037	m	4,73	0,7600000	3,59
TIJOLO COMUM	11036	un	0,51	1.400,0000000	714,00
				(F)Total:	4.021,80

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA)	47007	tkm	4,10	45,0000000	184,50
				(G)Total:	184,50

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**7.932,54**
BDI:20,60%	**1.634,10**
Preço unitário total:	**9.566,64**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40614 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,3700	0,6300	246,23	118,86	1,0000000	165,98
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30012	0,4300	0,5700	246,71	121,31	1,0000000	175,22
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2000	0,8000	135,25	45,53	1,0000000	63,47
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,2000	0,8000	12,26	7,85	1,0000000	8,73
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	1,0000	0,0000	576,92	266,41	1,0000000	576,92
						(A)Total:	990,32

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	2,0000000	48,60
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	22,0000000	300,08
					(B)Total:	348,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			33,47
EPI	0011	1,1200000	X			3,90
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			17,43
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			16,70
					(C)Total:	71,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.410,50
(D) Produção da Equipe	21,6500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	65,15

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	42491	m3	162,93	1,0200000	166,18
				(G)Total:	166,18

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**231,33**
BDI:20,60%	**47,65**
Preço unitário total:	**278,98**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44205 PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF (PAV.URB.) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,3700	0,6300	246,23	118,86	1,0000000	165,98
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30012	0,4300	0,5700	246,71	121,31	1,0000000	175,22
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,2000	0,8000	135,25	45,53	1,0000000	63,47
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,2000	0,8000	12,26	7,85	1,0000000	8,73
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS	30023	1,0000	0,0000	576,92	266,41	1,0000000	576,92
						(A)Total:	990,32

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	2,0000000	48,60
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	22,0000000	300,08
					(B)Total:	348,68

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			33,47
EPI	0011	1,1200000	X			3,90
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			17,43
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			16,70
					(C)Total:	71,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.410,50
(D) Produção da Equipe	19,5633
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	72,09

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF	42491	m3	162,93	1,0200000	166,18
				(G)Total:	166,18

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**238,27**
BDI:20,60%	**49,08**
Preço unitário total:	**287,35**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45430 REATERRO APILOADO DE VALAS Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2700000	6,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	0,2000000	4,03
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,5000000	34,10
					(B)Total:	44,69

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,29
EPI	0011	1,1200000	X			0,50
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,14
					(C)Total:	6,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	51,62
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	51,62

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
			(F)Total:		0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
			(G)Total:		0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**51,62**
BDI:20,60%	**10,63**
Preço unitário total:	**62,25**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45435 REATERRO DE VALAS C/ COMPACTAÇÃO VIBRATÓRIA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA	31018	1,0000	0,0000	4,55	0,88	0,0610000	0,27
						(A)Total:	0,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0570000	1,38
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE	20001	9,37	19,81	111,50	0,0610000	1,20
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	0,5700000	7,77
					(B)Total:	10,35

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,99
EPI	0011	1,1200000	X			0,11
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,49
					(C)Total:	1,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	12,21
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	12,21

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**12,21**
BDI:20,60%	**2,51**
Preço unitário total:	**14,72**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40645 RECICLAGEM DE BASE COM 20% DE BRITA E 2% DE CIMENTO EM PESO (BC) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,1600000	46,04
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	0,6600000	158,10
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,9500	0,0500	285,40	62,10	2,0000000	548,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,5300	0,4700	274,86	116,89	1,0000000	200,60
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30101	1,0000	0,0000	1.181,26	392,91	1,0000000	1.181,26
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,7500	0,2500	246,23	118,86	1,0000000	214,38
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,8700	0,1300	239,85	102,75	1,0000000	222,01
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	0,8800	0,1200	211,29	93,82	3,0000000	591,54
						(A)Total:	3.162,39

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	6,0000000	81,84
					(B)Total:	106,14

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			10,18
EPI	0011	1,1200000	X			1,18
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			5,30
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,08
					(C)Total:	21,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.290,27
(D) Produção da Equipe	82,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	40,12

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BITS P/ RECICLADORA	10365	un	54,06	0,1000000	5,40
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA	10363	un	1.722,84	0,0045000	7,75
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,2867000	26,81
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	43,0000000	27,95
PORTA BIT P/ RECICLADORA	10364	un	534,99	0,0160000	8,55
				(F)Total:	76,46

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**116,58**
BDI:20,60%	**24,01**
Preço unitário total:	**140,59**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40635 RECICLAGEM DE BASE COM 25% DE BRITA EM PESO (BC) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	0,1600000	46,04
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,9500	0,0500	285,40	62,10	2,0000000	548,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,5300	0,4700	274,86	116,89	1,0000000	200,60
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30101	1,0000	0,0000	1.181,26	392,91	1,0000000	1.181,26
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,7500	0,2500	246,23	118,86	1,0000000	214,38
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,8700	0,1300	239,85	102,75	1,0000000	222,01
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	0,8800	0,1200	211,29	93,82	3,0000000	591,54
						(A)Total:	3.004,29

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	6,0000000	81,84
					(B)Total:	106,14

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			10,18
EPI	0011	1,1200000	X			1,18
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			5,30
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,08
					(C)Total:	21,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.132,17
(D) Produção da Equipe	82,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	38,19

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BITS P/ RECICLADORA	10365	un	54,06	0,1000000	5,40
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA	10363	un	1.722,84	0,0045000	7,75
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,3583000	33,51
PORTA BIT P/ RECICLADORA	10364	un	534,99	0,0160000	8,55
				(F)Total:	55,21

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**93,40**
BDI:20,60%	**19,24**
Preço unitário total:	**112,64**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40625 RECICLAGEM DE BASE COM 3% DE CIMENTO EM PESO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	0,6600000	158,10
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,9500	0,0500	285,40	62,10	2,0000000	548,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,5300	0,4700	274,86	116,89	1,0000000	200,60
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30101	1,0000	0,0000	1.181,26	392,91	1,0000000	1.181,26
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,7500	0,2500	246,23	118,86	1,0000000	214,38
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,8700	0,1300	239,85	102,75	1,0000000	222,01
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	0,8800	0,1200	211,29	93,82	3,0000000	591,54
						(A)Total:	3.116,35

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	6,0000000	81,84
					(B)Total:	106,14

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			10,18
EPI	0011	1,1200000	X			1,18
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			5,30
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,08
					(C)Total:	21,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.244,23
(D) Produção da Equipe	82,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	39,56

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BITS P/ RECICLADORA	10365	un	54,06	0,1000000	5,40
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA	10363	un	1.722,84	0,0045000	7,75
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	60,0000000	39,00
PORTA BIT P/ RECICLADORA	10364	un	534,99	0,0145000	7,75
				(F)Total:	59,90

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**99,46**
BDI:20,60%	**20,48**
Preço unitário total:	**119,94**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40621 RECICLAGEM DE BASE SEM MISTURA C/ INCORPORAÇÃO DO PAVIMENTO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,9500	0,0500	285,40	62,10	2,0000000	548,46
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,5300	0,4700	274,86	116,89	1,0000000	200,60
RECICLADORA DE PAVIMENTO À FRIO - CATERPILLAR RM-500 OU EQUIVALENTE	30101	1,0000	0,0000	1.181,26	392,91	1,0000000	1.181,26
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO - 27 T	30015	0,7500	0,2500	246,23	118,86	1,0000000	214,38
ROLO LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO - CS533 E OU EQUIVALENTE	30014	0,8700	0,1300	239,85	102,75	1,0000000	222,01
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	0,8800	0,1200	211,29	93,82	3,0000000	591,54
						(A)Total:	2.958,25

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	6,0000000	81,84
					(B)Total:	106,14

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			10,18
EPI	0011	1,1200000	X			1,18
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			5,30
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,08
					(C)Total:	21,74

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	3.086,13
(D) Produção da Equipe	82,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	37,63

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BITS P/ RECICLADORA	10365	un	54,06	0,1000000	5,40
BLOCOS DE DESGASTE P/ RECICLADORA	10363	un	1.722,84	0,0045000	7,75
PORTA BIT P/ RECICLADORA	10364	un	534,99	0,0160000	8,55
				(F)Total:	21,70

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**59,33**
BDI:20,60%	**12,22**
Preço unitário total:	**71,55**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42476 RECOMPOSIÇÃO DE DRENAGEM SUPERFICIAL Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,3000	0,7000	239,55	58,79	1,0000000	113,01
						(A)Total:	113,01

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
					(B)Total:	78,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,48
EPI	0011	1,1200000	X			0,87
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			3,90
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,73
					(C)Total:	15,98

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	206,99
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	206,99

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	1,0000000	451,52
FORMA DE PLACA COMPENSADA	47020	m2	59,94	0,7173739	42,99
				(G)Total:	494,51

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**701,50**
BDI:20,60%	**144,50**
Preço unitário total:	**846,00**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42471 RECOMPOSIÇÃO DE GUARDA-CORPO (EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	0,5000	0,5000	94,32	23,93	1,0000000	59,12
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	0,5000	0,5000	24,28	22,12	1,0000000	23,20
						(A)Total:	82,32

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
					(B)Total:	82,34

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,90
EPI	0011	1,1200000	X			0,92
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			4,11
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,94
					(C)Total:	16,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	181,53
(D) Produção da Equipe	2,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	90,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0120000	5,41
FABRICAÇÃO DE GUARDA- CORPO (BC/AC) (SVA)	47055	m	129,77	1,0000000	129,77
				(G)Total:	135,18

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**225,94**
BDI:20,60%	**46,54**
Preço unitário total:	**272,48**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42460 RECOMPOSIÇÃO MANUAL DE ATERRO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 ,5 T	30036	0,2000	0,8000	170,75	56,63	1,0000000	79,45
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	0,7000	0,3000	28,26	20,56	1,0000000	25,94
						(A)Total:	105,39

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	8,0000000	121,76
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	133,91

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,85
EPI	0011	1,1200000	X			1,49
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,69
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,41
					(C)Total:	27,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	266,74
(D) Produção da Equipe	3,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	88,91

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**88,91**
BDI:20,60%	**18,31**
Preço unitário total:	**107,22**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42465 RECOMPOSIÇÃO MECÂNIZADA DE ATERRO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,5000	0,5000	285,40	62,10	1,0000000	173,75
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,5000	0,5000	271,89	114,37	1,0000000	193,12
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5000	0,5000	4,95	3,43	1,0000000	4,18
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,5000	0,5000	274,86	116,89	1,0000000	195,87
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	0,5000	0,5000	211,29	93,82	1,0000000	152,55
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5000	0,5000	135,25	45,53	1,0000000	90,38
TRATOR ESTEIRAS COM LAMINA - CAT D6 OU EQUIVALENTE	30000	0,5000	0,5000	295,94	120,56	1,0000000	208,25
						(A)Total:	1.018,10

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	85,18

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,17
EPI	0011	1,1200000	X			0,95
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,08
					(C)Total:	13,20

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.116,48
(D) Produção da Equipe	38,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	29,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**29,38**
BDI:20,60%	**6,05**
Preço unitário total:	**35,43**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42442 RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MADEIRA DE LEI / MAO OBRA / FABRICAÇÃO / VERNIZ.(I=1,6)	11180	m3	6.626,37	1,0000000	6.626,37
				(F)Total:	6.626,37

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6.626,37**
BDI:20,60%	**1.365,03**
Preço unitário total:	**7.991,40**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40310 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,5900	0,4100	285,40	62,10	1,0000000	193,84
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5000	0,5000	4,95	3,43	1,0000000	4,18
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,6900	0,3100	274,86	116,89	1,0000000	225,88
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5000	0,5000	135,25	45,53	1,0000000	90,38
						(A)Total:	725,57

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	92,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,88
EPI	0011	1,1200000	X			1,03
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,43
					(C)Total:	14,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	832,50
(D) Produção da Equipe	341,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,44

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,44**
BDI:20,60%	**0,50**
Preço unitário total:	**2,94**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44052 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO (PAV.URB.) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,5900	0,4100	285,40	62,10	1,0000000	193,84
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,5000	0,5000	4,95	3,43	1,0000000	4,18
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,6900	0,3100	274,86	116,89	1,0000000	225,88
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,5000	0,5000	135,25	45,53	1,0000000	90,38
						(A)Total:	725,57

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	92,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,88
EPI	0011	1,1200000	X			1,03
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,43
					(C)Total:	14,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	832,50
(D) Produção da Equipe	306,9000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,71

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,71**
BDI:20,60%	**0,55**
Preço unitário total:	**3,26**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42406 REMENDO PROFUNDO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,70	0,48	2,0000000	1,40
COMPRESSOR DE AR 295 PCM	30026	0,3000	0,7000	94,32	23,93	1,0000000	45,04
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - AR COMPRIMIDO (25kg)	30028	0,3000	0,7000	24,28	22,12	1,0000000	22,76
						(A)Total:	69,20

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	20000	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	135,18

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,97
EPI	0011	1,1200000	X			1,51
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,75
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,47
					(C)Total:	27,70

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	232,08
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	232,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,9000000	5,44
IMPRIMAÇÃO	40380	m2	0,39	4,9700000	1,93
				(G)Total:	7,37

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**239,45**
BDI:20,60%	**49,32**
Preço unitário total:	**288,77**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42455 REMOÇÃO DE BARREIRA Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 ,5 T	30036	1,0000	0,0000	170,75	56,63	1,0000000	170,75
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,4800	0,5200	271,89	114,37	1,0000000	189,97
						(A)Total:	360,72

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	54,74

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,25
EPI	0011	1,1200000	X			0,61
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,62
					(C)Total:	8,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	423,94
(D) Produção da Equipe	45,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,42

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**9,42**
BDI:20,60%	**1,94**
Preço unitário total:	**11,36**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42450 REMOÇÃO DE BARREIRA (MANUAL) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 ,5 T	30036	0,5000	0,5000	170,75	56,63	1,0000000	113,68
						(A)Total:	113,68

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	5,0000000	76,10
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	88,25

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,47
EPI	0011	1,1200000	X			0,98
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			4,41
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,22
					(C)Total:	18,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	220,01
(D) Produção da Equipe	5,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	44,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**44,00**
BDI:20,60%	**9,06**
Preço unitário total:	**53,06**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41800 REMOÇÃO DE BUEIROS TUBULARES Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	1,0000	0,0000	271,89	114,37	1,0000000	271,89
						(A)Total:	271,89

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	73,03

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,01
EPI	0011	1,1200000	X			0,81
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			3,65
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,49
					(C)Total:	14,96

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	359,88
(D) Produção da Equipe	6,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	59,98

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**59,98**
BDI:20,60%	**12,35**
Preço unitário total:	**72,33**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40804 REMOÇÃO DE CERCA Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,2500000	3,80
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0100000	0,24
					(B)Total:	4,04

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,38
EPI	0011	1,1200000	X			0,04
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,20
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,19
					(C)Total:	0,81

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	4,85
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,85

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4,85**
BDI:20,60%	**0,99**
Preço unitário total:	**5,84**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40425 REMOÇÃO E CARGA DE PAV. ASFÁLTICA (EXCETO TRANSPORTE) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,4400	0,5600	431,82	201,84	1,0000000	303,03
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	274,86	116,89	1,0000000	274,86
						(A)Total:	577,89

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	54,74

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,25
EPI	0011	1,1200000	X			0,61
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,62
					(C)Total:	8,48

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	641,11
(D) Produção da Equipe	76,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,43

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**8,43**
BDI:20,60%	**1,73**
Preço unitário total:	**10,16**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40805 REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA Unidade: M

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,5000000	7,61
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0200000	0,48
					(B)Total:	8,09

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,77
EPI	0011	1,1200000	X			0,09
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			0,40
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,38
					(C)Total:	1,64

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	9,73
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	9,73

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ARAME LISO	10002	m	0,69	0,5125000	0,35
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,10 M D= 10CM	10029	un	21,49	0,0219000	0,47
MOURÃO DE MADEIRA DE 2,80 M D= 15 CM	10030	un	83,22	0,0031000	0,25
				(F)Total:	1,07

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**10,80**
BDI:20,60%	**2,22**
Preço unitário total:	**13,02**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40130 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	274,86	116,89	1,0000000	274,86
						(A)Total:	274,86

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	42,59

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,08
EPI	0011	1,1200000	X			0,47
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,04
					(C)Total:	6,59

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	324,04
(D) Produção da Equipe	844,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,38

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,38**
BDI:20,60%	**0,07**
Preço unitário total:	**0,45**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40131 REVESTIMENTO PRIMÁRIO - ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,6800	0,3200	285,40	62,10	1,0000000	213,94
GRADE DE DISCO - 24X24	30013	0,3600	0,6400	4,95	3,43	1,0000000	3,97
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	0,4200	0,5800	274,86	116,89	1,0000000	183,23
ROLO PÉ DE CARNEIRO AUTOPROPELIDO - CA 250 OU EQUIVALENTE	30009	1,0000	0,0000	211,29	93,82	1,0000000	211,29
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,3600	0,6400	135,25	45,53	1,0000000	77,82
						(A)Total:	690,25

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
GREDISTA	20013	9,25	19,56	111,50	1,0000000	19,56
					(B)Total:	74,30

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,13
EPI	0011	1,1200000	X			0,83
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			3,71
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,55
					(C)Total:	15,22

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	779,77
(D) Produção da Equipe	123,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,30

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6,30**
BDI:20,60%	**1,29**
Preço unitário total:	**7,59**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40870 REVESTIMENTO VEGETAL EM MUDAS Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0100	0,0000	285,40	62,10	1,0000000	2,85
						(A)Total:	2,85

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
					(B)Total:	158,27

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			15,19
EPI	0011	1,1200000	X			1,77
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			7,91
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,58
					(C)Total:	32,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	193,57
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,87

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
GRAMA EM PLACAS	10024	m2	7,50	0,3300000	2,47
				(F)Total:	2,47

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6,34**
BDI:20,60%	**1,30**
Preço unitário total:	**7,64**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40865 REVESTIMENTO VEGETAL EM PLACAS (GRAMA) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	0,0100	0,0000	285,40	62,10	1,0000000	2,85
						(A)Total:	2,85

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
					(B)Total:	158,27

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			15,19
EPI	0011	1,1200000	X			1,77
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			7,91
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,58
					(C)Total:	32,45

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	193,57
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,87

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
GRAMA EM PLACAS	10024	m2	7,50	1,0000000	7,50
				(F)Total:	7,50

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**11,37**
BDI:20,60%	**2,34**
Preço unitário total:	**13,71**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40890 REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO PARA HIDROSSEMEADURA	30053	1,0000	0,0000	288,11	92,68	1,0000000	288,11
						(A)Total:	288,11

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,0000000	109,12
					(B)Total:	133,42

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,80
EPI	0011	1,1200000	X			1,49
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,67
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,39
					(C)Total:	27,35

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	448,88
(D) Produção da Equipe	415,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,08

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
ADESIVO FIXADOR PARA HIDROSSEMEADURA - GOMA XANTANA	10400	Kg	107,02	0,0280000	2,99
ADUBO NPK	10000	Kg	4,18	0,0600000	0,25
ADUBO ORGÂNICO	10404	Kg	0,40	0,2000000	0,08
ENXOFRE	10401	Kg	5,00	0,0030000	0,01
MATERIAL FORMADOR DE CAMADA PROTETORA DE HIDROSSEMEADURA	10406	Kg	2,64	0,5000000	1,32
PÓ CALCÁRIO	10041	Kg	0,15	0,1750000	0,02
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA	10049	Kg	37,45	0,0250000	0,93
				(F)Total:	5,60

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6,68**
BDI:20,60%	**1,37**
Preço unitário total:	**8,05**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42816 RIP-RAP Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
BETONEIRA DE 320L - DIESEL	30031	1,0000	0,0000	6,23	0,75	1,0000000	6,23
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,70	0,48	3,0000000	2,10
						(A)Total:	8,33

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	9,0000000	136,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	1,0000000	20,19
					(B)Total:	169,32

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,25
EPI	0011	1,1200000	X			1,89
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,46
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,11
					(C)Total:	34,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	212,36
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	53,09

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	1,0000000	106,66
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	150,0000000	97,50
SACO DE POLIPROPILENO 50kg - SACO RAFIA	10047	un	3,33	20,0000000	66,60
				(F)Total:	270,76

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**323,85**
BDI:20,60%	**66,71**
Preço unitário total:	**390,56**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42411 ROÇADA COM ROÇADEIRA COSTAL Unidade: Ha

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
ROÇADEIRA COSTAL	30135	1,0000	0,0000	6,12	0,42	6,0000000	36,72
						(A)Total:	36,72

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,8000000	19,44
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	8,0000000	109,12
					(B)Total:	128,56

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,34
EPI	0011	1,1200000	X			1,43
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,42
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,15
					(C)Total:	26,34

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	191,62
(D) Produção da Equipe	0,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	638,73

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**638,73**
BDI:20,60%	**131,57**
Preço unitário total:	**770,30**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42410 ROÇADA MANUAL Unidade: Ha

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	10,0000000	136,40
					(B)Total:	160,70

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			15,42
EPI	0011	1,1200000	X			1,79
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,03
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,69
					(C)Total:	32,93

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	193,63
(D) Produção da Equipe	0,1200
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1.613,58

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.613,58**
BDI:20,60%	**332,39**
Preço unitário total:	**1.945,97**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42415 ROÇADA MECÂNIZADA Unidade: Ha

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
TRATOR DE PNEUS COM ROÇADEIRA	30006	1,0000	0,0000	138,77	47,58	1,0000000	138,77
						(A)Total:	138,77

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	29,71

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,85
EPI	0011	1,1200000	X			0,33
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,48
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,42
					(C)Total:	6,08

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	174,56
(D) Produção da Equipe	0,4387
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	397,90

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**397,90**
BDI:20,60%	**81,96**
Preço unitário total:	**479,86**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41326 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 100-25 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
			(F)Total:		0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1054000	47,59
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,7590000	2,33
			(G)Total:		49,92

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**49,92**
BDI:20,60%	**10,28**
Preço unitário total:	**60,20**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41327 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - STCC 140-35 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
			(F)Total:		0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1412000	63,75
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,9827000	3,01
			(G)Total:		66,76

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**66,76**
BDI:20,60%	**13,75**
Preço unitário total:	**80,51**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41328 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 100-25 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
			(F)Total:		0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1390000	62,76
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,7864000	2,41
			(G)Total:		65,17

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**65,17**
BDI:20,60%	**13,42**
Preço unitário total:	**78,59**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41329 SARJETA DE CANTEIRO CENTRAL DE CONCRETO - SZCC 140-35 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1873000	84,56
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	1,0278000	3,15
				(G)Total:	87,71

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**87,71**
BDI:20,60%	**18,06**
Preço unitário total:	**105,77**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41325 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 60-20 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
			(F)Total:		0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,1314000	4,92
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0949000	42,84
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,5657000	1,73
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,1749000	3,06
			(G)Total:		52,55

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**52,55**
BDI:20,60%	**10,82**
Preço unitário total:	**63,37**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41324 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 90-30 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,5142000	6,58
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1331000	60,09
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,7571000	2,32
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,3131000	5,49
				(G)Total:	74,48

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**74,48**
BDI:20,60%	**15,34**
Preço unitário total:	**89,82**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41239 SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 60-20 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	0,7657000	3,33
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	0,7657000	6,56
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,0800000	1,40
				(G)Total:	11,29

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**11,29**
BDI:20,60%	**2,32**
Preço unitário total:	**13,61**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41238 SARJETA TRAPEZOIDAL DE GRAMA - SZG 90-30 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,1485000	4,99
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	1,1485000	9,84
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,1800000	3,15
				(G)Total:	17,98

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**17,98**
BDI:20,60%	**3,70**
Preço unitário total:	**21,68**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41203 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,2581000	5,47
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0946000	42,71
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,6291000	1,93
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,1946000	3,41
				(G)Total:	53,52

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**53,52**
BDI:20,60%	**11,02**
Preço unitário total:	**64,54**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41207 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-21 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,2836000	5,58
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0968000	43,70
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,6418000	1,97
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,2018000	3,53
				(G)Total:	54,78

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**54,78**
BDI:20,60%	**11,28**
Preço unitário total:	**66,06**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41209 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 108-25 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,4488000	6,30
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1097000	49,53
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,7244000	2,22
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,2447000	4,29
				(G)Total:	62,34

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**62,34**
BDI:20,60%	**12,84**
Preço unitário total:	**75,18**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41202 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-25 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,5349000	6,67
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1168000	52,73
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,7675000	2,35
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,2730000	4,78
				(G)Total:	66,53

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**66,53**
BDI:20,60%	**13,70**
Preço unitário total:	**80,23**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41206 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 125-27 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,5742000	6,84
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1201000	54,22
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,7871000	2,41
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,2888000	5,06
				(G)Total:	68,53

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**68,53**
BDI:20,60%	**14,11**
Preço unitário total:	**82,64**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41201 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-30 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
			(F)Total:		0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,8118000	7,88
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1389000	62,71
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,9059000	2,78
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,3639000	6,38
			(G)Total:		79,75

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**79,75**
BDI:20,60%	**16,42**
Preço unitário total:	**96,17**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41205 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 150-32 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,8538000	8,06
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1425000	64,34
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,9269000	2,84
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,3825000	6,70
				(G)Total:	81,94

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**81,94**
BDI:20,60%	**16,87**
Preço unitário total:	**98,81**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41211 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 73-15 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
			(F)Total:		0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	0,9839000	4,27
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0728000	32,87
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,4920000	1,51
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,1276000	2,23
			(G)Total:		40,88

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**40,88**
BDI:20,60%	**8,42**
Preço unitário total:	**49,30**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41204 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-15 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
			(F)Total:		0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,0294000	4,47
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0763000	34,45
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,5147000	1,58
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,1364000	2,39
			(G)Total:		42,89

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**42,89**
BDI:20,60%	**8,83**
Preço unitário total:	**51,72**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41208 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 80-17 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,0551000	4,58
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0786000	35,48
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,5276000	1,61
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,1466000	2,57
				(G)Total:	44,24

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**44,24**
BDI:20,60%	**9,11**
Preço unitário total:	**53,35**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41210 SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 88-20 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
			(F)Total:		0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,1917000	5,18
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,0893000	40,32
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,5959000	1,82
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,1773000	3,10
			(G)Total:		50,42

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
						(H)Total:			0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**50,42**
BDI:20,60%	**10,38**
Preço unitário total:	**60,80**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41217 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 100-20 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,1075000	4,81
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	1,1075000	9,49
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,1000000	1,75
				(G)Total:	16,05

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**16,05**
BDI:20,60%	**3,30**
Preço unitário total:	**19,35**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41216 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 125-25 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,3843000	6,02
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	1,3843000	11,86
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,1563000	2,74
				(G)Total:	20,62

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**20,62**
BDI:20,60%	**4,24**
Preço unitário total:	**24,86**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41218 SARJETA TRIANGULAR DE GRAMA - STG 80-15 Unidade: m
Observações: PROJETO TIPO DA EMENDA 2 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR 736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	0,8792000	3,82
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	0,8792000	7,53
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,0600000	1,05
				(G)Total:	12,40

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**12,40**
BDI:20,60%	**2,55**
Preço unitário total:	**14,95**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42486 SELAGEM DE TRINCA(EXC. MAT. BET. E TRANSP. MAT.) (AC) Unidade: l

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,3000	0,7000	239,55	58,79	1,0000000	113,01
						(A)Total:	113,01

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
					(B)Total:	48,09

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,61
EPI	0011	1,1200000	X			0,53
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,30
					(C)Total:	7,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	168,54
(D) Produção da Equipe	50,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,0020000	0,21
				(F)Total:	0,21

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,58**
BDI:20,60%	**0,73**
Preço unitário total:	**4,31**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40895 SEMEADURA MANUAL Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,0000000	54,56
					(B)Total:	78,86

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,57
EPI	0011	1,1200000	X			0,88
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			3,94
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,77
					(C)Total:	16,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	95,02
(D) Produção da Equipe	2.000,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,04

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
SEMENTES PARA HIDROSSEMEADURA	10049	Kg	37,45	0,0500000	1,87
				(F)Total:	1,87

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,91**
BDI:20,60%	**0,39**
Preço unitário total:	**2,30**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40814 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,4 mm) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,0000	0,0000	305,27	91,63	1,0000000	305,27
						(A)Total:	305,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	517,95
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,72

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	10027	Kg	11,84	0,4300000	5,09
SOLVENTE / DILUENTE	10050	l	24,47	0,0200000	0,48
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	10059	l	18,92	0,0009000	0,01
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA	10061	l	35,28	0,4000000	14,11
				(F)Total:	19,69

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**21,41**
BDI:20,60%	**4,41**
Preço unitário total:	**25,82**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40815 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA (0,6 mm) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,0000	0,0000	305,27	91,63	1,0000000	305,27
						(A)Total:	305,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	517,95
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,72

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	10027	Kg	11,84	0,4700000	5,56
SOLVENTE / DILUENTE	10050	l	24,47	0,0300000	0,73
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	10059	l	18,92	0,0009000	0,01
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA	10061	l	35,28	0,6000000	21,16
				(F)Total:	27,46

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**29,18**
BDI:20,60%	**6,01**
Preço unitário total:	**35,19**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 40816 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,3 mm) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,0000	0,0000	305,27	91,63	1,0000000	305,27
						(A)Total:	305,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	517,95
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,72

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	10027	Kg	11,84	0,4100000	4,85
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	10059	l	18,92	0,0009000	0,01
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	10161	l	21,03	0,3000000	6,30
				(F)Total:	11,16

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**12,88**
BDI:20,60%	**2,65**
Preço unitário total:	**15,53**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 40817 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,4 mm) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,0000	0,0000	305,27	91,63	1,0000000	305,27
						(A)Total:	305,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	517,95
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,72

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	10027	Kg	11,84	0,4300000	5,09
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	10059	l	18,92	0,0009000	0,01
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	10161	l	21,03	0,4000000	8,41
				(F)Total:	13,51

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**15,23**
BDI:20,60%	**3,13**
Preço unitário total:	**18,36**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 40818 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM RESINA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA (0,5 mm) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO PARA PINTURA A FRIO COM DEMARCADOR DE FAIXAS	30049	1,0000	0,0000	305,27	91,63	1,0000000	305,27
						(A)Total:	305,27

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	517,95
(D) Produção da Equipe	300,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,72

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	10027	Kg	11,84	0,4500000	5,32
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	10059	l	18,92	0,0009000	0,01
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA	10161	l	21,03	0,5000000	10,51
				(F)Total:	15,84

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**17,56**
BDI:20,60%	**3,61**
Preço unitário total:	**21,17**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40825 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO (3 mm) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,0000	0,0000	481,68	135,11	1,0000000	481,68
						(A)Total:	481,68

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	694,36
(D) Produção da Equipe	80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	8,67

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	10027	Kg	11,84	0,4000000	4,73
TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU AMARELO)	10058	Kg	14,20	6,1500000	87,33
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	10059	l	18,92	0,0009000	0,01
				(F)Total:	92,07

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**100,74**
BDI:20,60%	**20,75**
Preço unitário total:	**121,49**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40820 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - HOT SPRAY (1,5 mm) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO APLICADOR DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO	30050	1,0000	0,0000	481,68	135,11	1,0000000	481,68
						(A)Total:	481,68

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	10,0000000	152,20
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	176,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			16,94
EPI	0011	1,1200000	X			1,97
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			8,82
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			8,45
					(C)Total:	36,18

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	694,36
(D) Produção da Equipe	100,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
MICROESFERAS REFLETIVAS DE VIDRO	10027	Kg	11,84	0,4000000	4,73
TERMOPLÁSTICO (BRANCO OU AMARELO)	10058	Kg	14,20	3,0750000	43,66
TINTA PARA PRE-MARCAÇÃO	10059	l	18,92	0,0009000	0,01
				(F)Total:	48,40

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**55,34**
BDI:20,60%	**11,40**
Preço unitário total:	**66,74**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40850 SINALIZAÇÃO VERTICAL SEMI-REFLETIVA Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,5000	0,5000	239,55	58,79	1,0000000	149,16
						(A)Total:	149,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0000000	15,22
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,9000000	18,04
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,3000000	7,29
					(B)Total:	40,55

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,89
EPI	0011	1,1200000	X			0,45
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,02
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,94
					(C)Total:	8,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	198,01
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	49,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	10137	m2	274,25	0,3700000	101,47
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	120,39	1,0000000	120,39
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	10042	m	44,07	3,0000000	132,21
				(F)Total:	354,07

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**403,57**
BDI:20,60%	**83,13**
Preço unitário total:	**486,70**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40855 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,5000	0,5000	239,55	58,79	1,0000000	149,16
						(A)Total:	149,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0000000	15,22
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,9000000	18,04
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,3000000	7,29
					(B)Total:	40,55

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,89
EPI	0011	1,1200000	X			0,45
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,02
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,94
					(C)Total:	8,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	198,01
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	49,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	10136	m2	149,31	1,0000000	149,31
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	10137	m2	274,25	0,4000000	109,70
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	120,39	1,0000000	120,39
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	10042	m	44,07	3,0000000	132,21
				(F)Total:	511,61

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**561,11**
BDI:20,60%	**115,58**
Preço unitário total:	**676,69**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40851 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO I) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,5000	0,5000	239,55	58,79	1,0000000	149,16
						(A)Total:	149,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0000000	15,22
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,9000000	18,04
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,3000000	7,29
					(B)Total:	40,55

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,89
EPI	0011	1,1200000	X			0,45
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,02
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,94
					(C)Total:	8,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	198,01
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	49,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	10136	m2	149,31	1,4000000	209,03
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	120,39	1,0000000	120,39
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	10042	m	44,07	3,0000000	132,21
				(F)Total:	461,63

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**511,13**
BDI:20,60%	**105,29**
Preço unitário total:	**616,42**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40853 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA (TIPO III) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,5000	0,5000	239,55	58,79	1,0000000	149,16
						(A)Total:	149,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0000000	15,22
CARPINTEIRO	20016	9,48	20,05	111,50	0,9000000	18,04
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,3000000	7,29
					(B)Total:	40,55

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,89
EPI	0011	1,1200000	X			0,45
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,02
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,94
					(C)Total:	8,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	198,01
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	49,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	10137	m2	274,25	1,4000000	383,95
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA N°16 C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10039	m2	120,39	1,0000000	120,39
PONTALETE EM MAD. LEI (8,0X8,0CM)TRATADO	10042	m	44,07	3,0000000	132,21
				(F)Total:	636,55

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**686,05**
BDI:20,60%	**141,32**
Preço unitário total:	**827,37**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40856 SINALIZAÇÃO VERTICAL TOTALMENTE REFLETIVA - CHAPA DE ALUMÍNIO Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	0,5000	0,5000	239,55	58,79	1,0000000	149,16
						(A)Total:	149,16

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	1,0000000	15,22
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,3000000	7,29
MONTADOR	20015	9,48	20,05	111,50	0,9000000	18,04
					(B)Total:	40,55

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,89
EPI	0011	1,1200000	X			0,45
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,02
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,94
					(C)Total:	8,30

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	198,01
(D) Produção da Equipe	4,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	49,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO I	10136	m2	149,31	1,0000000	149,31
PELÍCULA RETRORREFLETIVA - TIPO III	10137	m2	274,25	0,4000000	109,70
PERFIL METÁLICO RIGIDO EM C	10037	m	81,29	3,0000000	243,87
PLACA P/ SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2mm C/ PINTURA ELETROSTÁTICA	10078	m2	672,50	1,0000000	672,50
				(F)Total:	1.175,38

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.224,88**
BDI:20,60%	**252,32**
Preço unitário total:	**1.477,20**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45225 SINALIZAÇÃO-PINTURA FLUORESCENTE Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
						(A)Total:	0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	0,6000000	9,13
PINTOR	20019	9,62	20,34	111,50	0,9000000	18,30
					(B)Total:	27,43

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,63
EPI	0011	1,1200000	X			0,30
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,31
					(C)Total:	4,24

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	31,67
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,67

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TINTA ESMALTE SINTÉTICO	11032	l	30,11	0,6000000	18,06
TINTA REFLETIVA ACRÍLICA	10061	l	35,28	0,2250000	7,93
				(F)Total:	25,99

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**57,66**
BDI:20,60%	**11,87**
Preço unitário total:	**69,53**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41291 SOLO LOCAL / SELO DE ARGILA APILOADO Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,5000000	38,05
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,0500000	1,21
					(B)Total:	39,26

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			3,76
EPI	0011	1,1200000	X			0,43
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			1,96
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,88
					(C)Total:	8,03

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	47,29
(D) Produção da Equipe	1,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	31,52

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**31,52**
BDI:20,60%	**6,49**
Preço unitário total:	**38,01**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45170 SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO Unidade: m
Observações: PROJETOS E CONSULTORIA

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA)	31017	1,0000	0,0000	117,51	63,78	2,0000000	235,02
						(A)Total:	235,02

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	88,16

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,46
EPI	0011	1,1200000	X			0,98
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,22
					(C)Total:	13,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	336,84
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	336,84

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**336,84**
Preço unitário total:	**336,84**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45175 SONDAGEM MAT. 2ª CAT. - PEDREGULHO Unidade: m
Observações: PROJETOS E CONSULTORIA

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA)	31017	1,0000	0,0000	117,51	63,78	3,2000000	376,03
						(A)Total:	376,03

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,4000000	97,40
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	3,2000000	43,64
					(B)Total:	141,04

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			13,53
EPI	0011	1,1200000	X			1,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,75
					(C)Total:	21,85

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	538,92
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	538,92

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**538,92**
Preço unitário total:	**538,92**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45185 SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MED. ABRASIVA Unidade: m
Observações: PROJETOS E CONSULTORIA

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA)	31017	1,0000	0,0000	117,51	63,78	2,5000000	293,77
						(A)Total:	293,77

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	5,0000000	76,10
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,5000000	34,10
					(B)Total:	110,20

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			10,57
EPI	0011	1,1200000	X			1,23
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,27
					(C)Total:	17,07

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	421,04
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	421,04

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA DIAMANTADA	11015	un	1.095,05	0,2000000	219,01
				(F)Total:	219,01

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**640,05**
Preço unitário total:	**640,05**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45190 SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA MUITO ABRASIVO Unidade: m
Observações: PROJETOS E CONSULTORIA

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA)	31017	1,0000	0,0000	117,51	63,78	3,0000000	352,53
						(A)Total:	352,53

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	3,0000000	40,92
					(B)Total:	132,24

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,69
EPI	0011	1,1200000	X			1,48
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,33
					(C)Total:	20,50

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	505,27
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	505,27

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA DIAMANTADA	11015	un	1.095,05	0,2500000	273,76
				(F)Total:	273,76

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**779,03**
Preço unitário total:	**779,03**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45180 SONDAGEM MAT. 3ª CAT. - ROCHA POUCO ABRASIVA Unidade: m
Observações: PROJETOS E CONSULTORIA

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
SONDA ROTATIVA COM ACESSÓRIOS (INCLUI MOTOBOMBA)	31017	1,0000	0,0000	117,51	63,78	2,0000000	235,02
						(A)Total:	235,02

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	88,16

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			8,46
EPI	0011	1,1200000	X			0,98
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			4,22
					(C)Total:	13,66

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	336,84
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	336,84

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COROA DIAMANTADA	11015	un	1.095,05	0,1670000	182,87
				(F)Total:	182,87

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**519,71**
Preço unitário total:	**519,71**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40835 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL Unidade: Un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 kVA	30044	1,0000	0,0000	2,89	0,22	1,0000000	2,89
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	0,0000	0,99	0,54	2,0000000	1,98
						(A)Total:	244,42

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
MONTADOR	20015	9,48	20,05	111,50	2,0000000	40,10
					(B)Total:	125,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,02
EPI	0011	1,1200000	X			1,40
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,26
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,00
					(C)Total:	25,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	395,38
(D) Produção da Equipe	80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLA POLIESTER	10011	Kg	42,35	0,0600000	2,54
TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL	10051	un	27,92	1,0000000	27,92
				(F)Total:	30,46

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**35,40**
BDI:20,60%	**7,29**
Preço unitário total:	**42,69**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40830 TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL Unidade: Un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 kVA	30044	1,0000	0,0000	2,89	0,22	1,0000000	2,89
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	0,0000	0,99	0,54	2,0000000	1,98
						(A)Total:	244,42

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
MONTADOR	20015	9,48	20,05	111,50	2,0000000	40,10
					(B)Total:	125,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,02
EPI	0011	1,1200000	X			1,40
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,26
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,00
					(C)Total:	25,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	395,38
(D) Produção da Equipe	80,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,94

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLA POLIESTER	10011	Kg	42,35	0,0600000	2,54
TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL	10052	un	23,64	1,0000000	23,64
				(F)Total:	26,18

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**31,12**
BDI:20,60%	**6,41**
Preço unitário total:	**37,53**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40845 TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL Unidade: Un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 kVA	30044	1,0000	0,0000	2,89	0,22	1,0000000	2,89
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	0,0000	0,99	0,54	2,0000000	1,98
						(A)Total:	244,42

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
MONTADOR	20015	9,48	20,05	111,50	2,0000000	40,10
					(B)Total:	125,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,02
EPI	0011	1,1200000	X			1,40
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,26
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,00
					(C)Total:	25,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	395,38
(D) Produção da Equipe	35,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,29

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLA POLIESTER	10011	Kg	42,35	0,2000000	8,47
TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL	10053	un	73,18	1,0000000	73,18
				(F)Total:	81,65

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**92,94**
BDI:20,60%	**19,14**
Preço unitário total:	**112,08**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40840 TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL Unidade: Un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
GRUPO GERADOR 2,5 / 3,0 kVA	30044	1,0000	0,0000	2,89	0,22	1,0000000	2,89
MARTELETE PERFURADOR / ROMPEDOR - ELÉTRICO	30052	1,0000	0,0000	0,99	0,54	2,0000000	1,98
						(A)Total:	244,42

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	4,0000000	60,88
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
MONTADOR	20015	9,48	20,05	111,50	2,0000000	40,10
					(B)Total:	125,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			12,02
EPI	0011	1,1200000	X			1,40
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			6,26
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			6,00
					(C)Total:	25,68

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	395,38
(D) Produção da Equipe	35,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	11,29

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
COLA POLIESTER	10011	Kg	42,35	0,2000000	8,47
TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL	10054	un	71,29	1,0000000	71,29
				(F)Total:	79,76

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**91,05**
BDI:20,60%	**18,75**
Preço unitário total:	**109,80**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42400 TAPA BURACO (EXCETO FORN. E TRANSP. MAT.) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARRINHO DE MÃO 80L	30033	1,0000	0,0000	0,70	0,48	2,0000000	1,40
COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	30048	0,2000	0,8000	28,26	20,56	1,0000000	22,09
						(A)Total:	23,49

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	6,0000000	91,32
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	115,62

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			11,09
EPI	0011	1,1200000	X			1,29
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			5,78
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			5,53
					(C)Total:	23,69

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	162,80
(D) Produção da Equipe	0,6500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	250,46

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**250,46**
BDI:20,60%	**51,59**
Preço unitário total:	**302,05**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45151 TRANSLADO, LANÇAMENTO E POSICIONAMENTO DE PRÉ-LAJES Unidade: un

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO MUNCK (GUINDAUTO)	31062	1,0000	0,0000	237,87	64,88	64,0000000	15.223,68
						(A)Total:	15.223,68

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	64,0000000	974,08
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,1000000	2,43
PEDREIRO	20017	9,55	20,19	111,50	64,0000000	1.292,16
					(B)Total:	2.268,67

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			217,79
EPI	0011	1,1200000	X			25,40
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			113,43
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			108,66
					(C)Total:	465,28

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	17.957,63
(D) Produção da Equipe	200,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	89,78

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**89,78**
BDI:20,60%	**18,49**
Preço unitário total:	**108,27**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45203 TRANSPORTE COMERCIAL COM DOLLY Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,0000	0,0000	475,75	124,75	1,0000000	475,75
						(A)Total:	475,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	475,75
(D) Produção da Equipe	12,4500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	38,21

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**38,21**
BDI:20,60%	**7,87**
Preço unitário total:	**46,08**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40455 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	250,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,15

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,15**
BDI:20,60%	**0,23**
Preço unitário total:	**1,38**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45205 TRANSPORTE COMERCIAL DE AGREGADOS - OAE Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,76**
BDI:20,60%	**0,15**
Preço unitário total:	**0,91**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40450 TRANSPORTE COMERCIAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	239,55
(D) Produção da Equipe	375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,63

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,63**
BDI:20,60%	**0,12**
Preço unitário total:	**0,75**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40452 TRANSPORTE COMERCIAL DE GRAMA Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	239,55
(D) Produção da Equipe	375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,63

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,63**
BDI:20,60%	**0,12**
Preço unitário total:	**0,75**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40453 TRANSPORTE COMERCIAL DE MADEIRA Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	239,55
(D) Produção da Equipe	375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,63

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,63**
BDI:20,60%	**0,12**
Preço unitário total:	**0,75**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40460 TRANSPORTE COMERCIAL DE MASSA Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,76

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,76**
BDI:20,60%	**0,15**
Preço unitário total:	**0,91**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40451 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	239,55
(D) Produção da Equipe	375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,63

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,63**
BDI:20,60%	**0,12**
Preço unitário total:	**0,75**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40530 TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	227,85	57,76	1,0000000	227,85
						(A)Total:	227,85

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	227,85
(D) Produção da Equipe	149,4000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,52

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,52**
BDI:20,60%	**0,31**
Preço unitário total:	**1,83**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40454 TRANSPORTE COMERCIAL DE TUBOS Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	239,55
(D) Produção da Equipe	357,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,67

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,67**
BDI:20,60%	**0,13**
Preço unitário total:	**0,80**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40325 TRANSPORTE DA MISTURA Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,0000	285,40	62,10	0,0250000	7,13
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	274,86	116,89	0,0250000	6,87
						(A)Total:	301,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	301,75
(D) Produção da Equipe	128,3333
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,35**
BDI:20,60%	**0,48**
Preço unitário total:	**2,83**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40006 TRANSPORTE DE ENTULHOS Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	135,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,13

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,13**
BDI:20,60%	**0,43**
Preço unitário total:	**2,56**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44011 TRANSPORTE DE ENTULHOS (PAV.URB.) Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			0,00
EPI	0011	1,1200000	X			0,00
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,00
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	94,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,04

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,04**
BDI:20,60%	**0,62**
Preço unitário total:	**3,66**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45195 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM Unidade: tkm
Observações: PROJETOS E CONSULTORIA

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	239,55
(D) Produção da Equipe	375,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,63

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,63**
Preço unitário total:	**0,63**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45210 TRANSPORTE DE GUINDASTE 120 T - KM RODADO Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TRANSPORTE DE GUINDASTE 120 T - KM RODADO	10210	Km	22,50	1,0000000	22,50
				(F)Total:	22,50

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**22,50**
BDI:20,60%	**4,63**
Preço unitário total:	**27,13**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45207 TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TRANSPORTE DE GUINDASTE 30 T - KM RODADO	10207	Km	5,00	1,0000000	5,00
				(F)Total:	5,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**5,00**
BDI:20,60%	**1,03**
Preço unitário total:	**6,03**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45208 TRANSPORTE DE GUINDASTE 60 T - KM RODADO Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TRANSPORTE DE GUINDASTE 60 T - KM RODADO	10208	Km	8,00	1,0000000	8,00
				(F)Total:	8,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**8,00**
BDI:20,60%	**1,64**
Preço unitário total:	**9,64**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45209 TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TRANSPORTE DE GUINDASTE 90 T - KM RODADO	10209	Km	18,33	1,0000000	18,33
				(F)Total:	18,33

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**18,33**
BDI:20,60%	**3,77**
Preço unitário total:	**22,10**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	110,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,59

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,59**
BDI:20,60%	**0,53**
Preço unitário total:	**3,12**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40320 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
CAMINHÃO TANQUE 10.000L	30040	1,0000	0,0000	285,40	62,10	0,0250000	7,13
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	274,86	116,89	0,0250000	6,87
						(A)Total:	301,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	301,75
(D) Produção da Equipe	128,3333
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,35

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,35**
BDI:20,60%	**0,48**
Preço unitário total:	**2,83**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44102 TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA (CASCALHO) (PAV.URB.) Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	110,6800
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,59

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,59**
BDI:20,60%	**0,53**
Preço unitário total:	**3,12**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40430 TRANSPORTE DE PAVIMENTO REMOVIDO Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	108,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,66

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,66**
BDI:20,60%	**0,54**
Preço unitário total:	**3,20**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45206 TRANSPORTE DE PRÉ MOLDADOS EM CAMINHÃO PRANCHA 3 EIXOS - CAP. 30 T Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO PRANCHA	30105	1,0000	0,0000	365,15	80,99	1,0000000	365,15
						(A)Total:	365,15

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	365,15
(D) Produção da Equipe	520,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,70

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**0,70**
BDI:20,60%	**0,14**
Preço unitário total:	**0,84**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40097 TRANSPORTE LOCAL MAT. 3ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT >2,0KM Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	44,5900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	6,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6,45**
BDI:20,60%	**1,32**
Preço unitário total:	**7,77**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47007 TRANSPORTE LOCAL COM CARGA MANUAL (SVA) Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	5,0000000	68,20
					(B)Total:	80,35

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,71
EPI	0011	1,1200000	X			0,89
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,84
					(C)Total:	12,44

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	332,34
(D) Produção da Equipe	81,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,10

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4,10**
BDI:20,60%	**0,84**
Preço unitário total:	**4,94**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45201 TRANSPORTE LOCAL COM DOLLY Unidade: Km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO COM DOLLY - 57 t	30110	1,0000	0,0000	475,75	124,75	1,0000000	475,75
						(A)Total:	475,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	475,75
(D) Produção da Equipe	8,3000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	57,31

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**57,31**
BDI:20,60%	**11,80**
Preço unitário total:	**69,11**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44302 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADO (PAV.URB.) Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	93,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	3,06

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,06**
BDI:20,60%	**0,63**
Preço unitário total:	**3,69**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40445 TRANSPORTE LOCAL DE AGREGADOS Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	168,7500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,70

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,70**
BDI:20,60%	**0,35**
Preço unitário total:	**2,05**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40449 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
					(B)Total:	30,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,92
EPI	0011	1,1200000	X			0,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,45
					(C)Total:	4,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	274,70
(D) Produção da Equipe	225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,22**
BDI:20,60%	**0,25**
Preço unitário total:	**1,47**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44303 TRANSPORTE LOCAL DE CIMENTO / CAL / FILLER (PAV.URB.) Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	2,0000000	27,28
					(B)Total:	27,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,61
EPI	0011	1,1200000	X			0,30
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,30
					(C)Total:	4,21

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	271,04
(D) Produção da Equipe	140,6250
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,92

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,92**
BDI:20,60%	**0,39**
Preço unitário total:	**2,31**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40436 TRANSPORTE LOCAL DE CONCRETO Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 ,5 T	30036	1,0000	0,0000	170,75	56,63	1,0000000	170,75
						(A)Total:	170,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	170,75
(D) Produção da Equipe	90,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,89

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,89**
BDI:20,60%	**0,38**
Preço unitário total:	**2,27**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47049 TRANSPORTE LOCAL DE MADEIRA Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
					(B)Total:	30,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,92
EPI	0011	1,1200000	X			0,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,45
					(C)Total:	4,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	274,70
(D) Produção da Equipe	225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,22**
BDI:20,60%	**0,25**
Preço unitário total:	**1,47**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40440 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,27

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,27**
BDI:20,60%	**0,26**
Preço unitário total:	**1,53**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44301 TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	140,6250
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,04

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,04**
BDI:20,60%	**0,42**
Preço unitário total:	**2,46**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
					(B)Total:	30,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,92
EPI	0011	1,1200000	X			0,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,45
					(C)Total:	4,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	274,70
(D) Produção da Equipe	225,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	1,22
BDI:20,60%	0,25
Preço unitário total:	1,47

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40435 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	227,85	57,76	1,0000000	227,85
						(A)Total:	227,85

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	227,85
(D) Produção da Equipe	99,6000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,28

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,28**
BDI:20,60%	**0,46**
Preço unitário total:	**2,74**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44300 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) Unidade: TKM

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	1,0000	0,0000	227,85	57,76	1,0000000	227,85
						(A)Total:	227,85

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	227,85
(D) Produção da Equipe	90,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,53

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,53**
BDI:20,60%	**0,52**
Preço unitário total:	**3,05**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40438 TRANSPORTE LOCAL DE TUBOS Unidade: tkm

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA - 15 T	30035	1,0000	0,0000	239,55	58,79	1,0000000	239,55
						(A)Total:	239,55

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	2,0000000	30,44
					(B)Total:	30,44

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			2,92
EPI	0011	1,1200000	X			0,34
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			1,45
					(C)Total:	4,71

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	274,70
(D) Produção da Equipe	214,5000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,28

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,28**
BDI:20,60%	**0,26**
Preço unitário total:	**1,54**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 40098 TRANSPORTE LOCAL MAT. 1ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT> 10,0KM Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	121,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,37**
BDI:20,60%	**0,48**
Preço unitário total:	**2,85**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 40099 TRANSPORTE LOCAL MAT. 2ª CATEG. C/ BASCULANTE 10M³ - DMT> 10,0KM Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
						(A)Total:	287,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	287,75
(D) Produção da Equipe	100,6000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,86

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2,86**
BDI:20,60%	**0,58**
Preço unitário total:	**3,44**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024

Serviço: 40094 TRANSPORTE LOCAL SOLO MOLE C/ BASCULANTE 6M³ - DMT>1, 0KM Unidade: m3km

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 - 10 ,5 T	30036	1,0000	0,0000	170,75	56,63	1,0000000	170,75
						(A)Total:	170,75

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
					(B)Total:	0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	170,75
(D) Produção da Equipe	40,0100
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,26

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
								(H)Total:	0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**4,26**
BDI:20,60%	**0,87**
Preço unitário total:	**5,13**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40609 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	0,8300	0,1700	227,85	57,76	1,0000000	198,92
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,1000	0,0000	271,89	114,37	1,0000000	27,18
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	1,0000	0,0000	13,50	8,65	1,0000000	13,50
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30012	0,3400	0,6600	246,71	121,31	1,0000000	163,94
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,0900	0,9100	135,25	45,53	1,0000000	53,60
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,0900	0,9100	12,26	7,85	1,0000000	8,24
						(A)Total:	804,53

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	9,0000000	136,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	161,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			15,48
EPI	0011	1,1200000	X			1,80
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,72
					(C)Total:	25,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	990,81
(D) Produção da Equipe	220,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	4,50

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,0213000	1,99
				(F)Total:	1,99

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6,49**
BDI:20,60%	**1,33**
Preço unitário total:	**7,82**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44202 TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD (BC) (PAV.URB.) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	0,8300	0,1700	227,85	57,76	1,0000000	198,92
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,1000	0,0000	271,89	114,37	1,0000000	27,18
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	1,0000	0,0000	13,50	8,65	1,0000000	13,50
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30012	0,3400	0,6600	246,71	121,31	1,0000000	163,94
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,0900	0,9100	135,25	45,53	1,0000000	53,60
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,0900	0,9100	12,26	7,85	1,0000000	8,24
						(A)Total:	804,53

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	9,0000000	136,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	161,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			15,48
EPI	0011	1,1200000	X			1,80
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,72
					(C)Total:	25,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	990,81
(D) Produção da Equipe	198,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	5,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,0213000	1,99
				(F)Total:	1,99

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**6,99**
BDI:20,60%	**1,43**
Preço unitário total:	**8,42**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 40608 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS (BC) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	0,8300	0,1700	227,85	57,76	1,0000000	198,92
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,1000	0,0000	271,89	114,37	1,0000000	27,18
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	1,0000	0,0000	13,50	8,65	1,0000000	13,50
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30012	0,3400	0,6600	246,71	121,31	1,0000000	163,94
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1800	0,8200	135,25	45,53	1,0000000	61,67
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,1800	0,8200	12,26	7,85	1,0000000	8,63
						(A)Total:	812,99

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	9,0000000	136,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	161,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			15,48
EPI	0011	1,1200000	X			1,80
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,72
					(C)Total:	25,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	999,27
(D) Produção da Equipe	390,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,56

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,0084000	0,78
				(F)Total:	0,78

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,34**
BDI:20,60%	**0,68**
Preço unitário total:	**4,02**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 44209 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS (BC) (PAV.URB.) Unidade: m2

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 - 15 T	30037	1,0000	0,0000	287,75	72,75	1,0000000	287,75
CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR DE ASFALTO	30021	0,8300	0,1700	227,85	57,76	1,0000000	198,92
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 924 H OU EQUIVALENTE	30010	0,1000	0,0000	271,89	114,37	1,0000000	27,18
DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCÁVEL	30018	1,0000	0,0000	13,50	8,65	1,0000000	13,50
ROLO LISO TANDEN - 6/8 T - CA-150 OU EQUIVALENTE	30012	0,3400	0,6600	246,71	121,31	1,0000000	163,94
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
TRATOR DE PNEUS AGRÍCOLA - MF 4292 OU EQUIVALENTE	30005	0,1800	0,8200	135,25	45,53	1,0000000	61,67
VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL	30017	0,1800	0,8200	12,26	7,85	1,0000000	8,63
						(A)Total:	812,99

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	9,0000000	136,98
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
					(B)Total:	161,28

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			15,48
EPI	0011	1,1200000	X			1,80
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			7,72
					(C)Total:	25,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	999,27
(D) Produção da Equipe	351,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	2,84

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,0084000	0,78
				(F)Total:	0,78

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**3,62**
BDI:20,60%	**0,74**
Preço unitário total:	**4,36**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45285 TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 273,0 mm Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 273,0 mm	11050	m	1.584,38	1,0000000	1.584,38
				(F)Total:	1.584,38

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1.584,38**
BDI:20,60%	**326,38**
Preço unitário total:	**1.910,76**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 45286 TUBO DE REVESTIMENTO PARA ESTACA RAIZ (CAMISA PERDIDA) - D = 323,8 mm Unidade: m

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
TUBO DE REVESTIMENTO SCHEDULE PARA ESTACA RAIZ - D = 323,8 mm	11051	m	2.070,59	1,0000000	2.070,59
				(F)Total:	2.070,59

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**2.070,59**
BDI:20,60%	**426,54**
Preço unitário total:	**2.497,13**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47100 USINAGEM DE BRITA GRADUADA (SVA) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,4000	0,6000	431,82	201,84	1,0000000	293,82
GRUPO GERADOR 145 / 160 kVA	30043	0,5100	0,4900	125,65	8,02	1,0000000	68,00
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30016	0,5100	0,4900	217,77	141,67	1,0000000	180,47
						(A)Total:	542,29

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
					(B)Total:	51,73

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,96
EPI	0011	1,1200000	X			0,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,47
					(C)Total:	8,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	602,02
(D) Produção da Equipe	57,5600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,45

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	1,4667000	137,18
				(F)Total:	137,18

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**147,63**
BDI:20,60%	**30,41**
Preço unitário total:	**178,04**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47104 USINAGEM DE BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO - BGTC (SVA) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,3800	0,6200	431,82	201,84	1,0000000	289,23
GRUPO GERADOR 145 / 160 kVA	30043	0,5100	0,4900	125,65	8,02	1,0000000	68,00
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30016	0,5100	0,4900	217,77	141,67	1,0000000	180,47
						(A)Total:	537,70

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
					(B)Total:	51,73

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,96
EPI	0011	1,1200000	X			0,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,47
					(C)Total:	8,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	597,43
(D) Produção da Equipe	57,5600
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,37

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	1,4080000	131,69
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	88,0000000	57,20
				(F)Total:	188,89

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**199,26**
BDI:20,60%	**41,04**
Preço unitário total:	**240,30**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42498 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA B Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA	30022	1,0000	0,0000	60,10	39,61	1,0000000	60,10
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,9100	0,0900	431,82	201,84	1,0000000	411,11
GRUPO GERADOR 145 / 160 kVA	30043	1,0000	0,0000	125,65	8,02	1,0000000	125,65
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t /h	30025	1,0000	0,0000	494,54	263,12	1,0000000	494,54
						(A)Total:	1.142,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,0000000	54,56
					(B)Total:	78,86

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,57
EPI	0011	1,1200000	X			0,88
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			3,94
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,77
					(C)Total:	16,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.237,82
(D) Produção da Equipe	27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	44,73

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,5811360	61,98
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,5660400	52,94
FILLER	10020	Kg	0,27	124,5120000	33,61
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l	10032	Kg	6,63	19,6608000	130,35
PEDRISCO	10094	m3	103,31	0,2792400	28,84
				(F)Total:	307,72

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**352,45**
BDI:20,60%	**72,60**
Preço unitário total:	**425,05**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42496 USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ - FAIXA C Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA	30022	1,0000	0,0000	60,10	39,61	1,0000000	60,10
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,9100	0,0900	431,82	201,84	1,0000000	411,11
GRUPO GERADOR 145 / 160 kVA	30043	1,0000	0,0000	125,65	8,02	1,0000000	125,65
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	1,0000000	51,40
USINA DE ASFALTO A QUENTE 80 t /h	30025	1,0000	0,0000	494,54	263,12	1,0000000	494,54
						(A)Total:	1.142,80

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	1,0000000	24,30
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	4,0000000	54,56
					(B)Total:	78,86

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			7,57
EPI	0011	1,1200000	X			0,88
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			3,94
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			3,77
					(C)Total:	16,16

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	1.237,82
(D) Produção da Equipe	27,6700
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	44,73

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,7506000	80,05
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,2998000	28,04
FILLER	10020	Kg	0,27	134,8800000	36,41
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l	10032	Kg	6,63	19,6608000	130,35
PEDRISCO	10094	m3	103,31	0,3297000	34,06
				(F)Total:	308,91

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**353,64**
BDI:20,60%	**72,84**
Preço unitário total:	**426,48**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 42491 USINAGEM DE PRÉ-MISTURADO A FRIO - PMF Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,4100	0,5900	431,82	201,84	1,0000000	296,12
GRUPO GERADOR 145 / 160 kVA	30043	1,0000	0,0000	125,65	8,02	1,0000000	125,65
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	51,40	34,61	2,0000000	102,80
USINA PRÉ-MISTURADO A FRIO 60 t/h	30024	1,0000	0,0000	61,46	49,60	1,0000000	61,46
						(A)Total:	586,03

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,6000000	14,58
SERVENTE	20031	6,45	13,64	111,50	3,0000000	40,92
					(B)Total:	55,50

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			5,32
EPI	0011	1,1200000	X			0,62
FERRAMENTAS MANUAIS	0014	5,0000000	X			2,77
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,65
					(C)Total:	11,36

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	652,89
(D) Produção da Equipe	21,6500
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	30,15

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,6130000	57,33
BRITA PÓ DE PEDRA (BC)	10093	m3	82,02	0,9200000	75,45
				(F)Total:	132,78

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**162,93**
BDI:20,60%	**33,56**
Preço unitário total:	**196,49**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47110 USINAGEM DE SOLO AREIA 20% EM PESO (SVA) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,3000	0,7000	431,82	201,84	1,0000000	270,82
GRUPO GERADOR 145 / 160 kVA	30043	0,4600	0,5400	125,65	8,02	1,0000000	62,12
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30016	0,4600	0,5400	217,77	141,67	1,0000000	176,67
						(A)Total:	509,61

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
					(B)Total:	51,73

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,96
EPI	0011	1,1200000	X			0,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,47
					(C)Total:	8,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	569,34
(D) Produção da Equipe	55,6900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,22

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	106,66	0,2751000	29,34
				(F)Total:	29,34

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**39,56**
BDI:20,60%	**8,14**
Preço unitário total:	**47,70**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47115 USINAGEM DE SOLO BRITA 50% EM PESO (SVA) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,3300	0,6700	431,82	201,84	1,0000000	277,73
GRUPO GERADOR 145 / 160 kVA	30043	0,4600	0,5400	125,65	8,02	1,0000000	62,12
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30016	0,4600	0,5400	217,77	141,67	1,0000000	176,67
						(A)Total:	516,52

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
					(B)Total:	51,73

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,96
EPI	0011	1,1200000	X			0,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,47
					(C)Total:	8,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	576,25
(D) Produção da Equipe	55,6900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,34

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	93,53	0,6877000	64,32
				(F)Total:	64,32

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**74,66**
BDI:20,60%	**15,37**
Preço unitário total:	**90,03**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 47120 USINAGEM DE SOLO MELHORADO COM 6% DE CIMENTO EM PESO (SVA) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,2700	0,7300	431,82	201,84	1,0000000	263,93
GRUPO GERADOR 145 / 160 kVA	30043	0,4600	0,5400	125,65	8,02	1,0000000	62,12
USINA MISTURADORA DE SOLO 300 t/h	30016	0,4600	0,5400	217,77	141,67	1,0000000	176,67
						(A)Total:	502,72

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE	20003	7,20	15,22	111,50	3,0000000	45,66
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,2500000	6,07
					(B)Total:	51,73

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			4,96
EPI	0011	1,1200000	X			0,57
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			2,47
					(C)Total:	8,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	562,45
(D) Produção da Equipe	55,6900
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	10,09

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
CIMENTO PORTLAND CP II - 32	10010	Kg	0,65	123,7800000	80,45
				(F)Total:	80,45

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**90,54**
BDI:20,60%	**18,65**
Preço unitário total:	**109,19**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41341 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 120-30 Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,7411000	7,57
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,3976000	2,40
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1276000	57,61
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,8760000	2,68
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	1,7411000	14,92
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,3976000	6,97
				(G)Total:	92,15

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**92,15**
BDI:20,60%	**18,98**
Preço unitário total:	**111,13**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41340 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAC 160-30 Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	2,1411000	9,31
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,5496000	3,32
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1596000	72,06
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	1,0706000	3,28
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	2,1411000	18,34
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,5496000	9,63
				(G)Total:	115,94

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**115,94**
BDI:20,60%	**23,88**
Preço unitário total:	**139,82**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41297 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 120-30 Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,4485000	6,30
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,2700000	1,63
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	2,8970000	24,82
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,2700000	4,73
				(G)Total:	37,48

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**37,48**
BDI:20,60%	**7,72**
Preço unitário total:	**45,20**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41296 VALETA DE PROTEÇÃO DE ATERRO - VPAG 160-30 Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,8485000	8,04
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,3900000	2,35
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	3,6970000	31,68
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,3900000	6,84
				(G)Total:	48,91

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**48,91**
BDI:20,60%	**10,07**
Preço unitário total:	**58,98**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41339 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 120-30 Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,7411000	7,57
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,3976000	2,40
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1276000	57,61
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	0,8760000	2,68
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	1,7411000	14,92
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,3976000	6,97
				(G)Total:	92,15

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**92,15**
BDI:20,60%	**18,98**
Preço unitário total:	**111,13**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41338 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCC 160-30 Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	2,1411000	9,31
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,5496000	3,32
CONCRETO FCK=20 MPA P/ DRENAGEM	42838	m3	451,52	0,1596000	72,06
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GUIAS	47021	M	3,07	1,0706000	3,28
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	2,1411000	18,34
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,5496000	9,63
				(G)Total:	115,94

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**115,94**
BDI:20,60%	**23,88**
Preço unitário total:	**139,82**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41287 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 120-30 Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,4485000	6,30
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,2700000	1,63
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	2,8970000	24,82
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,2700000	4,73
				(G)Total:	37,48

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**37,48**
BDI:20,60%	**7,72**
Preço unitário total:	**45,20**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41286 VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTE - VPCG 160-30 Unidade: m
Observações: PROJETO-TIPO DA EMENDA 1 DO ÁLBUM DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM DO DNIT - 5a EDIÇÃO (IPR-736)

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
					(A)Total:		0,00

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
				(B)Total:		0,00

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
					(C)Total:	0,00

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	0,00
(D) Produção da Equipe	1,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	0,00

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
APILOAMENTO MANUAL	41293	m2	4,35	1,8485000	8,04
COMPACTAÇÃO MANUAL	40102	m3	6,05	0,3900000	2,35
ENLEIVAMENTO (SVA)	41289	m2	8,57	3,6970000	31,68
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM	47024	m3	17,54	0,3900000	6,84
				(G)Total:	48,91

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**48,91**
BDI:20,60%	**10,07**
Preço unitário total:	**58,98**

Tabela de preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/24 - SEM DESONERAÇÃO - T247 Data base: 01/04/2024
Serviço: 41285 VALETA MEC. DE PROTEÇÃO P/ CORTE E ATERRO (LEIRAMENTO POR MOTONIVELADORA) Unidade: m3

(A)Equipamento	Código Auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
MOTONIVELADORA - CAT 120K OU EQUIVALENTE	30046	1,0000	0,0000	274,86	116,89	1,0000000	274,86
						(A)Total:	274,86

(B)Mão-de-Obra	Código Auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,49	24,30	111,50	0,5000000	12,15
					(B)Total:	12,15

(C)Itens de Incidência	Código Auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000000	X			1,16
EPI	0011	1,1200000	X			0,13
TRANSPORTE DE PESSOAL	0013	4,7900000	X			0,58
					(C)Total:	1,87

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	288,88
(D) Produção da Equipe	169,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)	1,70

(F)Materiais	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(F)Total:	0,00

(G)Serviços	Código Auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
				(G)Total:	0,00

(H)Itens de Transporte	Código Auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
							(H)Total:		0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H):	**1,70**
BDI:20,60%	**0,35**
Preço unitário total:	**2,05**