

Tabela de Preços: TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - ABR/17 - SEM
DESONERAÇÃO (T131)

Data base: 01/04/2017

Serviço: 42497 USINAGEM CBUQ ESTOCAVEL – 30 DIAS (EXC. FORN. BET. E TRANSP.) (AC/BC)

Unidade: m3

(A)Equipamento	Código auxiliar	Ut. Pr	Ut. Impr	Vi. Hr. Prod	Vi. Hr. Imp	Consumo	Custo Horário
CARREGADEIRA DE PNEUS CAT - 950 H OU EQUIVALENTE	30007	0,5100	0,4900	215,34	87,64	1,0000	152,76
TANQUE DE ESTOCAGEM ASFALTO (30.000L)	30020	1,0000	0,0000	19,94	12,82	1,0000	19,94
AQUECEDOR DE FLUÍDO TÉRMICO C/ CALDEIRA	30022	1,0000	0,0000	21,12	8,78	1,0000	21,12
USINA DE ASFALTO A QUENTE : DMC-2 - 40/60 T/H	30025	1,0000	0,0000	366,58	144,91	1,0000	366,58
GRUPO GERADOR 150 KVA	30043	1,0000	0,0000	81,72	6,85	1,0000	81,72
(A)Total:							642,12

(B)Mão-de-Obra	Código auxiliar	Eq. Salarial	Sal/Hora	Encargos(%)	Consumo	Custo Horário
ENCARREGADO DE SERVIÇO	20002	11,12	24,66	121,83	1,0000	24,66
AJUDANTE	20003	4,84	10,73	121,83	5,0000	53,65
(B)Total:						78,31

(C)Itens de Incidência	Código auxiliar	%	M. O.	Equip.	Mat.	Custo	
EPI	0011	1,1200	X				0,87
ALIMENTAÇÃO	0012	9,6000	X				7,51
TRANSP. DE PESSOAL	0013	4,7900	X				3,75
(C)Total:							12,13

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)						732,56
(D) Produção da Equipe						19,0000
(E) Custo Unitário da Execução [(A) + (B) + (C)] / (D)						38,55

(F)Materiais	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
FILLER	10020	Kg	0,06	48,0000	2,88
ÓLEO COMBUSTÍVEL BPF (1A) - DENSIDADE 1,024kg/l	10032	Kg	2,09	24,0000	50,16
AREIA - COMERCIAL (AC)	10081	m3	67,50	0,2400	16,20
BRITA - COMERCIAL (BC)	10082	m3	44,29	1,3600	60,23
ADITIVO PARA ESTOCAGEM	10400	Kg	8,16	19,8000	161,56
(F)Total:					291,03

(G)Serviços	Código auxiliar	Unid.	Custo Unitário	Consumo	Custo Unitário
(G)Total:					0,00

(H)Itens de Transporte	Código auxiliar	Unid.	Fórmula	X1	X2	X3	Custo	Consumo	Custo Unit.
(H)Total:								0,00	

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)								329,58
BDI: 21,35%								70,36
Preço Unitário Total								399,94